Municipalidad de Bella Vista
Servicio, Compromiso y Trabajo!
(0767) 240 219 - 0985 700977
Atencion 24hs. 0981 864 562
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - km 45 - Bella Vista, Itapúa-Paraguay
Seguinos en Facebook! Municipalidad de Bella Vista
Bella Vista mi ciudad! YO
Capital de la Yerba Mate

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PROCESO Contratacion Directa
Nº 07-2021

NOMBRE: Desagüe Pluvial Canalización Avenida Samaniego Bº 8 de Diciembre
ID Nº 392.954

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	METALURGICA PIRAPO de Jorge Omar Garcia		METALURGICA NUÑEZ de Ruben Dario Nuñez		EG PROYECTOS SERVICIOS de Gustavo Cardozo	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-007	Construccion de desague pluvial - AVENIDA MARCIAL SAMANIEGO E/ CALLE ALBORADA Y LA PAZ	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-	-	-
1.1		Cartel de Obra y señalización segùn EETT	Unidad	1	1.417.000	1.417.000	1.456.000	1.456.000	1.495.000	1.495.000
1.2		Replanteo, Marcacion y Nivelación (Trabajos de Topografia)	Metros	116,8	16.677	1.947.874	17.136	2.001.485	17.600	2.055.680
1.3		Demolición de Vereda Existente y retiro de escombros	Metros cuadrados	120	68.417	8.210.040	70.300	8.436.000	72.000	8.640.000
1.4		Demolición de Canal existente y retiro de escombros	Metros cuadrados	129	68.417	8.825.793	70.300	9.068.700	72.000	9.288.000
1.5		Excavación Para Realización de Canal	Metros cúbicos	75	75.755	5.681.625	77.840	5.838.000	78.400	5.880.000
1.6		Muro de Hormigón Ciclopeo (1:2:3 + piedra Bruta), incluye Tubos de PVC para desagues, sobre terreno compactado	Metros cúbicos	45	818.862	36.848.790	841.400	37.863.000	841.344	37.860.480
1.7		Hormigón Armado Fck: 180 Kg/cm2 para tapas moviles, incluye colocacion sobre canal	Metros cúbicos	12	2.370.750	28.449.000	2.436.000	29.232.000	2.436.000	29.232.000
1.8		Hormigon Masa Fck: 180 Kg/cm2 para cordones hundidos, aberturas para desagues en calzada, incluye demolicion de cordon cuneta existente	Metros cúbicos	1,3	1.687.224	2.193.391	1.733.661	2.253.759	1.733.000	2.252.900
1.9		Rejilla de hierro móvil (para facilitar limpieza) de 0,60m de ancho. Perfiles Cuadrados 1"x 1" macizos, según planos, incluye pintura antioxido y angulos de empotramiento en muro	Metros cuadrados	9	1.703.397	15.330.573	1.750.280	15.752.520	1.750.000	15.750.000
1.10		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	2.043.750	2.043.750	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
					Precio Total	**110.947.836**	**Precio Total**	**114.001.464**	**Precio Total**	**114.554.060**

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista