ANEXO B-02-08

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas

REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones

LUGAR: Ayolas - Misiones

LLAMADO: CONSTRUCCION DE CANALIZACION AL COSTADO DE LA CALLE MADAME LYNCH DEL BARRIO ANTEQUERA.

ID N°: 373.492

		FAMILIAR S.R.L.					N/A					N/A				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo de Obra	Nacional	Paraguay	110,00	7.475	822.250										
2	Cartel de Obra y Libro de Obra	Nacional	Paraguay	1,00	2.415.000	2.415.000										
3	Limpieza de canal a cielo abierto existente	Nacional	Paraguay	300,00	9.775	2.932.500										
4	Demolición de Muro de Piedra Existente	Nacional	Paraguay	80,00	23.000	1.840.000										
5	Excavación de zanja para canal a cielo abierto, incluye retiro de pasto y/o demolición de piso	Nacional	Paraguay	198,00	28.175	5.578.650										
6	Relleno y Compactación para conformación de terraplen	Nacional	Paraguay	163,00	63.825	10.403.475										
7	Provisión y colocación de tubo de Hormigón de dia. 0,60m	Nacional	Paraguay	110,00	575.000	63.250.000										
8	Construcción de Colchón de Tubo con hormigón Pobre	Nacional	Paraguay	132,00	46.000	6.072.000										
9	Construcción de Registros de Inspección de 1,00x1,00m con tabiques de hormigón armado y rejilla de perfil doble T de 75x50mm esp: 6mm	Nacional	Paraguay	3,00	4.830.000	14.490.000										
10	Construcción de piso de Hormigón armado de esp: 0,12m con varillas de 6mm cada 30cm	Nacional	Paraguay	96,00	224.250	21.528.000										
11	Muro de Piedra Bruta Colocada	Nacional	Paraguay	4,80	454.250	2.180.400										
12	Limpieza final de obra y retiro de escombros	Nacional	Paraguay	1,00	980.000	980.000										
TOTAL						132.492.275										

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

Ramón David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas