MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Jardín de la República – Paraguay

Mcal. Estigarribia c/ Cap. Aguilera
Telefax: (0518) 20 010
Email: municipaliidaditacurubi2021@gmail.com

Oñondive ikatu

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ANTOLIN OVIEDO–BARRIO SANTA LUCIA – ID N° 429.871

				CONVOCANTE		VB CONSTRUCCIONES			LDS S.A.			EFICSA		
ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	#	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	#	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	#
	ZONA A													
1	Cartel de Obra.	UNIDAD	1	1.933.333	1.933.333	1.800.000	1.800.000	-7	1.950.000	1.950.000	1	1.900.000	1.900.000	-2
2	Marcación y replanteo.	M2	564	4.517	2.547.588	4.517	2.547.588	-	4.500	2.538.000	-0	4.517	2.547.588	-
3	Movimiento de suelo: retiro de materiales sobrantes, capa existentes.	M3	112,8	51.667	5.828.038	51.667	5.828.038	-	51.500	5.809.200	-0	51.500	5.809.200	-0
4	Nivelación y compactación de suelo.	M2	564	16.167	9.118.188	16.167	9.118.188	-	16.500	9.306.000	2	16.000	9.024.000	-1
5	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor minimo 0,15 metros), incluye colchón de arena,ripio de piedra sexta.	M2	564	67.933	38.314.212	67.000	37.788.000	-1	67.380	38.002.320	-1	67.900	38.295.600	-0
6	Provisión y colocación de cordones de hormigón de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo.(94metros a un lado, cara frontal utiliza piedra bruta)	ML	94	65.500	6.157.000	65.000	6.110.000	-1	65.500	6.157.000	-	65.500	6.157.000	-
7	Desague a cielo abierto de muro de piedra bruta colocada medidas. 70 cm altura 50 cm espesor de muro 30 cm.	M3	42	636.667	26.740.014	635.000	26.670.000	-0	637.000	26.754.000	0	636.667	26.740.014	-
8	Hormigón de masa base de desague a cielo abierto, espesor 12 cm.	M3	4,9	1.203.000	5.894.700	1.203.000	5.894.700	-	1.203.000	5.894.700	-	1.203.000	5.894.700	-
9	Registro encausador inicio de empedrado medidas 1,2 x 1,2 metros piedra bruta colocada.	UNIDAD	1	2.453.333	2.453.333	2.453.333	2.453.333	-	2.450.000	2.450.000	-0	2.450.000	2.450.000	-0
10	Baranda metálica protectora de registro a tres lados.	ML	3,6	485.500	1.747.800	485.500	1.747.800	-	485.500	1.747.800	-	485.500	1.747.800	-
11	Piso de hormigón armado encausador de registro.	M2	4,2	343.333	1.441.999	343.333	1.441.999	-	343.000	1.440.600	-0	340.000	1.428.000	-1
12	Baden de hormigón armado desarrollo 1,20 metros.	ML	1,4	3.373.333	4.722.666	3.370.000	4.718.000	-0	3.374.000	4.723.600	0	3.370.000	4.718.000	-0
	ZONA B													
13	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor minimo 0,15 metros), incluye colchón de arena,ripio de piedra sexta. (Cinco metros de largo)	M2	41	67.933	2.785.253	66.500	2.726.500	-2	67.000	2.747.000	-1	67.900	2.783.900	-0
14	Provisión y colocación de cordones de hormigón de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo.(Cinco metros de largo a cada lado)	ML	10	61.333	613.330	61.333	613.330	-	61.000	610.000	-1	61.300	613.000	-0
15	Losa de hormigón armado apoyado en muro de desague tipo pluvial. Espesor 12 cm.	M3	1,03	5.045.833	5.197.208	5.000.000	5.150.000	-1	5.100.000	5.253.000	1	4.950.000	5.098.500	-2
	TOTAL				**115.494.661**		**114.607.475**			**115.383.220**			**115.207.302**	

MUNICIPALIDAD ITACURUBI DE LA CORDILLERA
OÑONDIVE IKATU
U.O.C.

Lic. Analia Alvarez
Directora de UOC
Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera