Entidad: 146 Municipalidad de Sapucai
Modalidad: Contratación Directa
PAC: 250500
Llamado CONSTRUCCION DE SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISION DE SAPUCAI

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Código de Catálogo: 72131601-9999

72131601-9999

					ATLANTIC	LLG Construcciones	ZAIR & Asoc
N°	Codigo de Catalogo	Rubro	Unidad	Cantidad	Prec. Unitario	Prec. Unitario	Prec. Unitario
1		Replanteo y marcacion	m2	60,2	3.480	3.500	36.000
2		Excavación	m3	12,3	62.640	60.000	65.000
3		Cimiento de PBC	m3	9,5	652.640	600.000	650.000
4		Viga encadenada inferior de HoAo de 15x25 [cm]	ml	29,4	127.600	127.000	125.000
5		Viga encadenada superior de HoAo de 13x25 [cm] sobre mamposeria de 0,15 m	ml	20,6	127.600	127.000	128.000
6		Mampostería de Nivelación de 0,45 m	m2	1,9	146.160	140.000	144.000
7		Mampostería de Nivelación de 0,30 m	m2	6	117.160	118.000	119.000
8		Relleno y Compactación	m3	9,7	60.320	60.000	65.000
9		Aislación Horizontal	m2	7,4	49.880	50.000	55.000
10		Mampostería de Elevación de 0,15	m2	11,6	77.720	78.000	80.000
11		Mampostería de Elevación de 0,30	m2	0	117.160	118.000	119.000
12		Mampostería de Elevación de 0,15 vista 1c	m2	45,1	87.000	86.000	87.000
13		Mampostería de Elevación de 0,30 vista 1c	m2	36,4	122.960	125.000	128.000
14		Envarillado de mampostería	ml	52,8	31.320	32.000	35.000
15		Pilares de Mampostería de 0,40x0,40 m, con núcleo de hormigón y 2 varillas de 10 mm	ml	5,6	180.960	190.000	199.000
16		Viga Cumbrera de H°A° c/ dados s/ mampost	m3	1,4	2.231.840	2.200.000	2.000.000
17		Viga de madera para galeria	ml	5,2	142.680	150.000	145.000
18		Estructura de Madera del Techo	m2	69,7	73.080	75.000	65.000
19		Techo de Tejas y Tejuelones	m2	69,7	167.040	165.000	170.000
20		Revoque de Mamposterías	m2	104,6	27.840	28.000	29.000
21		Revoque de mochetas	ml	83,1	11.600	11.500	12.000
22		Contrapiso de Cascotes	m2	47,6	33.640	35.000	38.000
23		Alisada	m2	0	25.520	30.000	29.000
24		Piso Calcáreo Paraguayo	m2	45,5	94.192	95.000	94.500
25		Piso Cerámico	m2	2,1	95.120	95.000	94.500
26		Zócalo Calcáreo Paraguayo	ml	31,6	24.360	25.000	28.000
27		Azulejos Blancos, h=1,80 m	m2	9,7	91.640	90.000	92.000
28		Puerta con cerradura de chapa doblada de 0,90x2,10 [m] con marco y paño superior fijo de ventana de 0,90x0,70 [m] simil balancín	un	1	1.670.400	1.700.000	1.600.000
29		Puertas placa de 0,60x1,90 m con marco y cerradura	un	1	532.208	550.000	500.000
30		Ventana balancín de 0,40x0,60 m	un	1	206.016	250.000	280.000
31		Ventana balancín de 0,90x1,20 m	un	7	417.600	450.000	480.000
32		Vidrios de 3 mm	m2	7,3	146.160	150.000	160.000
33		Canaletas y Bajadas	ml	34,2	55.680	60.000	65.000
34		**Pinturas**					
34.1		Pintura de Techo	m2	69,7	20.880	25.000	26.000
34.2		Pintura de Mamposterias al Agua	m2	104,6	16.240	17.000	18.000
34.3		Pintura de Aberturas Metálicas	m2	12,8	26.680	28.000	29.000
34.4		Pintura de Aberturas de Madera	m2	3,9	24.128	25.000	26.000
34.5		Pintura de Canaletas y Bajadas	ml	34,2	15.000	16.000	17.000
34.6		Tratamiento de Ladrillos Vistos	m2	87,9	15.000	16.000	18.000
35		**Instalación Sanitaria**					
35.1		Bocas de Agua	un	2	106.720	120.000	125.000
35.2		Bocas de Desagüe	un	4	128.760	120.000	125.000
35.3		Lavatorios	un	1	400.000	450.000	430.000
35.4		Inodoros	un	1	400.000	450.000	430.000
35.5		Rejilla de piso	un	1	120.000	125.000	138.000
35.6		Cámara de inspección	un	1	130.000	135.000	138.000
35.7		Cámara Séptica 1,0x1,2x1,2 (ancho x largo x altura) [m]	un	1	1.200.000	1.250.000	1.330.000

35.8		Pozo ciego de 1,2x2,5 (diámetro x altura)[m]	un	1	1.800.000	1.850.000	1.800.000
36		**Instalación Eléctrica**					
36.1		Ventiladores de Techo Whason	un	2	389.760	350.000	345.000
36.2		Bocas de Luz	un	12	103.240	100.000	90.000
36.3		Bocas de Tomacorriente	un	5	112.320	100.000	80.000
36.4		Bocas de Ventilador de Techo	un	2	103.240	100.000	95.020
36.5		Colocación de Equipos Fluorescentes de 2x40 W	un	6	97.440	80.000	78.000
36.6		Colocación de Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	6	69.600	70.000	68.000
36.7		Tablero General	un	1	1.000.000	657.650	500.000
36.8		Alimentación para los tableros	gl	1	500.000	550.000	512.000
37		Limpieza Final	gl	1	321.277	250.000	273.560
				Total	83.800.000	84.000.000	87.000.000

MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
U.O.C.
SAPUCAI

Susana Alvarez de Lóp
Jefa U.O.C.
Municipalidad de Sapucai