Municipalidad del Distrito de Villeta

Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: uoc_munivilleta@hotmail.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2020 – ID Nº 386.076 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, TRAMO 1: CALLE GUAZÚ CORA E/ AVDA. GUARNIPITAN Y BOQUERÓN, TRAMO 2: CALLE 7 E/ MCAL. LOPEZ Y CARLOS ANTONIO LOPEZ DEL Bº SAN JORGE"

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, TRAMO 1: CALLE GUAZÚ CORA E/ AVDA. GUARNIPITAN Y BOQUERÓN ? TRAMO 2: CALLE 7 E/ MCAL. LOPEZ Y CARLOS ANTONIO LOPEZ DEL Bº SAN JORGE. con ID: 386076

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS TRAMO 1: CALLE GUAZU CORA E/ AVDA. GUARNIPITAN Y BOQUERON, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No

OFERENTE					RC SERVICIOS GENERALES Y OBRAS CIVILES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Cartel de Obras	Unidad	1	897.820	897.820
2	72131701-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.575	873	1.374.975
3	72131701-002	Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.575	873	1.374.975
4	72131701-002	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. Dosaje 1:3:5	Metro lineal	450	9.922	4.464.900
5	72131701-002	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.575	8.720	13.734.000
6	72131701-002	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	1.575	16.640	26.208.000
7	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.575	16.819	26.489.925
8	72131701-002	Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	1.575	2.801	4.411.575
9	72131701-002	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.575	2.805	4.417.875
10	72131701-002	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.575	2.385	3.756.375
					Precio Total	87.130.420

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS TRAMO 2: CALLE 7 E/ MCAL. LOPEZ Y CARLOS ANTONIO LOPEZ DEL Bº SAN JORGE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No

OFERENTE					RC SERVICIOS GENERALES Y OBRAS CIVILES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Cartel de Obras	Unidad	2	897.820	1.795.640
2	72131701-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.190	873	1.038.870
3	72131701-002	Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.190	873	1.038.870
4	72131701-002	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. Dosaje 1:3:5	Metro lineal	340	9.922	3.373.480
5	72131701-002	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.190	8.720	10.376.800
6	72131701-002	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	1.190	16.640	19.801.600
7	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.190	16.819	20.014.610
8	72131701-002	Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	1.190	2.801	3.333.190
9	72131701-002	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.190	2.805	3.337.950
10	72131701-002	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.190	2.196	2.613.240
					Precio Total	66.724.250

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA GIMÉNEZ VALLEJOS
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta