Municipalidad de
Loma Plata

Misión:
Crear las condiciones para que los vecinos tengan un desarrollo sostenible integral atendiendo las necesidades de la sociedad según los fundamentos legales.

Cuadro Comparativo de Ofertas

"CONSTRUCCION DE BLOQUE DE SSHH-ESCUELA BASICA N°5.885 CORNELIUS SAWAZTKY-VILLA BOQUERÓN", con ID N° 335805, CD N° 25/2017

Item	Descripción	OB CONSTRUCCIONES DE OSCAR BRITOS			
		Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Movilizacion y desmovilizacion. Cartel de obras. vallado de Obras	PARAGUAYA	1	2.000.000	2.000.000
2	Limpieza y preparacion del terreno. Demolicion de obras existentes y retiro de escombros	PARAGUAYA	1	1.800.000	1.800.000
3	Excavacion y carga de cimiento de PBC	PARAGUAYA	10	300.000	3.000.000
4	Encadenados de H° A°	PARAGUAYA	2	150.000	300.000
5	Muros de nivelacion, de 0,30 m. armado con 4ø6 mm	PARAGUAYA	12	145.000	1.740.000
6	Relleno y apisonado de interiores	PARAGUAYA	9	42.000	378.000
7	Aislacion asfaltica de paredes	PARAGUAYA	5	15.000	75.000
8	Muros de elevacion de 0,15 m para revocar	PARAGUAYA	55	77.000	4.235.000
9	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	PARAGUAYA	48	121.000	5.808.000
10	Envarillado bajo aberturas 2ø 8mm por hilada, dos hiladas	PARAGUAYA	20	32.000	640.000
11	Techo. Chapas galvanizadas sobre estr. Metalica	PARAGUAYA	43	178.000	7.654.000
12	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	PARAGUAYA	162	38.000	6.156.000
13	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	PARAGUAYA	22	47.700	1.049.400
14	Piso ceramico de alto trafico	PARAGUAYA	22	121.000	2.662.000
15	Zocalo ceramico	PARAGUAYA	3	40.000	120.000
16	Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	PARAGUAYA	14	89.100	1.247.400

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
U.O.C.
BOQUERON

17	Aberturas de madera, puerta tablero	PARAGUAYA	5	845.000	4.225.000
18	Aberturas de madera. puerta para boxes enchapados con formica	PARAGUAYA	5	605.000	3.025.000
19	Aberturas metalicas. ventana tipo balancin de 0,60 x 0,40	PARAGUAYA	3	400.000	1.200.000
20	Pintura de cielorrazo al barniz	PARAGUAYA	43	16.000	688.000
21	Pintura de abertura de madera al barniz	PARAGUAYA	15	19.000	285.000
22	Vidrios dobles de 3mm	PARAGUAYA	3	128.000	384.000
23	Instalacion electrica, tablero seccional, incluye acometida	PARAGUAYA	1	660.000	660.000
24	Bocas de luces y tomas	PARAGUAYA	16	121.000	1.936.000
25	Alfeizar de ventanas. de revoque 1:3 (cemento:arena)	PARAGUAYA	7	26.500	185.500
26	Pintura de paredes al latex	PARAGUAYA	66	29.700	1.960.200
27	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	PARAGUAYA	3	32.500	97.500
28	Pintura de ladrillos visto con antimoho incoloro	PARAGUAYA	48	32.500	1.560.000
29	Equipo fluorescente 1x40 w	PARAGUAYA	11	130.000	1.430.000
30	Instalacion sanitaria. instalacion de agua corriente en baño con 6 inodoros, 6 lavatorios y 3 mingitorio	PARAGUAYA	15	264.000	3.960.000
31	Desague cloacal en baño de artefactos y registros	PARAGUAYA	18	190.000	3.420.000
32	Artefactos sanitarios (completos) 6 inodoros, 6 lavatorios con pedestal mediano de 57x45 cm, 3 mingitorios y 6 espejos con marcos de madera o plastico de 0,50 x 0,60. Incluye los accesorios: canillas, conexiones, perchas tipo doble, janoneras de 15x15 cm, toalleros y portarrollos	PARAGUAYA	1	6.050.000	6.050.000
33	Camaras septica tipo 2 (2,00 x 5,00) y pozo ciego tipo 2 (D= 2,50 x h= 3,00)	PARAGUAYA	1	7.450.000	7.450.000
34	Revestimiento de azulejos h= 1,20 m	PARAGUAYA	98	99.000	9.702.000
35	Cielorraso de madera machimbrada	PARAGUAYA	43	200.000	8.600.000
36	Aislacion de techo con membrana tipo isolam de 6mm (poliuretano y aluminio)	PARAGUAYA	43	46.000	1.978.000
37	Imprevistos y trabajos complementarios. limpieza final	PARAGUAYA	1	1.100.000	1.100.000
	TOTALES				**98.761.000**

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
U.O.C.
BOQUERON

Lic. Armanda Acosta - Directora de la Unidad de Operativa e Contrataciones