Municipalidad de "Gral. José María Delgado"

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Muy cerca de su Gente

Calle Joaquín Ibarra y José Kube *Telefax 0740270233*

Email: muni.gd@hotmail.com *General Delgado* *Itapúa*

Misión: Lograr reivindicar la confianza hacia las autoridades proporcionando los servicios necesarios a la ciudadanía y así obtener el desarrollo sostenible del Distrito

CUADRO COMPARTIVO CD Nº 07/2018 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA SAN DIONISIO CON ID Nº 351.793

OFERENTE Nº 1 EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE GENERAL JOSE MARIA GENERAL DELGADO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº

UBICACIÓN: Barrio San Dionisio

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lic. Cecilio Florentín Benítez Ibáñez

PROFESIONAL: Arq. Héctor P. Fernández C. **REG. Nº:** 2.115

SUP. A CONTRUIR.: 2.580,86 M2 **FECHA:** Septiembre del 2018

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNIT	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2.582,86	597	1.541.967
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2.582,86	494	1.275.933
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	GL	1,00	732.764	732.764
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	2,00	342.327	684.654
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2.182,52	1.509	3.293.423
6	Compactación Mecánica de suelo	M2	2.582,86	2.432	6.281.516
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	2.182,52	2.977	6.497.362
8	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	645,70	71.673	46.279.256
9	Pavimento tipo EMPEDRADO.-	M2	2.182,52	33.958	74.114.014
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	16,00	43.913	702.608
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	2.182,52		4.583.292

Visión: Llevar a la ciudadanía el máximo bienestar a través de la participación democrática, de tal manera mejorar la calidad de vida con un municipio saludable, educado y próspero

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE MARIA GRAL. DELGADO Secretaría U.O.C.

Julieta Morales Villa
5-060-831

				2.100	
12	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	2.182,52	2.401	5.240.231
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	M3	107,10	33.513	3.589.242
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2.582,86	597	1.541.967
	TOTAL IVA INCLUIDO.-				**156.358.229**
SON GUARANIES: Ciento cincuenta y seis millones, trescientos cincuenta y ocho mil, doscientos veintinueve.-------					

MUNICIPALIDAD DE GRAL JOSÉ MARIA DELGADO Secretaria U.O.C.

LIC. JULIETA MERELES VILLAR

ENCARGADA DE U.O.C