Obra: Desague Pluvial "Sumidero y canal a cielo abierto"
UBICACION: Acceso a la UNA-Cabañas (a 52m del puente)

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de Obra de chapa Nº 24 de 1,50x1,20	un	1,00	1.200.000	1.200.000
2	**Sumidero en vereda de 4x2m**				-
a	Excavación manual	m3	10,50	55.000	577.500
b	Muro de PBC - paredes de 0,40m de ancho y base de 0,30m de espesor	m3	7,20	440.000	3.168.000
c	Hormigón Masa (espesor : 5cm)	m2	4,00	68.500	274.000
d	Rejilla de hierro móvil (facilidad para la limpieza)	m2	8,00	1.250.000	10.000.000
3	**Canal a cielo abierto (dentro del predio de la UNA)**				-
a	Excavación	m3	85,50	55.000	4.702.500
b	Muro de PBC - paredes de 0,40m de ancho y base de 0,30m de espesor	m3	57,30	440.000	25.212.000
c	Hormigón Masa (espesor : 5cm)	m2	28,20	73.500	2.072.700
d	Losa tapa de H°A° doble parrilla (espesor: 0,16m)	m3	0,45	3.350.000	1.507.500
4	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00	2.580.000	2.580.000
	TOTAL				**51.294.200**

SON GUARANIES: Cincuenta y un millones doscientos noventa y cuatro mil doscientos.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003