LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE 12 DE JUNIO
ID 423034
MODALIDAD LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA CD 20/23

ANEXO - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

		ALSA S.A.				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	Nacional	1.130.000	1.130.000
2	Limpieza gral. del Terreno	m2	1080	Nacional	1.800	1.944.000
3	Replanteo y marcación	m2	1080	Nacional	4.000	4.320.000
4	Movimiento de suelo (pefilado y nivelación de suelo)	m2	1080	Nacional	10.000	10.800.000
5	Compactación mecánica de suelo	m2	1080	Nacional	4.500	4.860.000
6	Provisión y colocación de lecho de arena de 15 cm de altura	m2	1080	Nacional	18.000	19.440.000
7	Muro de contención de piedra bruta colocada	m2	130	Nacional	600.000	78.000.000
8	Pavimento tipo empedrado	m2	1080	Nacional	50.000	54.000.000
9	Enripiado con piedra triturada de 6ta. sobre pavimento tipo empedrado	m2	1080	Nacional	11.000	11.880.000
10	Compactación mecánica de empedrado	m2	1080	Nacional	7.000	7.560.000
11	Limpieza final	m2	1080	Nacional	2.000	2.160.000
					Total	196.094.000

Abog. Maria Nahir Amado Gamgoza
Enc. De Control Interno.

Ing. Yésica Mabel Ozorio López
Enc. De Presupuesto

Patricia Aceval

Patricia Lisandri Aceval Rodríguez
Dirección de Administración y Finanzas