MUNICIPALIDAD
NUEVA ITALIA

Municipalidad de Nueva Italia

Gobierno Democrático

Avda. Próceres de Mayo N° 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
LUGAR: NUEVA ITALIA
RUBRO: 520 – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVDA. PROCERES DE MAYO - FONACIDE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVDA. PROCERES DE MAYO - FONACIDE

							RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ				EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO X CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO X CANTIDAD
	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVDA. PROCERES DE MAYO - FONACIDE	PREPARACION DE LA OBRA									
			a)cartel de Obra 2x3 m con soporte metálico	1,00	N/A	NACIONAL	1.235.00	1.235.000	N/A	NACIONAL	1.500.000	1.500.000
			b) Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	5.040,00	N/A	NACIONAL	910	4.586.400	N/A	NACIONAL	650	3.276.000
			c)Replanteo: Levantamiento plani – altimétrico y marcación	5.040,00	N/A	NACIONAL	650	3.276.000	N/A	NACIONAL	550	2.772.000
			Movimiento de Suelos									

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
U.O.C.

MUNICIPALIDAD
NUEVA ITALIA

Municipalidad de Nueva Italia

Gobierno Democrático

Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218

			a) Preparación de suelo con moto niveladora	5.040,00	N/A	NACIONAL	1.560	7.862.400	N/A	NACIONAL	1.000	5.040.000
			b)Terraplén hasta 15 cm de espesor	630,00	N/A	NACIONAL	19.500	12.285.000	N/A	NACIONAL	29.000	18.270.000
			Pavimento									
			a)Pavimento Tipo empedrado con colchón de arena lavada de rio, piedra basáltica o blanca no meteorizada (si piedra bruta basáltica 0,20 m3/m2), con terminación de ripio de piedra triturada de VI (0,02 tn/m2)	4.200,00	N/A	NACIONAL	33.200	139.440.000	N/A	NACIONAL	33.500	140.700.000
			Cordón de Ho.									
			a)Cordón prefabricado de Ho. 12x30 (cm) c/ protección lateral	800	N/A	NACIONAL	15.600	12.480.000	N/A	NACIONAL	24.500	19.600.000
			Compactación									
			a)Compactación Preliminar	5.040,00	N/A	NACIONAL	650	3.276.000	N/A	NACIONAL	500	2.520.000
			b)Compactación Final	5.040,00	N/A	NACIONAL	650	3.276.000	N/A	NACIONAL	500	2.520.000
			Limpieza									
			a)Limpieza final de obra	1	N/A	NACIONAL	520.000	520.000	N/A	NACIONAL	500.000	500.000
			Construcción de									

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C.

			cuneta de Ho – tipo trapezoidal									
			a)Excavación y Retiro de material	350	N/A	NACIONAL	26.000	9.100.000	N/A	NACIONAL	5.500	1.925.000
			b)Construcción de cuneta revestido de Ho (forma trapezoidal de espesor 7cm)	280	N/A	NACIONAL	195.000	54.600.000	N/A	NACIONAL	175.000	49.000.000
			c) Construcción de badén de H°A° con ϕ 8(2x7) en cruces de calle	4	N/A	NACIONAL	975.000	3.900.000	N/A	NACIONAL	2.650.000	10.600.000
			Limpieza Final	1	N/A	NACIONAL	520.000	520.000	N/A	NACIONAL	500.000	500.000
								256.356.800				**258.723.000**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
U.O.C.