Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO ARASAPETY DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 335804

OFERENTES				HTM S.A.		EFICSA S.A.		LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	Metros cuadrados	1.182,76	1.150	1.360.174	1.200	1.419.312	1.150	1.360.174
1.2	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	1.182,76	815	963.949	800	946.208	850	1.005.346
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	Metros cuadrados	1.182,76	6.550	7.747.078	6.500	7.687.940	7.000	8.279.320
2.2	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	236,55	41.500	9.816.825	41.000	9.698.550	41.500	9.816.825
2.3	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	141,93	18.750	2.661.188	18.000	2.554.740	18.000	2.554.740
2.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20cm	Metros cúbicos	236,55	51.500	12.182.325	50.000	11.827.500	50.000	11.827.500
3	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
3.1	Excavación manual en suelo duro	Metros cúbicos	12,91	42.500	548.675	41.500	535.765	41.500	535.765
3.2	Provisión y colocación de cordones de hormigon prefabricados de espesor =10 cm. altura = 40cm (fck= 18MPA)	Metro lineal	327,49	47.000	15.392.030	48.000	15.719.520	47.890	15.683.496
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	Metro lineal	327,49	4.350	1.424.582	4.000	1.309.960	4.450	1.457.331
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1						
4.1	Provisión de piedra bruta (piedras sanas, duras y durables)	Metros cúbicos	243,29	71.500	17.395.235	70.000	17.030.300	70.000	17.030.300

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

4.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	Metros cuadrados	1.182,76	14.000	16.558.640	13.500	15.967.260	13.700	16.203.812
4.3	Enripiado con piedra triturada (20 kg/m2) y compactación de empedrado	Tonelada	23,66	180.000	4.258.800	184.000	4.353.440	184.000	4.353.440
5	EMPASTADO	Metros cuadrados	450	12.000	5.400.000	12.500	5.625.000	12.000	5.400.000
6	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACIÓN DE OBRA, INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTATILES, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL)	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
7	LIMPIEZA FINAL Y HABILITACIÓN AL TRÁFICO	Metros cuadrados	1.182,76	1.750	2.069.830	2.000	2.365.520	1.700	2.010.692
				Precio Total	**99.779.330**		**100.041.015**		**100.018.741**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de la UOC