MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N° 1.388 EMANCIPACION NACIONAL".

OFERENTES				LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.		JOB CONSTRUCCIONES		EFICSA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	81,39	6.500	529.035	6.300	512.757	6.700	545.313
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	81,39	6.750	549.383	6.500	529.035	6.800	553.452
2	EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	Unidad de Medida Global							
2.1	Excavacion y carga de cimiento co PBC	Metros cubicos	17,26	378.000	6.524.280	340.000	5.868.400	380.000	6.558.800
3	ESTRUCTURA DE H° A°	Unidad Medida Global	1						
3.1	Vigas de H° A° cumbrera y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,4	2.350.000	3.290.000	2.200.000	3.080.000	2.500.000	3.500.000
3.2	Vigas de galeria de H° A° o ybyra pyta 9" x 5"	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
3.3	Encadenado de Hº Aº (inferior y superior).	Metros cúbicos	3,15	1.700.000	5.355.000	1.700.000	5.355.000	1.700.000	5.355.000
4	MUROS DE NIVELACIÓN 0,50	Unidad Medida Global	1						
4.1	de 0,45 m	Metros cuadrados	6,1	200.000	1.220.000	195.000	1.189.500	200.000	1.220.000
4.2	de 0,30 m.	Metros cuadrados	17,15	135.000	2.315.250	140.000	2.401.000	140.000	2.401.000
5	RELLENO Y COMPACTACION.	Unidad Medida Global	1						
5.1	Relleno y compactacion.	Metros Cubicos	32,3	65.000	2.099.500	65.000	2.099.500	65.000	2.099.500
6	AISLACIÓN ASFÁLTICA	Unidad Medida Global	1						
6.1	De 0,15 - Horizontal.	Metros cuadrados	8,43	83.500	703.905	85.000	716.550	83.500	703.905
6.2	de 0,30	Metros cuadrados	4,2	73.500	308.700	74.000	310.800	73.500	308.700
6.3	De canteros previo revoque 1:3 cemento: arena	Metros cuadrados	5,25	65.000	341.250	65.000	341.250	65.000	341.250
7	MUROS DE ELEVACIÓN	Unidad Medida Global	1						

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

7.1	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	19,52	128.500	2.508.320	120.000	2.342.400	128.500	2.508.320
7.2	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	39,4	83.500	3.289.900	80.000	3.152.000	85.000	3.349.000
7.3	De 0,30 visto 1 cara de lad. Comun	Metros cuadrados	25,62	125.000	3.202.500	110.000	2.818.200	125.000	3.202.500
7.4	de 0,15 visto 1 cara lad. Comun c/ cantero parapeto	Metros cuadrados	20,4	94.000	1.917.600	90.000	1.836.000	94.000	1.917.600
7.5	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8 mm	Metro lineal	12	27.000	324.000	30.000	360.000	27.000	324.000
8	PILARES	Unidad Medida Global	1						
8.1	De 0,30 x 0,45 para revocar	Metro lineal	9	125.000	1.125.000	130.000	1.170.000	130.000	1.170.000
9	TECHO	Unidad Medida Global	1						
9.1	de tejas y tejuelones prensado a maquina con tirantes de ybyra pyta de 2" x 6" con molduras tipo pecho de paloma	Metros cuadrados	98,55	235.000	23.159.250	265.000	26.115.750	240.000	23.652.000
9.2	Colocacion de panchuelas de hierros en techo	Unidad	34	27.000	918.000	27.000	918.000	27.000	918.000
10	REVOQUES	Unidad Medida Global	1						
10.1	De paredes interior y extrerior a una carga	Metros cuadrados	154	27.500	4.235.000	28.000	4.312.000	28.000	4.312.000
10.2	De pilares de mamposteria	Metro lineal	9	28.000	252.000	28.000	252.000	28.000	252.000
10.3	De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H° A°	Metros cuadrados	15,46	33.500	517.910	25.000	386.500	25.000	386.500
10.4	De nivelacion	Metros cuadrados	16	25.000	400.000	25.000	400.000	25.000	400.000
11	CONTRAPISO de H° CASCOTE	Metros cuadrados	65,75	34.000	2.235.500	30.000	1.972.500	30.000	1.972.500
12	PISO BALDOSA CALCAREA EN AULA, GALERIA Y SSHH	Metros cuadrados	60,47	75.000	4.535.250	70.000	4.232.900	70.000	4.232.900
13	ZOCALO CALCAREO	Metro lineal	37,05	27.000	1.000.350	27.000	1.000.350	27.000	1.000.350
14	COLOCACION DE ABERTURAS DE MADERA	Unidad Medida Global	1						
14.1	De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	1	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
14.2	De marco 0,15 y puerta boxes - baño 0,60 x 1,20	Unidad	2	615.000	1.230.000	615.000	1.230.000	615.000	1.230.000
14.3	Marco de 1" x 2" y 3 puertas 0,55 x 0,60 bajo mesada	Unidad	1	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
15	COLOCACION DE ABERTURAS	Unidad Medida Global	1						
15.1	Marco de lapacho y puerta tablero de cedro 1,10 x 2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
15.2	Ventana tipo balancin reforzado 1,50 x1,70	Unidad	4	550.000	2.200.000	550.000	2.200.000	550.000	2.200.000
15.3	Ventana tipo balancin reforzado 1,50 x1,00 p/ sshh	Unidad	4	345.000	1.380.000	345.000	1.380.000	345.000	1.380.000
16	ALFAIZER DE VENTANA	Unidad	1						
16.1	De ladrillo laminado curvo a sardinel en canteros	Metro lineal	2,5	83.500	208.750	83.500	208.750	83.500	208.750
16.2	De mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	34.000	1.686.400	34.000	1.686.400	34.000	1.686.400

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

17	PINTURA	Unidad Medida Global	1						
17.1	de paredes revocadas filtradas interior al látex	Metros cuadrados	131,14	20.000	2.622.800	28.350	3.717.819	25.000	3.278.500
17.2	De abertura de manera con barniz	Metros cuadrados	3,36	30.000	100.800	28.350	95.256	30.000	100.800
17.3	De viga cumbrera y galeria al látex	Metros cuadrados	10,3	30.000	309.000	28.350	292.005	25.000	257.500
17.4	De maderamen sintetico y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	85,4	30.000	2.562.000	28.350	2.421.090	25.000	2.135.000
17.5	de mampostería visto común con latex color vino	Metros cuadrados	94,05	30.000	2.821.500	28.350	2.666.318	25.000	2.351.250
17.6	De revoque comun latex exterior color mostaza	Metros cuadrados	94,05	30.000	2.821.500	28.350	2.666.318	25.000	2.351.250
17.7	De aberturas metalicas color grafito	Metros cuadrados	13,6	30.000	408.000	28.350	385.560	25.000	340.000
18	REVESTIMIENTOS	Unidad de Medida Global	1						
18.1	Balancines sintetico previo anti oxido	Metros cuadrados	16,8	22.000	369.600	22.000	369.600	22.000	369.600
18.2	Puerta de acceso	Metros cuadrados	5,06	17.500	88.550	17.500	88.550	17.500	88.550
18.3	Azulejo	Metros cuadrados	5,06	75.000	379.500	75.000	379.500	75.000	379.500
18.4	Construccion de mesada azulejada de 1,80 x 0,70	Metros cuadrados	5,06	285.000	1.442.100	285.000	1.442.100	285.000	1.442.100
19	DESAGUE PLUVIAL	Unidad Medida Global	1						
19.1	canaleta moldura tipo pecho de paloma CH26 D36 y caño de bajada PVC o 100 mm, pintado color grafito	Metro lineal	32,6	65.000	2.119.000	60.000	1.956.000	65.000	2.119.000
20	Instalaciones de agua corriente en baño con 2 inodoros, 3 lavatorios y 1 ducha electrica	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
21	Artefactos Electricos y Accesorios	Unidad Medida Global	1	1.845.000	1.845.000	1.500.000	1.500.000	1.845.000	1.845.000
22	MOBILIARIOS	Unidad Medida Global	1						
22.1	Pizarron de madera movil c/ pintura de 1,50 x 1,00	Unidad	1	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
22.2	Mampara de madera 2,00 x 1,00 c/ pintura.	Unidad	1	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
22.3	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	Unidad	1	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
23	Muro de contencion, rendija arena - cemento	Unidad Medida Global	3,3	380.000	1.254.000	380.000	1.254.000	380.000	1.254.000
24	Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	145.000	765.600	145.000	765.600	145.000	765.600
25	Instalaciones de desague cloacal de 1 baño con 2 inodoros, 3 lavatorios y 1 ducha con con registro 0,60 x 0,60 con tapa de H° A°, camara septica 0,75x1,50 y pozo ciego 2,00x2,50	Unidad Medida Global	1	5.250.000	5.250.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

26	Instalacion de artefactos sanitarios y accesorios (toalla, jabonera, portarrollo y perchero)	Unidad Medida Global	1	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
27	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000
28	Relleno con arena gorda apisonado	Metros cubicos	22	48.000	1.056.000	48.000	1.056.000	48.000	1.056.000
29	Alisado de cemento perimetral	Metros cuadrados	29	68.000	1.972.000	68.000	1.972.000	68.000	1.972.000
30	Rampa y gradas de acceso	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	63,7	15.000	955.500	15.000	955.500	15.000	955.500
32	Cartel de Obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000
				Precio Total	**120.854.483**		**121.010.757**		**121.100.890**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ
Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Edgar Giménez.
Encargada de UOC