MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
☎ / (0763) 20074 / 20021 / 20086 - munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. BÁSICA Nº 1595 "HEROES DEL CHACO"

Item	Descripción	SR. ERNESTO RAMÓN ROJAS				INGESUR				RIVEROS CONSTRUCCIONES			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1	Limpieza inicial de obra, vallado perimetral. Obrador. cartel de obra 1,50x2,00m	2.001.237	2.001.237	gl	1	1.950.000	1.950.000	gl	1	2.300.000	2.300.000	gl	1
2	Replanteo	5.000	155.000	m2	31	6.825	211.575	m2	31	6.000	186.000	m2	31
3	Fundacion de PBC	400.500	1.521.900	m3	3,8	546.000	2.074.800	m3	3,8	500.000	1.900.000	m3	3,8
4	Viga, pilar y zapatas HºAº	2.001.000	4.402.200	m3	2,2	2.167.000	4.767.400	m3	2,2	2.250.000	4.950.000	m3	2,2
5	Encadenado de HºAº (inferior y superior)	2.000.000	2.100.000	m3	1,05	2.160.400	2.268.420	m3	1,05	2.250.000	2.362.500	m3	1,05
6	Muro de nivelacion de 0,45	135.000	1.147.500	m2	8,5	180.375	1.533.188	m2	8,5	175.000	1.487.500	m2	8,5
7	Relleno y compactación	190.000	1.330.000	m3	7	114.543	801.801	m3	7	120.000	840.000	m3	7
8	Aislacion de muro de 0,30- horizontal	44.001	176.004	m2	4	23.888	95.552	m2	4	22.000	88.000	m2	4
9	Muro de elevacion de 0,30 visto 1 cara de ladrillo común	120.000	4.680.000	m2	39	128.350	5.005.650	m2	39	130.000	5.070.000	m2	39
10	Pilar de 0,45x0,45 ladrillo comun visto. Centro de HºAº	100.000	205.000	ml	2,05	109.200	223.860	ml	2,05	105.000	215.250	ml	2,05
11	Techo dee teja francesa similar al existente. Pendiente 35%. Sobre estructura de madera, machimbre visto.	250.000	9.875.000	m2	39,5	342.000	13.509.000	m2	39,5	295.000	11.652.500	m2	39,5
12	Desague pluvial con canaletas Nº 26, des: 0,33. y bajadas.	44.700	2.682.000	ml	60	43.583	2.614.980	ml	60	45.000	2.700.000	ml	60

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ U.O.C.

Natalia Franco
U.O.C.

13	Registros de desague pluvial con caño PVC 150mm	250.591	1.503.546	un	6	243.750	1.462.500	un	6	220.000	1.320.000	un	6
14	Revoque Interior - exterior a 1 capa con hidrofugo	28.000	2.100.000	m2	75	27.300	2.047.500	m2	75	30.000	2.250.000	m2	75
15	Revoque de nivelación	23.005	138.030	m2	6	22.425	134.550	m2	6	20.000	120.000	m2	6
16	Contrapiso de Hº de cascote, espesor 10cm, sobre suelo compactado.	25.000	675.000	m2	27	34.125	921.375	m2	27	30.000	810.000	m2	27
17	Contrapiso de Hº de cascote espesor 10cm, sobre suelo compactado. Para guardaobra perimetral	25.253	1.439.421	m2	57	34.125	1.945.125	m2	57	35.000	1.995.000	m2	57
18	Piso baldosa calcárea.	56.000	1.512.000	m2	27	55.575	1.500.525	m2	27	60.000	1.620.000	m2	27
19	Piso baldosa calgarea en guarda obra perimetral	57.001	3.249.057	m2	57	55.575	3.167.775	m2	57	60.000	3.420.000	m2	57
20	Zocalo calcáreo	15.502	356.546	ml	23	15.113	347.599	ml	23	15.000	345.000	ml	23
21	Abertura de marco 0,15 y puerta de 0,90x2,10 tablero c/ cerradura	871.870	871.870	un	1	858.000	858.000	un	1	800.000	800.000	un	1
22	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70	637.500	1.912.500	un	3	621.563	1.864.689	un	3	600.000	1.800.000	un	3
23	Alfeizar Mocheta de revoque en aberturas	10.000	450.000	ml	45	9.750	438.750	ml	45	11.000	495.000	ml	45
24	Pintura de aberturas de madera c/ barniz	18.000	68.040	m2	3,78	21.450	81.081	m2	3,78	20.000	75.600	m2	3,78
25	Pintura de mampostería visto común enras. Látex	22.000	946.000	m2	43	26.325	1.131.975	m2	43	25.000	1.075.000	m2	43
26	Pintura de revoque al latex interior/exterior	15.000	1.125.000	m2	75	26.325	1.974.375	m2	75	25.000	1.875.000	m2	75
27	Pintura de aberturas metalicas, balancines	21.000	317.520	m2	15,12	20.475	309.582	m2	15,12	20.000	302.400	m2	15,12
28	Cerco estándar con tejido de 1,50 de altura malla 2" con postes de hormigón 2,5m, nivelación de ladrillo común.	114.951	5.057.844	ml	44	126.750	5.577.000	ml	44	135.000	5.940.000	ml	44

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U.O.C.

Natalia Franco
U.O.C.

29	Columna HºAº 15x25cm, para refuerzo de muralla existente a reparar según se especifica en planos, trabado a la muralla existente. Fundacion con zapatas HºAº	1.616.005	13.574.442	m3	8,4	2.125.000	17.850.000	m3	8,4	2.200.000	18.480.000	m3	8,4
30	Demolicion de muralla existente.	45.000	4.410.000	m2	98	43.875	4.299.750	m2	98	40.000	3.920.000	m2	98
31	Muralla de ladrillo comun a la vista esp 0,15. envarillado con dos varillas Ø 8mm s/ detalles.	71.000	3.408.000	m2	48	79.950	3.837.600	m2	48	85.000	4.080.000	m2	48
32	Pintura de muralla con pintura al latex color ceramica	26.087	8.869.580	m2	340	19.500	6.630.000	m2	340	20.000	6.800.000	m2	340
33	Piso baldosa calcarea sobre contrapiso de cascotes.Para caminero a pozo de agua. Con cordon de ladrillo comun	103.000	1.648.000	m2	16	89.700	1.435.200	m2	16	90.000	1.440.000	m2	16
34	Brocal y tapa para pozo, revoque exterior y pintura al latex para exteriores color ceramica.	1.781.802	1.781.802	gl	1	1.825.064	1.825.064	gl	1	1.750.000	1.750.000	gl	1
35	Refaccion de sanitarios; colocacion de dos cisternas, tres canillas, dos canillas de patio. tres llaves de paso	755.000	755.000	gl	1	721.500	721.500	gl	1	700.000	700.000	gl	1
36	Reparacion de instalacion electrica; colocacion de 10 tapas y reparacion de tomas	565.000	565.000	gl	1	341.250	341.250	gl	1	300.000	300.000	gl	1
37	Colocacion de tanque de agua 250lts de fibrocemento con tapa. Instalacion sobre base existente. Llave de paso. Caño pvc 3/4". Hasta 12ml.	855.000	855.000	un	1	624.000	624.000	un	1	650.000	650.000	un	1
38	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	496.000	496.000	gl	1	273.000	273.000	gl	1	250.000	250.000	gl	1
	TOTAL		88.361.039	-	-		96.655.991				96.364.750		

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LA ... U.O.C.

Natalia Franco
U.O.C.