MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Avda. Carlos Antonio López e/ Gaspar Rodríguez de Francia y Bernardino Caballero
Tel: 0522 230 011 / 230 154
www.repatriacion.gov.py – muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 02: CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN CON DOS AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 4164 CORAZÓN DE MARÍA, CON ID Nº 357994

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-003	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	Metros cúbicos	19,6	240.000	4.704.000
2	72131601-003	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	Metros cúbicos	91,6	40.200	3.682.320
3	72131601-004	Viga de fundación de 15 x 30	Metro lineal	68,2	145.000	9.889.000
4	72131601-006	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	Metro lineal	79,8	22.500	1.795.500
5	72131601-005	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	Metros cuadrados	87	83.000	7.221.000
6	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun a la vista	Metros cuadrados	69,6	176.000	12.249.600
7	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun	Metros cuadrados	25,6	153.000	3.916.800
8	72131601-015	Pilar de mamposteria 45 x 45 c/ 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	15	223.200	3.348.000
9	72131601-015	Encadenado de H°A° h= 2,10 mts.	Metro lineal	128,2	190.000	24.358.000
10	72131601-007	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	Metros cuadrados	164,2	342.000	56.156.400
11	72131601-015	Viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	15	377.000	5.655.000
12	72131601-001	Inst. electrica bc sencillas, tomas, llaves y bocas de luces	Unidad	48	100.000	4.800.000
13	72131601-001	Inst. electrica bc especiales.	Unidad	6	178.000	1.068.000
14	72131601-001	Artef. De iluminacion 2x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	8	239.500	1.916.000
15	72131601-001	Artef. De iluminacion 1x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	4	152.000	608.000
16	72131601-001	Artef. Ventilador de techo motor pesado	Unidad	8	425.000	3.400.000
17	72131601-001	Tablero seccional elécrico	Unidad	2	1.490.000	2.980.000
18	72131601-001	Alimentaciòn electrica c/ electroducto liso de 3/4" del tablero gral. Al tablero secundario	Metro lineal	36	120.000	4.320.000
19	72131601-009	Contrapiso de cascotes, de 7 cms.	Metros cuadrados	114,3	26.000	2.971.800
20	72131601-009	Carpeta alisada base de piso	Metros cuadrados	114,3	27.000	3.086.100
21	72131601-010	Rampa peatonal	Unidad	1	1.344.000	1.344.000
22	72131601-009	Piso cerámico antideslizante P I - 4	Metros cuadrados	114,3	100.000	11.430.000
23	72131601-009	Zocalo cerámico	Metro lineal	71,8	22.800	1.637.040
24	72131601-009	Revoque interior a dos capas filtrado	Metros cuadrados	43,4	32.500	1.410.500
25	72131601-009	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	Metros cuadrados	21,4	39.000	834.600
26	72131601-009	Revoque mocheta	Metro lineal	79,2	40.000	3.168.000
27	72131601-010	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	Unidad	2	1.780.000	3.560.000
28	72131601-010	Ventana tipo baiancin simil existente 150x170 c/ vidrios transiucidos de 4 mm	Unidad	8	800.000	6.400.000
29	72131601-010	Pizarrón acrilico 340x125	Unidad	2	1.446.000	2.892.000
30	72131601-012	Pintura latex interior	Metros cuadrados	51,2	26.900	1.377.280
31	72131601-012	Pintura latex exterior	Metros cuadrados	21,4	26.900	575.660
32	72131601-012	Pintura ladrillo visto silicona	Metros cuadrados	313,2	29.000	9.082.800
33	72131601-012	Pintura techo barniz tejuelones y sintetico maderamen	Metros cuadrados	164,2	32.500	5.336.500
34	72131601-012	Pintura aberturas sintetico color	Metros cuadrados	30,6	31.900	976.140
35	72131601-013	Cartel de obra y vallado	Unidad Medida Glob	1	3.400.000	3.400.000
36	72131601-013	Limpieza final de obras	Unidad	1	949.960	949.960
		Precio Total				212.500.000

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

DARIO RAMON FERREIRA MALDONADO
Responsable de UOC