MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 38/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE GENERAL DIAZ COMPAÑÍA 18 LOMA BARRERO BARRIO VIRGEN DE LOS DOLORES - ID Nº 377.596

OFERENTE					CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A. RUC 80062276-6	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.440	1.000	2.440.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	600.000	600.000
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	610	26.000	15.860.000
4	72131701-002	RELLENO	Metros cúbicos	150	85.000	12.750.000
5	72131701-002	REPOSICION CAÑERIA ROTA X MAQUINARIA + PREPARAC. DE TERRENO P/EMPEDRADO LA PIEDRA TENDRA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15X0,15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS SE EXCLUYE ARENA GORDA	Metros cuadrados	2.440	43.000	104.920.000
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	2.440	2.500	6.100.000
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	153	7.500	1.147.500
8	72131701-002	PINTURA PARA BARANDA DE LOS PUENTES	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
9	72131701-002	HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS	Metros cuadrados	305	30.000	9.150.000
10	72131701-002	BOCA DE LOBO PARA DESAGUE PLUVIAL	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
11	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	2.440	1.000	2.440.000
TOTAL						**159.257.500**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones