INFORME TECNICO

ESTADO DE CAMINOS VECINALES

DISTRITO: SAN JOSE OBRERO – DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO

FECHA: 8 DE ENERO DE 2016

LONGITUD 40 KM

A solicitud de la Municipalidad de San José Obrero se realiza el siguiente informe de estado de los caminos vecinales del distrito de dicha municipalidad.

Se procedió al recorrido de cuarenta kilómetros de los caminos vecinales de dicho distrito en el cual se pudieron identificar sectores de camino en muy mal estado y en algunos tramos se encuentran intransitables.

Debido a las grandes precipitaciones existen sectores que necesitan de urgente solución, ya que os caudales de las últimas lluvias han deteriorado de sobremanera los caminos. A esto se debe sumar sectores en donde el suelo es fangoso del tipo esteral, y las aguas acumuladas en terrenos más elevados siguen filtrando hacia los caminos, aumentando su deterioro.

En consulta con los pobladores de la zona se constata la urgente necesidad de reparar dichos caminos para la circulación de los pobladores como la de productos agrícolas de los productores.

Teniendo en cuenta el estado de ciertos sectores se recomienda la reparación urgente de estos caminos, en los sectores identificados mediante fotografías. Se pudo constatar durante el recorrido una longitud a reparar de 4930m.

La reparación de dichos sectores requerirá de lo siguiente:

- Identificación de tramos a ser reparados.
- Remoción y excavación superficial del terreno fangoso
- Cargamento con tierra gorda y ripio grueso
- Realización de Cunetas de 1m de ancho y 40cm de profundidad a ambos lados del camino
- Perfilado y abovedado del camino con 6m de ancho y pendiente hacia los laterales de 2% como mínimo y un máximo de 5%
- Cargamento de ripio fino en promedio de espesor de 15cm.

Para la realización de dichos trabajos se necesitara la utilización de palas cargadoras, moto niveladoras y camiones volquete.

Marcelo Fischer Meier
Arquitecto