GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Central EN DESARROLLO

Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas
L.P.N. Nº 02/13 "Reparación y Mantenimiento de la Sede de la Gobernación del Departamento Central"

L.P.N. Nº 02/13 "Reparación y Mantenimiento de la Sede de la Gobernación del Departamento Central"

Servicios higiénicos Bloque 2 - PB

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**	un/m2/ml	1		
1.1		Trabajos preliminares; incluye demolición de mampostería existente, mampostería de elevación de 0.15 m c/ cimiento de PBC, mampostería de nivelación y aislación horizontal)	un	1	2.842.684	2.842.684
1.2		Baños con mesada de granito, bacha cerámica, inodoro cisterna baja, accesorios y grifería cromada completa, espejo	un	2	4.026.275	8.052.550
1.3		Piso cerámico antideslizante	m2	10	152.133	1.521.330
1.4		Revoque de cielorraso. Incluye azotada de adherencia	m2	16	60.960	975.360
1.5		Revoque hidrófugo con enduído	m2	20	45.321	906.420
1.6		Guarda cerámica perimetral	ml	16	59.662	954.592
1.7		Azulejado	m2	50	121.420	6.071.000
1.8		Mocheta de aberturas	ml	10	17.214	172.140
1.9		Pintura general base látex	un	1	309.425	309.425
1.10		Puerta placa de madera (marco, herrajes, cerradura de baño, pintura)	un	2	740.702	1.481.404
1.11		Alimentación de agua corriente completa	un	2	392.645	785.290
1.12		Desagüe cloacal completo	un	1	394.864	394.864
1.13		Instalación eléctrica	un	2	488.034	976.068
		Total (Gs. IVA incluido)				25.443.127

Servicios higiénicos Bloque 1 - PA

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**	un/m2/ml	1		
2.1		Losa cerámica Armada (con carpeta de terminación)	un	1	3.716.152	3.716.152
2.2		Trabajos preliminares; mampostería de elevación de 0.15 m, mampostería de nivelación y aislación horizontal)	un	1	1.122.450	1.122.450
2.3		**SSHH:** Con mesada de granito, bacha cerámica, inodoro cisterna baja, accesorios y grifería cromada completa, espejo	un	1	4.026.275	4.026.275
2.4		Piso ceramico sobre contrapiso de losa cerámica	m2	6	152.133	912.798
2.5		Azulejado	m2	15	121.420	1.821.300
2.6		Revoque de cielorraso. Incluye azotada de adherencia	m2	6	60.960	365.760
2.7		Revoque hidrófugo con enduído	m2	20	45.321	906.420
2.8		Guarda cerámica perimetral	ml	7	59.662	417.634

Martín Daniel Ríos Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.P.N. Nº 02/13 "Reparación y Mantenimiento de la Sede de la Gobernación del Departamento Central"

2.9		Mocheta de aberturas	ml	5	17.214	86.070
2.10		Pintura general base látex	un	1	309.425	309.425
2.11		Puerta placa de madera (marco, herrajes, cerradura de baño, pintura)	un	1	740.702	740.702
2.12		Alimentación de agua corriente completa	un	1	392.645	392.645
2.13		Desague Cloacal completo	un	1	394.864	394.864
2.14		Instalación eléctrica	un	1	488.034	488.034
		Total (Gs. IVA incluido)				15.700.529

Servicios higiénicos Bloque Salud

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**	**un/m2/ml**	**1**		
3.1		Trabajos preliminares; incluye demolicion de mampostería existente, mampostería de elevación de 0.15 m c/ cimiento de PBC, mampostería de nivelación y aislación horizontal, para 3 boxes)	un	1	2.645.779	2.645.779
3.2		**SSHH nuevos:** Con mesada de granito, bacha cerámica, inodoro cisterna baja, accesorios y grifería cromada completa, espejo y 2 migitorios	un	3	4.425.575	13.276.725
3.3		Piso cerámico antideslizante	m2	10	152.133	1.521.330
3.4		Revoque de cielorraso. Incluye azotada de adherencia	m2	16	60.960	975.360
3.5		Revoque hidrófugo con enduído	m2	20	45.321	906.420
3.6		Guarda cerámica perimetral	ml	16	59.662	954.592
3.7		Azulejado	m2	50	121.420	6.071.000
3.8		Mocheta de aberturas	ml	10	17.214	172.140
3.9		Pintura general base látex	un	1	309.425	309.425
3.10		Puerta placa de madera (marco, herrajes, cerradura de baño, pintura)	un	3	740.702	2.222.106
3.11		Alimentacion de agua corriente completa	un	3	392.645	1.177.935
3.12		Desague cloacal completo, incluye cámara septica y pozo ciego	un	1	3.722.364	3.722.364
3.13		Instalación eléctrica	un	3	488.034	1.464.102
		Total (Gs. IVA incluido)				35.419.278

Reacondicionamiento general de los SSHH en los Bloques 1 - 3 y 4 en PB

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.P.N. Nº 02/13 "Reparación y Mantenimiento de la Sede de la Gobernación del Departamento Central"

4	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**	**un/m2/ml**	**1**		
4.1		Trabajos preliminares; incluye demolicion de mampostería existente, mampostería de elevación de 0.15 m c/ cimiento de PBC, mampostería de nivelación y aislación horizontal, para 3 boxes)	un	3	2.645.779	7.937.337
4.2		**Baños sexados**: 3 boxes con puertas, 3 inodpros con cisterna baja, dos juegos de mingitorios completos con separadores, dos mesadas de granito c/u con 2 bachas cerámicas de embutir, juegos de grifería cromada completo y espejos	un	3	4.359.025	13.077.075
4.3		Piso cerámico	m2	60	152.133	9.127.980
4.4		Azulejado	m2	150	121.420	18.213.000
4.5		Guarda cerámica perimetral	ml	62	59.662	3.699.044
4.6		Listel de terminación	ml	62	17.214	1.067.268
4.7		Revoque hidrófugo con enduído	m2	56	45.321	2.537.976
4.8		Pintura general base látex	m2	56	30.943	1.732.808
4.9		Reacondicionamiento de desague cloacal, incluye vaciamiento de las cámaras septicas y pozo ciego existentes c/ el mantenimiento de los mismos.	un	1	1.060.364	1.060.364
4.10		Reacondicionamiento alimentación agua corriente	un	3	392.645	1.177.935
4.11		Reacondicionamiento de instalación eléctrica	un	3	488.034	1.464.102
		Total (Gs. IVA incluido)				**61.094.889**

Servicios higiénicos diferenciados p/ público bajo rampa en PB

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
5	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**	**un/m2/ml**	**1**		
5.1		Trabajos preliminares; incluye demolición de mampostería existente, mampostería de elevación de 0.15 m c/ cimiento de PBC, mampostería de nivelación y aislación horizontal, para 4 boxes	un	1	3.654.233	3.654.233
5.2		**SSHH diferenciados p/ público bajo rampa:** Mesada corrida de granito con 3 bachas cerámicas y grifería cromada completa, 4 boxes con inodoros cisterna baja, 3 mingitorios con separadores, un box de baño con especificaciones para personas con discapacidades físicas	un	1	12.544.675	12.544.675
5.3		Revoque hidrófugo con enduído	m2	30	45.321	1.359.630
5.4		Revoque de cielorrasos. Incluye azotada de adherencia	m2	18	60.960	1.097.280
5.5		Mocheta de aberturas	ml	32	17.214	550.848
5.6		Piso ceramico sobre piso existente	m2	25	152.133	3.803.325
5.7		Azulejado	m2	55	121.420	6.678.100
5.8		Guarda cerámica perimetral	ml	37	59.662	2.207.494
5.9		Revoque hidrófugo con enduído	m2	25	45.321	1.133.025
5.10		Pintura general base látex	m2	25	30.943	773.575
5.11		Cerramiento de techo con placas cementicias y cielorraso de yeso	un	1	2.422.420	2.422.420
5.12		Alimentación de agua corriente	un	4	392.645	1.570.580
5.13		Aberturas de madera completa (puertas y ventanas, incluye herrajes	un	4	740.702	2.962.808
5.14		Desague cloacal completo	un	4	394.864	1.579.456
5.15		Instalación eléctrica	un	4	488.034	1.952.136
		Total (Gs. IVA incluido)				44.289.585

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas
L.P.N. Nº 02/13 "Reparación y Mantenimiento de la Sede de la Gobernación del Departamento Central"

Servicio higiénicos en Salón Multiuso						
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
6	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**	**un/m2/ml**	**1**		
6.1		Baños Sexados: Mesada de granito con 4 bachas cerámicas nuevas y grifería cromada completa, espejos y accesorios	un	1	10.747.825	10.747.825
6.2		Trabajos preliminares (Retiros de materiales, otros)	un	1	1.050.000	1.050.000
6.3		Piso ceramico sobre piso existente	m2	25	152.133	3.803.325
6.4		Revestido cerámico para pared	m2	30	121.420	3.642.600
6.5		Guarda cerámica perimetral	ml	40	59.662	2.386.480
6.6		Revoque fino con enduido s/ linea de revest. cerámico	m2	46	43.990	2.023.540
6.7		Pintura general base látex	m2	46	30.943	1.423.378
6.8		Reacondicionamiento de desague cloacal	un	1	394.864	394.864
6.9		Reacondicionamiento de alimentacion de agua corriente	un	1	392.645	392.645
6.10		Reacondicionamiento de instalación eléctrica	un	1	488.034	488.034
Total (Gs. IVA incluido)						26.352.691

Servicios higiénicos Sala de Reuniones - PA						
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
7	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**	**un/m2/ml**	**1**		
7.1		Losa cerámica Armada (con carpeta de terminación)	un	1	755.343	755.343
7.2		Trabajos preliminares; mampostería de elevación de 0.15 m, mampostería de nivelación y aislación horizontal)	un	1	646.373	646.373
7.3		**SSHH:** Con mesada de granito, bacha cerámica, inodoro cisterna baja, accesorios y grifería cromada completa, espejo	un	2	4.026.275	8.052.550
7.4		Piso ceramico sobre contrapiso de losa cerámica	m2	10	152.133	1.521.330
7.5		Azulejado	m2	20	121.420	2.428.400
7.6		Revoque de cielorraso. Incluye azotada de adherencia	m2	10	60.960	609.600
7.7		Revoque hidrófugo con enduído	m2	20	45.321	906.420
7.8		Guarda cerámica perimetral	ml	7	59.662	417.634
7.9		Mocheta de aberturas	ml	5	17.214	86.070
7.10		Pintura general base látex	un	1	309.425	309.425
7.11		Puerta placa de madera (marco, herrajes, cerradura de baño, pintura)	un	2	740.702	1.481.404
7.12		Alimentación de agua corriente completa	un	1	392.645	392.645
7.13		Desague Cloacal completo	un	1	394.864	394.864
7.14		Instalación eléctrica	un	1	488.034	488.034
Total (Gs. IVA incluido)						18.490.092
Refaccionamiento General Sala de Gabinete y Despacho en PA						

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.P.N. Nº 02/13 "Reparación y Mantenimiento de la Sede de la Gobernación del Departamento Central"

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
8	72131601-002	**Preparación de obra**	un/m2/ml	1		
8.1		Trabajos preliminares; incluye demolición de mampostería existente, mampostería de elevación de 0.15 m c/ mampostería de nivelación y aislación horizontal), extracción de 7 aberturas verticales metálicas de vidrio y cerramiento con mampostería a la vista	un	1	2.897.055	2.897.055
						2.897.055
9	1601	**Instalaciones sanitarias**	un	1		
9.1		**SSHH:** Con mesada de granito, bacha cerámica, inodoro cisterna baja, accesorios y grifería cromada completa, espejo, migitorio	un	1	4.026.275	4.026.275
						4.026.275
10	72131601-997	**Ampliación de Edificios**	un/m2/ml	1		
10.1		**Kitchinette y Deposito:** Con mueble de cocina, Pileta de acero inoxidable c/ mesada de granito sobre mueble de PVC c/ 2 puertas y estantes, grifería cromada	un	1	5.690.025	5.690.025
10.2		Cielorraso de yeso	m2	180	199.650	35.937.000
10.3		Aislación de losa de HºAº c/ carpeta hidrófuga y membrana asfáltica c/ aluminio	m2	40	152.133	6.085.320
10.4		Revoque de cielorraso. Incluye azotada de adherencia	m2	40	60.960	2.438.400
10.5		Piso ceramico nuevo	m2	30	152.133	4.563.990
10.6		Revestido cerámico para pared	m2	60	121.420	7.285.200
10.7		Guarda cerámica perimetral	ml	10	59.662	596.620
10.8		Listel de terminación	ml	10	17.214	172.140
10.9		Revoque fino con enduido	m2	80	45.321	3.625.680
10.10		Pintura general base látex	m2	80	309.425	24.754.000
10.11		Puerta placa de madera (marco, herrajes, cerradura de baño, pintura)	un	1	740.702	740.702
10.12		Alimentacion de agua corriente completo	un	1	447.810	447.810
10.13		Desague Cloacal completo	un	1	394.864	394.864
10.14		Instalación eléctrica con spot LED	un	1	2.074.601	2.074.601
		Total (Gs. IVA incluido)				94.806.352
		Oficinas Nuevas Educación - Archivo				
		Oficinas nuevas área Educación: 6 oficinas (7,10x4,90m)				
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
11	72131601-997	**Construcción de Oficina**	un/m2/ml	1		
11.1		Mampostería 0,15 ladrillo hueco	m2	260	67.549	17.562.740
11.2		Piso vinilico alto transito	m2	390	164.156	64.020.840
11.3		Zócalo vinilico	ml	75	93.170	6.987.750
11.4		Revoque fino (con enduido) sobre mampostería	m2	150	43.990	6.598.500
11.5		Mocheta de aberturas	ml	75	17.214	1.291.050
11.6		Pintura general base látex sobre revoque	m2	45	30.943	1.392.435

Martín Daniel Ruiz Escores
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.P.N. Nº 02/13 "Reparación y Mantenimiento de la Sede de la Gobernación del Departamento Central"

11.7	72131601-9	Mampara de Eucatex	m2	100	164.156	16.415.600
11.8		Puertas placas 0,80m para oficinas c/ marco, contramarco y herrajes	un	6	740.702	4.444.212
11.9		Puerta placa baños sexados c/ marco, contramarco y herrajes	un	3	740.702	2.222.106
11.10		Aberturas vidrio templado	un	6	1.364.275	8.185.650
11.11		Cielorraso depósito completo	m2	390	118.127	46.069.530
11.12		Buñas perimetrales de cielorraso	ml	75	56.568	4.242.600
11.13		Instalación eléctrica, incluye tableros seccionales y artefactos (faroles colgantes y artefactos 2 x 40 w)	un	1	7.020.750	7.020.750
						186.453.763
12	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**	**un/m2/ml**			
12.1		**Baños sexados**: 4 boxes con puertas, 4 inodoros con cisterna baja, dos juegos de mingitorios completos con separador de granito, dos mesadas de granito c/ u con 2 bachas cerámicas de embutir, grifería cromada completa y espejos, incluye 1 baño unisex para persaonas con capacidades diferentes	un	1	17.635.750	17.635.750
12.2		Revoque base hidrófugo	m2	84	38.932	3.270.288
12.3		Revestido cerámico para pared	m2	51	121.420	6.192.420
12.4		Guarda cerámica perimetral	ml	30	59.662	1.789.860
12.5		Listel de terminación	ml	30	17.214	516.420
12.6		Enduído texturado sobre revoque base	m2	33	45.321	1.495.593
12.7		Pintura general base látex / enduido texturado	m2	33	109.638	3.618.054
12.8		Alimentacion de agua corriente completo	un	1	447.810	447.810
12.9		Desague Cloacal completo, incluye cámara septica y pozo ciego	un	1	4.387.864	4.387.864
12.10		Instalación eléctrica	un	1	2.074.601	2.074.601
Total (Gs. IVA incluido)						41.428.660

Refaccionamiento integral del piso en oficinas

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
13	72131601-009	**Colocación de pisos - contrapisps**	**un/m2/ml**	**1**		
13.1		Desmonte de piso calcareo existente, incluye el retiro del material sobrante	m2	1.500,00	49.913	74.869.500
13.2		Carpeta siento de piso cerámico 1:3 (cemento portland:arena lavada de río)	m2	1.500,00	57.899	86.848.500
13.3		Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	1.500,00	152.133	228.199.500
13.4		Zocalo	ml	750	59.662	44.746.500
13.5		Reparacion de piso ceramico existente (tejuelitas)	m2	50	87.780	4.389.000
13.6		Limpieza de Obra	un	1	2.162.875	2.162.875
Total (Gs. IVA incluido)						441.215.875

Obras en Acceso Peatonal

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
14	01-9984	**Construcción de rampa peatonal**	**un/m2/ml**	**1**		
14.1		Construcción de pórtico de acceso peatonal de HºAº, según diseño	m3	8	1.575.904	12.607.232
14.2		Cimiento de piedra bruta colocada	m3	20	614.257	12.285.140
14.3		Mampostería de nivelación	m2	10	173.696	1.736.960
14.4		Aislación horizontal	m2	12	27.152	325.824
14.5		Mampostería de elevación de 0,30 m a la vista	m2	90	173.696	15.632.640

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas
L.P.N. Nº 02/13 "Reparación y Mantenimiento de la Sede de la Gobernación del Departamento Central"

14.6	721316	Piso cerámico sobre Contrapiso de Hº de cascote de 10 cm de espesor y cordón de ladrillos comunes, incluye gradas, según diseño	m2	90	134.431	12.098.790
14.7		Provisión y colocación de 20 mástiles sobre base de Hº Aº	un	1	11.979.000	11.979.000
14.8		Instalación eléctrica, incliye cableado y reflectores	un	1	7.986.000	7.986.000
14.9		Limpieza de mampostería a la vista y protección con silicona	m2	90	24.966	2.246.940
14.10		Limpieza de Obra	un	1	2.162.875	2.162.875
Total (Gs. IVA incluido)						79.061.401
Iluminación de Fachada						
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
15	72131601-001	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**un/mts**			
15.1		Provisión y colocación de reflectores led 100 W AC 100~277 ,V 50-60Hz que garanticen 50.000 hs de vida util para iluminación de fachadas (incluye accesorios para puesta en funcionamiento) para fachada del Edificio Principal de la Gobernación	un.	42	164.156	6.894.552
15.2		Provisión y colocación de reflectores led 100 W AC 100~277 ,V 50-60Hz que garanticen 50.000 hs de vida util para iluminación de fachadas (incluye accesorios para puesta en funcionamiento) par iluminación del acceso principal y la reja perimetral	un.	60	164.156	9.849.360
15.3		provisión de conductores eléctricos tipo NYY doble aislación para alimentación desde tablero principal hasta los tableros seccionales	mts.	160	135.629	21.700.640
15.4		provisión y colocación de tableros seccionales y de mando con temporizadores y todos accesorios para fijación y puesta en marcha	un.	2	1.064.800	2.129.600
15.5		provisión y colocación de conductores eléctricos subterráneo para alimentación de luminarias, incluyendo registros, cajas de conexión y derivaciones que estos requieran para el buen funcionamiento de todo el sistema de iluminación	mts.	342	133.100	45.520.200
Total (Gs. IVA incluido)						86.094.352
						1.162.773.924

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones