MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 52/2018 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE Y UNION YBYRARO, TRAMO: 3641, 868, 869, 870, 866, 865 Y 864 DE LA CÑIA. 7" YBYRARO, BARRIO SAN SEBASTIAN DE CAPIATA - ID N° 354.445

OFERENTES			COMPUTO METRICO		SR CONSTRUCCIONES DE CÁSTULO GAMARRA ROLON RUC: 1361240-9		AV CONSTRUCCIONES DE ARNALDO ANDRES VERON CHAVEZ RUC: 3244148-7	
Ítems	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.672	1.000	2.672.000	800	2.137.600
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 2,00)m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm; ALTURA 3,20m (sin ecepcion)	Unidad	1	900.000	900.000	980.000	980.000
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30cm,largo:50 cm,ancho:10 cm,DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	668	24.000	16.032.000	23.500	15.698.000
4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO,CON PIEDRAS LIBRE DE DESCOMPOSICION,NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.672	39.000	104.208.000	40.500	108.216.000
5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedras colocadas y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados	2.672	2.600	6.947.200	2.500	6.680.000
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	167	7.500	1.252.500	5.500	918.500
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
				TOTALES		133.611.700		136.130.100

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC