GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: Construcción del tinglado Escuela Divino Niño - Cerrito LCO Nº 03/2018 ID: 354.504

Cuadro Comparativo de Ofertas

Tinglado-Escuela Divino Niño					Juan A. Canatta		Constructora Ñeembucú S.R.L.	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-003	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,5	1.791.920	31.358.600	2.155.560	37.722.300
2	72131601-003	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,0	2.648.880	39.733.200	2.195.160	32.927.400
3	72131601-003	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,0	2.648.880	18.542.160	2.195.160	15.366.120
4	72131601-003	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,0	2.155.140	23.706.540	2.195.160	24.146.760
5	72131601-003	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,5	2.155.140	20.473.830	2.195.160	20.854.020
6	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,0	303.160	270.721.880	287.100	256.380.300
7	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,0	114.400	13.728.000	94.380	11.325.600
8	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,0	1.904.760	15.238.080	2.481.600	19.852.800
9	72131601-002	Desmonte de Piedras tipo rompecabezas existentes	m2	600,0	25.740	15.444.000	28.380	17.028.000
10	72131601-009	Contrapiso de cascote	m2	300,0	36.777	11.033.100	44.748	13.424.400
11	72131601-009	Piso tipo calcáreo	m2	840,0	77.871	65.411.640	92.862	78.004.080
12	72131601-012	Marcación de la cancha	un	1,0	1.244.100	1.244.100	1.518.000	1.518.000
13	72131601-010	Arcos con redes	un	1,0	1.851.850	1.851.850	1.735.800	1.735.800
14	72131601-010	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	1,0	10.424.700	10.424.700	12.078.000	12.078.000
15	72131601-010	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,0	943.800	943.800	858.000	858.000
16	72131601-003	Excavación	m3	3,0	71.500	214.500	28.380	85.140
17	72131601-003	Hormigón Simple	m3	2,5	887.900	2.219.750	1.218.360	3.045.900
18	72131601-003	Postes de caño negro de 3"	ml	60,0	71.500	4.290.000	92.070	5.524.200
19	72131601-003	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,0	64.350	8.751.600	72.270	9.828.720
20	72131601-003	Excavación	m3	1,5	71.500	107.250	28.380	42.570
21	72131601-003	Hormigón Simple	m3	1,5	887.900	1.331.850	1.218.360	1.827.540
22	72131601-003	Provisión y anclaje de postes	ml	24,0	71.500	1.716.000	87.120	2.090.880
23	72131601-002	Tejido de alambre	ml	34,0	82.940	2.819.960	70.752	2.405.568
24	72131601-012	Pintura sintética de caños	un	1,0	621.530	621.530	772.200	772.200
25	72131601-013	Limpieza de obra	m2	1,0	393.250	393.250	699.600	699.600
26	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1,0	8.008.000	8.008.000	1.524.600	1.524.600
TOTAL						570.329.170		571.068.498

Lic. Oscar Cabrera E.

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú - Unidad Operativa de Contrataciones