MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa
Nº: CO-26-2018

NOMBRE: Construcción de Comedor y Patio de Honor en la Escuela Jorge Wilcke
ID: 352.482

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	BOQUERON CONSTRUCCIONES de NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**Preparacion de obra**		**Unidad Medida Global**	**1**		**1.279.553**		**1.779.103**
1.1	Limpieza y preparación del terreno y demolición sin recuperación de baño existente.		Metros cuadrados	93,7	5.500	515.350	11.640	1.090.668
1.2	Replanteo		Metros cuadrados	93,7	3.585	335.915	3.637	340.787
1.3	Excavación para cimientos y nivelaciones		Metros cúbicos	11,2	38.240	428.288	31.040	347.648
2	**Cimiento**		**Metros cúbicos**	**1**		**2.619.240**		**2.837.250**
2.1	Cimiento de piedra bruta colocada		Metros cúbicos	7,8	335.800	2.619.240	363.750	2.837.250
3	**Estructura de Hº Aº**		**Metro lineal**	**1**		**3.139.200**		**6.555.260**
3.1	Encadenado inferior de Hº Aº de 12 x 18 cm.		Metro lineal	43,6	36.000	1.569.600	75.175	3.277.630
3.2	Encadenado superior de Hº Aº de 12 x 18 cm.		Metro lineal	43,6	36.000	1.569.600	75.175	3.277.630
4	**Muro de nivelación**		**Metros cuadrados**	**1**		**17.800.650**		**16.742.685**
4.1	De 30 cm. Ladrillos comunes		Metros cuadrados	23,1	171.500	3.961.650	158.110	3.652.341
4.2	De 0,60 cm.(En base de columnas de ladrillos)		Metros cuadrados	0,8	342.500	274.000	236.680	189.344
4.3	De 0,15 de ladrillos comunes prensado visto una cara		Metros cuadrados	58	117.500	6.815.000	126.100	7.313.800
4.4	De 0,15 de ladrillos comunes revocados		Metros cuadrados	60	112.500	6.750.000	93.120	5.587.200
5	**Relleno y apisonado de tierra**		**Metros cúbicos**	**1**		**1.802.500**		**2.206.750**
5.1	Relleno y apisonado de tierra (Interiores y galería. Prom 35 cm)		Metros cúbicos	35	51.500	1.802.500	63.050	2.206.750
6	**Aislación asfáltica**		**Metro lineal**	**1**		**588.600**		**951.570**
6.1	Horizontal de paredes de 0,15 m		Metro lineal	43,6	13.500	588.600	21.825	951.570
7	**Pilares**		**Metro lineal**	**1**		**1.261.600**		**1.363.820**
7.1	Ladrillo coomún prensado visto (Rellenas de Hº Aº)		Metro lineal	7,6	166.000	1.261.600	179.450	1.363.820
8	**Techo:**		**Unidad Medida Global**	**1**		**32.510.250**		**35.666.900**
8.1	Techo de chapa de zinc sobre estructura metálica con membrana aislante de 5 mm., según detalle.		Metros cuadrados	134	211.500	28.341.000	242.500	32.495.000
8.2	Viga metálica (15x50) para cumbrera		Metro lineal	10,9	220.500	2.403.450	174.600	1.903.140
8.3	Viga metálica (10x30) para apoyo de tirantes en galerias		Costo por Mil	10,9	162.000	1.765.800	116.400	1.268.760
9	**Revoques**		**Metros cuadrados**	**1**		**6.325.910**		**7.365.501**
9.1	Interior a dos capas con filtrada e= 1,5 cm		Metros cuadrados	170,2	29.500	5.020.900	34.920	5.943.384
9.2	Azotada impermeable exterior		Metros cuadrados	36,2	8.550	309.510	11.640	421.368
9.3	Exterior a una capa con filtrada		Metros cuadrados	36,2	27.500	995.500	27.645	1.000.749
10	**Piso**		**Unidad Medida Global**	**1**		**10.841.150**		**11.955.347**
10.1	Contrapiso de Hº de cascotes		Metros cuadrados	93,5	35.000	3.272.500	40.546	3.791.051
10.2	Piso de baldosa calcárea base gris)		Metros cuadrados	93,5	71.000	6.638.500	74.205	6.938.168
10.3	Zocalo calcáreo base gris (Incluye pilares)		Metro lineal	47,7	19.500	930.150	25.705	1.226.129
11	**Aberturas metálicas**		**Unidad Medida Global**	**1**		**4.015.200**		**5.421.815**
11.1	Ventana tipo balancín colocada (aulas, según especificaciones del M.E.C.)		Metros cuadrados	12,6	148.000	1.864.800	291.000	3.666.600
11.2	Canaleta c/ chapa galvanizada desarrollo 50		Metro lineal	22,4	66.000	1.478.400	53.350	1.195.040
11.3	Bajadas c/chapa galvanizada		Metro lineal	10,5	64.000	672.000	53.350	560.175
12	**Carpintería de madera**		**Unidad**	**1**		**3.467.000**		**3.346.500**
12.1	a- Puerta tablero de madera (cedro); 2 hojas de 0,70 mts; marcos de 2" x 6" de		Unidad	1	1.615.000	1.615.000	1.406.500	1.406.500
12.2	a- Puerta tablero de madera (cedro); hoja de 0,8 mts; marcos de 2" x 6" de madera		Unidad	1	1.165.000	1.165.000	1.115.500	1.115.500
12.3	a- Puerta placa de madera (cedro); hoja de 0,8 mts; marcos de 2" x 6" de madera		Unidad	1	687.000	687.000	824.500	824.500

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Abogado Matías Schmidt
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa
Nº: CO-26-2018

NOMBRE: Construcción de Comedor y Patio de Honor en la Escuela Jorge Wilcke
ID: 352.482

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	BOQUERON CONSTRUCCIONES de NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
13	**Alfeizar de ventanas y mochetas (Revoques)**		**Metro lineal**	**1**		**1.159.245**		**1.014.835**
13.1	Alféizar dee revoque 1:3 (cemento-arena) en exteriores		Metro lineal	7,8	20.775	162.045	18.187	141.859
13.2	Mochetas de ventanas (incluye bordes externos) según especificaciones		Metro lineal	48	20.775	997.200	18.187	872.976
14	**Servicio de pintura**		**Unidad Medida Global**	**1**		**10.779.800**		**9.160.631**
14.1	Látex interior		Metros cuadrados	170,2	21.000	3.574.200	16.975	2.889.145
14.2	Látex exterior		Metros cuadrados	36,2	25.000	905.000	19.157	693.483
14.3	De aberturas metálicas con pintura sintética		Metros cuadrados	12,6	33.500	422.100	32.737	412.486
14.4	De ladrillos vistos con pintura siliconada antimoho incoloro		Metros cuadrados	58	17.000	986.000	13.943	808.694
14.5	Canaletas y bajadas de cinc, según especificaciones		Metro lineal	32,9	25.000	822.500	20.612	678.135
14.6	Cielorraso de madera multilaminada y aberturas metálicas		Metros cuadrados	148	27.500	4.070.000	24.856	3.678.688
15	**Instalación eléctrica**		**Unidad Medida Global**	**1**		**4.460.500**		**5.085.221**
15.1	Extensión de línea desde tablero existente		Unidad Medida Global	1	418.500	418.500	363.750	363.750
15.2	Instalación eléctrica en comedor, deósito y galerías, según esquemas: bocas de tomas y luces		Unidad Medida Global	19	86.000	1.634.000	84.875	1.612.625
15.3	Instalación eléctrica en comedor, cocina y deposito y galerías: colocación de		Unidad	8	54.000	432.000	103.062	824.496
15.4	Instalación eléctrica en comedor, cocina y deposito y galerías: colocación de		Unidad	3	42.000	126.000	82.450	247.350
15.5	Registros eléctricos 40 x 40 con tapa hermética		Unidad	1	176.000	176.000	339.500	339.500
15.6	Provision y colocación de ventiladores de techo según esquemas		Unidad	4	418.500	1.674.000	424.375	1.697.500
16	**Instalaciones sanitarias**		**Unidad Medida Global**	**1**		**321.500**		**504.400**
16.1	Provisión e instalación de materiales, conexión a la red principal, distribución de cañerías según esquemas de instalación de agua corriente.(se adoptaran el		Unidad Medida Global	1	321.500	321.500	504.400	504.400
17	**Desagues**		**Unidad Medida Global**	**1**		**3.033.000**		**2.434.700**
17.1	Provisión e instalación de materiales, cañería de descarga hasta cámaras se inspección, cámara séptica, pozo absorbente (se contemplan rejillas sifonadas,		Unidad Medida Global	1	418.500	418.500	368.600	368.600
17.2	Excavación y provisión caño para desagüe cloacal c/ caños de Ø100mm. Hasta la cámara séptica (pileta de la cocina)		Unidad Medida Global	1	418.500	418.500	368.600	368.600
17.3	Registro de desagüe cloacal con doble tapa de hermética Hº de 40x40 cm		Unidad Medida Global	1	155.000	155.000	339.500	339.500
17.4	Camara séptico		Unidad	1	965.500	965.500	533.500	533.500
17.5	Pozo absorbente		Unidad	1	1.075.500	1.075.500	824.500	824.500
18	**Revestimientos**		**Metros cuadrados**	**1**		**191.250**		**141.863**
18.1	Azulejos 30x30 cm		Metros cuadrados	2,5	76.500	191.250	56.745	141.863
19	**Mobiliarios Fijos**		**Unidad Medida Global**	**1**		**896.500**		**776.000**
19.1	Mesada de Hº Aº para lavadero con base de mamposteria y revestida con azulejos		Unidad Medida Global	1	657.500	657.500	562.600	562.600
19.2	Plileta de acero inoxidable		Unidad Medida Global	1	239.000	239.000	213.400	213.400
20	**Obras exteriores**		**Metros cuadrados**	**1**		**10.600.000**		**7.760.000**
20.1	Contrapiso de Hº de cascotes (Incluye mamposteria de contención)		Metros cuadrados	100	35.000	3.500.000	26.190	2.619.000
20.2	Piso de baldosa calcárea base gris (patio de formación)		Metros cuadrados	100	71.000	7.100.000	51.410	5.141.000
21	**Varios**		**Unidad Medida Global**	**1**		**4.408.200**		**5.740.702**
21.1	Cartel de chapa incluye soportes metálicos embutidos al pórtico de acceso.(texto a definir)		Unidad Medida Global	1	538.000	538.000	545.625	545.625
21.2	Placa de acero inoxidable (Texto a definir)		Unidad Medida Global	1	1.016.000	1.016.000	1.012.437	1.012.437
21.3	Portón de acceso de caños metálicos		Metros cuadrados	7,8	159.000	1.240.200	305.550	2.383.290
21.4	Vidrios de 2 mm colocados		Metros cuadrados	12,6	90.000	1.134.000	109.125	1.374.975
21.5	Limpieza Final		Unidad Medida Global	1	480.000	480.000	424.375	424.375
0	TOTAL		0	0		**121.500.848**		**128.810.852**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá