MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

CUADRO COMPARATIVO

SSHH DIFERENCIADO 2,55 x 4,00 Esc. San José 1° Linea

				PORFIRIO CABRERA		BERNARDINO ARAUJO		Brigido Garay	
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la Obra**								
	c)Replanteo	m2	7,60	5.000	38.000	8.000	60.800	8.000	60.800
	Excavación y carga de cimiento c/P.B.C	m3	2,20	250.000	550.000	300.000	660.000	300.000	660.000
2	**Estructura de Hormigón Armado**				-		-		-
	a)Encadenado HºAº(inferior y superior)	M3	0,54	95.000	51.300	300.000	162.000	300.000	162.000
3	**Muros de Nivelación h=0,30**				-		-		-
	a)De 0,30	m2	5,50	95.000	522.500	90.000	495.000	90.000	495.000
	Relleno y Compactación	m3	1,50	25.000	37.500	25.000	37.500	25.000	37.500
4	**Aislación Asfaltica de Muros**				-		-		-
	a) De 0,15 - horizontal	m2	8,23	15.000	123.450	16.000	131.680	16.000	131.680
5	**Muros de Elevación**				-		-		-
	a) De 0,15 para revocar	m2	20,50	80.000	1.640.000	85.000	1.742.500	85.000	1.742.500
	b)de 0,15 visto a una cara de ladrillo comun	m2	35,60	95.000	3.382.000	95.000	3.382.000	95.000	3.382.000
6	**Techo**				-		-		-
	a)Techo de tejas con tejuelones 35 % de pendiente	m2	17,00	95.000	1.615.000	95.000	1.615.000	95.000	1.615.000
7	**Revoques**				-		-		-
	a) Interior - exterior a 1 capas	m2	75,00	32.000	2.400.000	35.000	2.625.000	35.000	2.625.000
	Contrapiso de Hº de cascote	m2	16,60	25.000	415.000	25.000	415.000	25.000	415.000
8	**Piso**				-		-		-
	a) Calcareo 20x20 cm en SSHH	m2	16,60	60.000	996.000	80.000	1.328.000	80.000	1.328.000
	B Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50 ancho	ML	14,00	50.000	700.000	50.000	700.000	50.000	700.000
9	**Aberturas de madera**				-		-		-
	A - de marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	un	2,00	1.200.000	2.400.000	1.200.000	2.400.000	1.200.000	2.400.000
	A - de marco 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	un	3,00	700.000	2.100.000	700.000	2.100.000	700.000	2.100.000
10	**Aberturas metalicas**				-		-		-
	b) ventana tipo balncin de 0,60 x 0,40	un	2,00	150.000	300.000	150.000	300.000	150.000	300.000
11	**Alfeizar de ventana**				-		-		-
	a) Mocheta de reboque en aberturas	ml	12,50	15.000	187.500	25.000	312.500	25.000	312.500
12	**Pinturas**				-		-		-
	a) de paredes revocadas interior a latex	m2	40,00	22.000	880.000	22.000	880.000	22.000	880.000

Alberto Benitez

Porfirio Cabrera

Lucas Obregon
LIQUIDADOR

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

	b) techo, maderamen y tejuelones al barníz	m2	17,00	20.000	340.000	20.000	340.000	20.000	340.000
	c) de aberturas de maderas al barníz	m2	8,50	15.000	127.500	15.000	127.500	15.000	127.500
	d) Pintura exterior con silicona	m2	35,60	18.000	640.800	15.000	534.000	15.000	534.000
	e) Balancines	un	2,00	120.000	240.000	200.000	400.000	200.000	400.000
13	**Revestimiento**				-		-		-
	a) azulejo blancos 15 x 15 h= 1,20	m2	23,00	65.000	1.495.000	65.000	1.495.000	65.000	1.495.000
14	**Artefactos Santarios**				-		-		-
	inodoro, Cisterna ,tapa, bajada curva, enchufe flexible, porta rollo con rodillo.	UNIDA	3,00	450.000	1.350.000	600.000	1.800.000	600.000	1.800.000
	lavatorio c/ pestal, Canilla p/ labatorio, canilla de pie cromada de 1/2, sopapa p/ labatorio, perchero doble	UNIDA	2,00	350.000	700.000	350.000	700.000	350.000	700.000
	llave de paso de 3/4" FV	UNIDA	3,00	85.000	255.000	85.000	255.000	85.000	255.000
	Cañerias de agua corriente PVC roscable 1/2	ml	3,00	16.000	48.000	16.000	48.000	14.000	42.000
	Extencion de caño de PVC 3/4	ml	27,00	18.000	486.000	18.000	486.000	14.000	378.000
	Colocacion de Artefactos y accesorios del baño	gbl	1,00	1.250.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	INSTALACION de agua corriente en baño	gbl	1,00	350.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Des. Cloacal cañerias de desague	gbl	1,00	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Registro 0,60x0,60	un.	1,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Camara septica	un.	1,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Pozo Absorbente	un.	1,00	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15	**Instalacion Electrica**				-		-		-
	Extencion de 2 de 4 mm	ml	30,00	8.000	240.000	5.000	150.000	4.000	120.000
	Boca de luces	boca	3,00	35.000	105.000	25.000	75.000	25.000	75.000
	Artefactos luminico 1x20 w	un.	3,00	80.000	240.000	40.000	120.000	55.000	165.000
16	**Placa de obra**	un.	1,00	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17	**Limpieza final**	**gbl**	**1,00**	**344.450**	344.450	**172.520**	172.520	**250.000**	250.000
	Total Gs. IVA Incluido				**29.800.000**		**30.000.000**		**29.978.480**

Lucas Obregon
LIQUIDADOR

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ