# MUNICIPALIDAD DE LORETO

*Creciendo con su gente*

*Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia* *Telefax: (0331) 227 207*

Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com

**Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez**

**2015-2020**


Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | | | | Empresa: CONSTRUCTORA FENAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Iten** | **Descripcion** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio Unitario por cantidad)** |
| 1 | Cartel de Obra | uni | - | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2 | - mobilización, instalación de equipos, limpieza sector, preparación y replanteo de Obra | gl | - | 1 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| 3 | Obrador | gl | - | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 4 | Preparación del terreno (Remoción de capa vegetal y nivelación) | m2 | - | 510,48 | 22.300 | 11.383.704 |
| 5 | Construcción de Entrada Principal de pavimento rígido de Hormigón simple sobre colchón de arena de 10 cm. Fck: 180 kg/cm2 . Ancho= 3,25m. | m2 | - | 136,32 | 156.000 | 21.265.920 |
| 6 | Construcción de caminero de pavimento rígido de Hormigón simple sobre colchón de arena de 10 cm. Fck: 180 kg/cm2 . Ancho= 1,80m. | m2 | - | 407,37 | 134.000 | 54.587.580 |
| 7 | Banco de madera con base de hierro (incluido base de hormigón de: 2,00x1,20m) | uni | - | 8 | 2.340.000 | 18.720.000 |
| 8 | Pintura para columnas y pared a la cal | m2 | - | 50,4 | 18.500 | 932.400 |
| 9 | Portón metálico corredizo para entrada principal | uni | - | 1 | 536.000 | 536.000 |
| 10 | Tratamiento de letrero de madera | uni | - | 1 | 335.000 | 335.000 |
| 11 | Reflector de 600W doble | uni | - | 4 | 2.680.000 | 10.720.000 |
| 12 | Columna de HºA para iluminación | uni | - | 4 | 4.020.000 | 16.080.000 |
| 13 | Colocacion Llave y/o tablero corte?, conexión a red existente? | gl | - | 1 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| 14 | sección y tipo de cable (NYY), si es aéreo o subterraneo (registros) | ml | - | 100 | 134.000 | 13.400.000 |
| 15 | Limpieza final de Obra | gl | - | 1 | 670.000 | 670.000 |
| | | | | | | 154.530.604 |

MUNICIPALIDAD DE LORETO U.O.C

Lic. Celeste Judith Echague Velásquez
Encargada de UOC