MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 100/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: 3014, 3015, 3016 Y 3246 CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO SANTA LUCIA - ID Nº 387081

OFERENTES		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS - RUC 1539157-4			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: 3014, 3015, 3016 Y 3246 CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO SANTA LUCIA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**83.001.000**	**83.001.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.320	1.000	1.320.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA TRIANGULAR DE 15 CM., ALTURA 3,20 m.(Sin excepción)	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	440	30.000	13.200.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.320	46.800	61.776.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.320	2.500	3.300.000
1.6	MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:6 ARENA BLANCA (6 X 0,40 X 0,50) M3	Metros cúbicos	1,2	550.000	660.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	110	7.500	825.000
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.320	1.000	1.320.000
Precio Total					**83.001.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JIRANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones