CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N°1: Sistema de Climatización del Palacio de Justicia de Pilar. Contrato Abierto; por Monto. Mínimo: 130.000.000 Máximo: 260.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo: 130,000,000	Monto Máximo: 260,000,000	BRITAM S.A.	
								Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
1	72101511-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Panel de Mando - Sala de Control y Otras Dependencias del Edificio - Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1				
1.1		Panel de Mando: Verificar y regular si son necesarias las temperaturas indicadas en los termostatos. Verificar y registrar lo indicado en las señalizaciones. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			258.750	258.750
1.2		Computadora con el software de Supervisión del funcionamiento del sistema; Verificar y registrar los parámetros más importantes. Asentar e informar a la U.G. En casos de detectarse alguna anomalía. Ejecutar el mantenimiento de la PC. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			256.250	256.250
1.3		Otros dispositivos en Sala de Control: Verificación, limpieza y mantenimiento de tableros, llaves, UPS, transformador u otro dispositivo existente. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
1.4		Salas técnicas; Verificación y limpieza de la sala, equipos u otros dispositivos instalados en las mismas. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			600.000	600.000
1.5		Recorrido de verificación de las temperaturas existentes en las áreas no privadas en general y en especial en los despachos que hayan realizado reclamos. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			654.500	654.500
1.6		Verificación de termómetros, fusibles y botones de mando en Sala de Control. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			413.875	413.875
1.7		Verificación y limpieza general del panel de mando. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			431.750	431.750
1.8		Verificación de sistemas de comunicación y equipos electrónicos en general. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			426.000	426.000
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Unidades enfriadoras de Agua (Equipos Chiller) - Mano de obra.	Unidad		1				
2.1		Verificación de temperaturas de entrada y salida de agua. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			212.500	212.500
2.2		Presión a la entrada y salida. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			212.500	212.500
2.3		Medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			378.125	378.125
2.4		Limpieza de las serpentinas del condensador. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			1.121.875	1.121.875
2.5		Limpieza de evaporadores. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			737.500	737.500
2.6		Verificación del estado de los anclajes del motor ventilador y compresores. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			341.250	341.250
2.7		Presión de refrigerante. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			266.250	266.250
2.8		Revisión del tablero eléctrico. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			236.500	236.500
2.9		Verificación del estado de las válvulas. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			417.188	417.188
2.10		Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presos tatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de protección y maniobra. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			547.250	547.250
2.11		Limpieza general de los equipos. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			1.352.500	1.352.500
	72101511-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Unidades Manejadoras de Aire (UMAS) - Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1				
3.1		Limpieza de filtros de aire y ajuste de correa. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			1.525.000	1.525.000
3.2		Limpieza de serpentinas. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			1.496.250	1.496.250
3.3		Control del termostato y la válvula de tres vías. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			1.042.500	1.042.500
3.4		Medición de carga eléctrica del motor ventilador. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			1.175.000	1.175.000

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

3.5		Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			336.250	336.250
3.6		Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			479.688	479.688
3.7		Revisión del sistema de drenaje. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			334.500	334.500
3.8		Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			443.750	443.750
3.9		Limpieza general de los equipos. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			1.140.000	1.140.000
3.10		Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			2.319.850	2.319.850
	72101511-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Fan Coils - Mano de obra.	Unidad		1				
4.1		Limpieza de filtros de aire. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			1.527.500	1.527.500
4.2		Limpieza de serpentinas. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			1.567.500	1.567.500
4.3		Control del termostato y la válvula de dos vías. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			1.067.500	1.067.500
4.4		Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			717.188	717.188
4.5		Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			393.750	393.750
4.6		Revisión del sistema de drenaje. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			363.000	363.000
4.7		Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			1.662.075	1.662.075
	72101511-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Bombas de Agua - Mano de obra.		EVENTO	1				
5.1		Limpieza y ajuste de la estructura del Equipo. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			1.480.000	1.480.000
5.2		Medición del consumo eléctrico. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			418.750	418.750
5.3		Verificación del estado de las válvulas. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000
5.4		Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			677.500	677.500
5.5		Verificar el funcionamiento del variador de frecuencia. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			442.500	442.500
5.6		Verificar la presión de succión y de impulsión. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			343.562	343.562
5.7		Lubricación del motor. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			426.250	426.250
5.8		Limpieza del filtro Tipo Y. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			730.000	730.000
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Tanque de Agua, Cañerías y Tratamientos del Agua - Mano de obra.		EVENTO	1				
6.1		Limpieza del tanque de agua fría. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			1.838.450	1.838.450
6.2		Verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000
6.3		Durante el Ciclo Invierno, se deberá hacer funcionar los circuitos primario y secundario de agua al menos una vez cada mes, con el objeto de hacer circular agua por las cañerías. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			935.825	935.825
6.4		Tratamiento del Agua: aplicación del lubricante 38 OP de lubrax miscible en agua para evitarlas corrosiones y limpieza integral de los tanques colectores de agua del AA Central. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			1.967.187	1.967.187
6.5		Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo Y para evitar los sedimentos, algas y lodos. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			550.000	550.000
	72101511-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Extractores de Aire - Mano de obra.		EVENTO					
7.1		Medición de la carga eléctrica del motor. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			313.750	313.750
7.2		Verificación del estado de anclaje del motor y su lubricación. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			291.250	291.250
7.3		Verificación y balanceo de las aspas del ventilador. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			312.500	312.500

ABG. SANDRA MARLIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA * ÑEEMBUCÚ * COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

7.4		Limpieza general de los extractores. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			615.000	615.000
7.5		Limpieza de todas las rejillas de los extractores. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			555.000	555.000
8	72101511-001	MANTENIMIENTO REPARADOR: Unidades enfriadoras de Agua (Equipos Chiller).	Unidad	EVENTO	1				
8.1		Mano de obra por reparación de compresor.	Unidad	EVENTO	1			148.837.500	148.837.500
8.2		Mano de obra por reparación de ventilador de la unidad compresora.	Unidad	EVENTO	1			6.700.000	6.700.000
8.3		Llave térmica	Unidad	EVENTO	1			6.382.500	6.382.500
8.4		Mano de obra ítem 8.3.	Unidad	EVENTO	1			2.678.750	2.678.750
8.5		Contactores.	Unidad	EVENTO	1			1.782.500	1.782.500
8.6		Mano de obra ítem 8.5.	Unidad	EVENTO	1			808.750	808.750
8.7		Gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			5.058.850	5.058.850
8.8		Mano de obra ítem 8.7.	Unidad	EVENTO	1			1.722.250	1.722.250
8.9		Manómetro de fluido.	Unidad	EVENTO	1			1.062.500	1.062.500
8.10		Mano de obra ítem 8.9.	Unidad	EVENTO	1			395.000	395.000
8.11		Válvulas.	Unidad	EVENTO	1			4.517.500	4.517.500
8.12		Mano de obra ítem 8.11.	Unidad	EVENTO	1			2.709.950	2.709.950
8.13		Sondas de temperatura.	Unidad	EVENTO	1			1.422.500	1.422.500
8.14		Mano de obra ítem 8.13.	Unidad	EVENTO	1			1.348.750	1.348.750
8.15		Placas electrónicas de control.	Unidad	EVENTO	1			4.091.250	4.091.250
8.16		Mano de obra ítem 8.15.	Unidad	EVENTO	1			792.650	792.650
8.17		Sensor de flujo 00PPG000478900A.	Unidad	EVENTO	1			5.642.500	5.642.500
8.18		Mano de obra ítem 8.17.	Unidad	EVENTO	1			1.887.500	1.887.500
8.19		Sensor de temperatura (gas) HH79NZ059.	Unidad	EVENTO	1			2.000.000	2.000.000
8.20		Mano de obra ítem 8.19.	Unidad	EVENTO	1			1.037.500	1.037.500
8.21		Válvula selenoide para aceite 06NA66001.	Unidad	EVENTO	1			6.487.500	6.487.500
8.22		Mano de obra ítem 8.21.	Unidad	EVENTO	1			1.803.750	1.803.750
8.23		Filtro de aceite interno 06NA660088.	Unidad	EVENTO	1			4.117.500	4.117.500
8.24		Mano de obra ítem 8.23.	Unidad	EVENTO	1			1.435.000	1.435.000
8.25		Filtro de aceite externo 60GX417134S.	Unidad	EVENTO	1			3.492.500	3.492.500
8.26		Mano de obra ítem 8.25.	Unidad	EVENTO	1			993.750	993.750
8.27		Switch de alta presión Alco 21.8bar.	Unidad	EVENTO	1			2.785.000	2.785.000
8.28		Mano de obra ítem 8.27.	Unidad	EVENTO	1			1.200.000	1.200.000
8.29		Bobina de selenoide Alco 24VAC.	Unidad	EVENTO	1			1.425.000	1.425.000
8.30		Mano de obra ítem 8.29.	Unidad	EVENTO	1			595.000	595.000
8.31		Transductor Carrier de alta presión OP12DA039.	Unidad	EVENTO	1			2.215.000	2.215.000
8.32		Mano de obra ítem 8.31.	Unidad	EVENTO	1			1.081.250	1.081.250
8.33		Transductor Carrier de baja presión OP12DA040.	Unidad	EVENTO	1			2.215.000	2.215.000
8.34		Mano de obra ítem 8.33.	Unidad	EVENTO	1			1.081.250	1.081.250
8.35		Bomba de aceite 30HX-410-332EE.	Unidad	EVENTO	1			12.080.000	12.080.000
8.36		Mano de obra ítem 8.35.	Unidad	EVENTO	1			2.762.500	2.762.500
8.37		Sensor de temperatura de agua 00PPG000470700A.	Unidad	EVENTO	1			1.667.500	1.667.500
8.38		Mano de obra ítem 8.37.	Unidad	EVENTO	1			662.500	662.500
8.39		Aceite Ester SW220 P309SW220-5TTL.	Unidad	EVENTO	1			4.357.500	4.357.500
8.40		Mano de obra ítem 8.39.	Unidad	EVENTO	1			3.720.475	3.720.475
8.41		Gas refrigerante R134a (kg).	Unidad	EVENTO	1			262.500	262.500
8.42		Mano de obra ítem 8.41.	Unidad	EVENTO	1			403.750	403.750
8.43		Filtro piedra.	Unidad	EVENTO	1			790.000	790.000
8.44		Mano de obra ítem 8.43.	Unidad	EVENTO	1			323.750	323.750

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

8.45		Mano de obra por servicio de extracción de gas con bombas recuperadoras y garrafas para su disposición final.	Unidad	EVENTO	1			3.000.000	3.000.000
8.46		Mano de obra por barrido de limpieza por circuito con gas nitrógeno o similar.	Unidad	EVENTO	1			2.325.000	2.325.000
8.47		Mano de obra por disposición final de gas refrigerante no recuperable.	Unidad	EVENTO	1			1.675.000	1.675.000
9	72101511-001	MANTENIMIENTO REPARADOR: Unidades Manejadoras de Aire (UMAS).	Unidad	EVENTO	1				
9.1		Transformador de 220-24 volt.	Unidad	EVENTO	1			785.000	785.000
9.2		Mano de obra ítem 9.1.	Unidad	EVENTO	1			325.000	325.000
9.3		Contactores.	Unidad	EVENTO	1			1.077.500	1.077.500
9.4		Mano de obra ítem 9.3.	Unidad	EVENTO	1			440.000	440.000
9.5		Relé térmico.	Unidad	EVENTO	1			947.500	947.500
9.6		Mano de obra ítem 9.5.	Unidad	EVENTO	1			375.000	375.000
9.7		Correa de ventiladores.	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000
9.8		Mano de obra ítem 9.7.	Unidad	EVENTO	1			210.000	210.000
9.9		Turbina.	Unidad	EVENTO	1			5.536.250	5.536.250
9.10		Mano de obra ítem 9.9	Unidad	EVENTO	1			2.050.000	2.050.000
9.11		Rulemanes eje turbina.	Unidad	EVENTO	1			2.540.000	2.540.000
9.12		Mano de obra ítem 9.11.	Unidad	EVENTO	1			1.097.500	1.097.500
9.13		Filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1			817.500	817.500
9.14		Mano de obra ítem 9.13.	Unidad	EVENTO	1			280.000	280.000
9.15		Resistencia.	Unidad	EVENTO	1			2.300.000	2.300.000
9.16		Mano de obra ítem 9.15.	Unidad	EVENTO	1			853.750	853.750
9.17		Válvula solenoide.	Unidad	EVENTO	1			3.927.500	3.927.500
9.18		Mano de obra ítem 9.17.	Unidad	EVENTO	1			1.435.000	1.435.000
9.19		Manómetros de agua.	Unidad	EVENTO	1			885.000	885.000
9.20		Mano de obra ítem 9.19.	Unidad	EVENTO	1			263.750	263.750
9.21		Ejes de turbina.	Unidad	EVENTO	1			3.163.750	3.163.750
9.22		Mano de obra ítem 9.21.	Unidad	EVENTO	1			1.183.750	1.183.750
9.23		Mano de obra por rebobinado de motor eléctrico	Unidad	EVENTO	1			2.345.000	2.345.000
9.24		Controlador de temperatura.	Unidad	EVENTO	1			1.057.500	1.057.500
9.25		Mano de obra ítem 9.24.	Unidad	EVENTO	1			425.000	425.000
9.26		Rulemanes de motor eléctrico.	Unidad	EVENTO	1			1.350.000	1.350.000
9.27		Mano de obra ítem 9.26.	Unidad	EVENTO	1			525.000	525.000
10	72101511-001	MANTENIMIENTO REPARADOR: Fan Coils.	Unidad	EVENTO	1				
10.1		Válvula solenoide.	Unidad	EVENTO	1			1.300.000	1.300.000
10.2		Mano de obra ítem 10.1.	Unidad	EVENTO	1			487.500	487.500
10.3		Mano de obra por reparación de turbina.	Unidad	EVENTO	1			1.157.500	1.157.500
10.4		Mano de obra por reparación de motor ventilador.	Unidad	EVENTO	1			922.500	922.500
10.5		Filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1			602.500	602.500
10.6		Mano de obra ítem 10.5.	Unidad	EVENTO	1			278.750	278.750
10.7		Capacitores.	Unidad	EVENTO	1			357.500	357.500
10.8		Mano de obra ítem 10.7.	Unidad	EVENTO	1			180.000	180.000
10.9		Contactores.	Unidad	EVENTO	1			887.500	887.500
10.10		Mano de obra ítem 10.9.	Unidad	EVENTO	1			320.000	320.000
10.11		Relé térmico.	Unidad	EVENTO	1			900.000	900.000
10.12		Mano de obra ítem 10.11	Unidad	EVENTO	1			355.000	355.000
10.13		Controlador de temperatura.	Unidad	EVENTO	1			1.210.000	1.210.000

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

10.14		Mano de obra ítem 10.13.	Unidad	EVENTO	1			465.000	465.000
10.15		Mano de obra por rebobinado de motor eléctrico.	Unidad	EVENTO	1			1.204.688	1.204.688
10.16		Mano de obra por adaptación de rulemanes.	Unidad	EVENTO	1			843.750	843.750
10.17		Rulemanes de motor ventilador.	Unidad	EVENTO	1			521.250	521.250
10.18		Mano de obra ítem 10.17.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000
10.19		Placa electrónica.	Unidad	EVENTO	1			1.253.125	1.253.125
10.20		Mano de obra ítem 10.19.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000
10.21		Correas.	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000
10.22		Mano de obra ítem 10.21.	Unidad	EVENTO	1			213.750	213.750
11	72101511-001	MANTENIMIENTO REPARADOR: Bombas de Agua.	Unidad	EVENTO	1				
11.1		Sello mecánico de 5 hp.	Unidad	EVENTO	1			2.975.000	2.975.000
11.2		Mano de obra ítem 11.1.	Unidad	EVENTO	1			1.225.000	1.225.000
11.3		Sello mecánico de 25 hp.	Unidad	EVENTO	1			5.447.500	5.447.500
11.4		Mano de obra ítem 11.3.	Unidad	EVENTO	1			3.344.900	3.344.900
11.5		Rulemanes de motor eléctrico de bomba de 5 hp.	Unidad	EVENTO	1			1.413.750	1.413.750
11.6		Mano de obra ítem 11.5.	Unidad	EVENTO	1			595.000	595.000
11.7		Rulemanes de bomba de 5 hp.	Unidad	EVENTO	1			1.440.000	1.440.000
11.8		Mano de obra ítem 11.7.	Unidad	EVENTO	1			581.250	581.250
11.9		Rulemanes de motor eléctrico de bomba de 25 hp.	Unidad	EVENTO	1			2.411.250	2.411.250
11.10		Mano de obra ítem 11.9.	Unidad	EVENTO	1			1.643.400	1.643.400
11.11		Rulemanes de bomba de 25 hp.	Unidad	EVENTO	1			3.418.750	3.418.750
11.12		Mano de obra ítem 11.11.	Unidad	EVENTO	1			2.162.150	2.162.150
11.13		Mano de obra por servicio de rebobinado de motor eléctrico de 5 hp.	Unidad	EVENTO	1			2.975.000	2.975.000
11.14		Mano de obra por servicio de rebobinado de motor eléctrico de 25 hp.	Unidad	EVENTO	1			13.950.000	13.950.000
11.15		Mano de obra por servicio de relleno de cuna de rulemán de bomba de 5 hp.	Unidad	EVENTO	1			1.187.500	1.187.500
11.16		Mano de obra por servicio de relleno de cuna de rulemán de bomba de 25 hp.	Unidad	EVENTO	1			1.863.750	1.863.750
11.17		Ventilador de motor eléctrico de bomba de 5 hp.	Unidad	EVENTO	1			565.000	565.000
11.18		Mano de obra ítem 11.16	Unidad	EVENTO	1			221.250	221.250
11.19		Ventilador de motor eléctrico de bomba de 25 hp.	Unidad	EVENTO	1			907.812	907.812
11.20		Mano de obra ítem 11.18	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000
11.21		Mano de obra por servicio de acople manchón de bomba de 5 hp.	Unidad	EVENTO	1			1.800.000	1.800.000
11.22		Mano de obra por servicio de acople manchón de bomba de 25 hp.	Unidad	EVENTO	1			2.541.250	2.541.250
11.23		Variador de frecuencia.	Unidad	EVENTO	1			38.034.750	38.034.750
11.24		Mano de obra ítem 11.22	Unidad	EVENTO	1			8.206.250	8.206.250
11.25		Mano de obra por servicio de reparación de variador de frecuencia.	Unidad	EVENTO	1			10.421.875	10.421.875
12	72101511-001	MANTENIMIENTO REPARADOR: Tanque de Agua, Cañerías y Tratamientos del Agua.	Unidad	EVENTO	1				
12.1		Filtro de agua.	Unidad	EVENTO	1			2.675.000	2.675.000
12.2		Mano de obra ítem 12.1.	Unidad	EVENTO	1			1.012.500	1.012.500
12.3		Boyas de agua.	Unidad	EVENTO	1			1.010.000	1.010.000
12.4		Mano de obra ítem 12.3.	Unidad	EVENTO	1			418.750	418.750
12.5		Flowswich.	Unidad	EVENTO	1			2.848.750	2.848.750
12.6		Mano de obra ítem 12.5.	Unidad	EVENTO	1			1.012.500	1.012.500
TOTAL									474.936.513

ABG. SANDRA MARLIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N°2: Aire Acondicionado tipo SPLIT y VENTANA. Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 25.000.000 Máximo: 50.000.000 . Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo: 25,000,000	Monto Máximo: 50,000,000	BRITAM S.A.	
								Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
1	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana - Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1				
1.1		Limpieza de Filtros de aire. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1			702.084	702.084
1.2		Revisión de pérdidas de gas refrigerante. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			310.416	310.416
1.3		Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1			272.916	272.916
1.4		Limpieza de bandeja de condensado. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1			408.334	408.334
1.5		Revisión del sistema de drenaje. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1			177.084	177.084
1.6		Revisión del estado de los rodamientos. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000
1.7		Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			856.250	856.250
1.8		Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1			441.666	441.666
1.9		Verificación del estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			291.666	291.666
1.10		Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire. Mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			320.834	320.834
	72102305-001	MANTENIMIENTO REPARADOR. Equipos Split.	[redacted]	EVENTO	1				
2.1		Mano de obra por servicio de reparación de fuga y carga de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			695.834	695.834
2.2		Filtro secador.	Unidad	EVENTO	1			327.084	327.084
2.3		Mano de obra ítem 2.2.	Unidad	EVENTO	1			368.750	368.750
2.4		Mano de obra por rebobinado del motor expansor.	Unidad	EVENTO	1			1.202.084	1.202.084
2.5		Rulemán del motor del expansor.	Unidad	EVENTO	1			887.500	887.500
2.6		Mano de obra ítem 2.5.	Unidad	EVENTO	1			368.750	368.750
2.7		Rulemán de turbina del compresor.	Unidad	EVENTO	1			554.166	554.166
2.8		Mano de obra ítem 2.7.	Unidad	EVENTO	1			297.916	297.916
2.9		Mano de obra por servicio de rebobinado del motor del condensador.	Unidad	EVENTO	1			1.027.084	1.027.084
2.10		Rulemán del motor del condensador.	Unidad	EVENTO	1			660.416	660.416
2.11		Mano de obra ítem 2.10.	Unidad	EVENTO	1			327.084	327.084
2.12		Aleta del condensador.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000
2.13		Mano de obra ítem 2.12.	Unidad	EVENTO	1			264.584	264.584
2.14		Mano de obra por servicio de adaptación de rulemanes de la turbina del condensador.	Unidad	EVENTO	1			627.084	627.084
2.15		Transformador de mando.	Unidad	EVENTO	1			566.666	566.666
2.16		Mano de obra ítem 2.15.	Unidad	EVENTO	1			211.666	211.666
2.17		Compresor de 12.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1			2.687.500	2.687.500
2.18		Mano de obra ítem 2.17.	Unidad	EVENTO	1			850.000	850.000
2.19		Filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1			345.834	345.834
2.20		Mano de obra ítem 2.19.	Unidad	EVENTO	1			162.500	162.500
2.21		Termostato (control remoto).	Unidad	EVENTO	1			550.000	550.000
2.22		Mano de obra ítem 2.21.	Unidad	EVENTO	1			183.334	183.334
2.23		Capacitores.	Unidad	EVENTO	1			410.416	410.416

ABG. SANDRA MARLIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

2.24		Mano de obra ítem 2.23.	Unidad	EVENTO	1			181.250	181.250
3	72102305-001	MANTENIMIENTO REPARADOR: Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana.	Unidad	EVENTO	1				
3.1		Mano de obra por servicio de reparación de fuga y carga de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1			760.416	760.416
3.2		Mano de obra por reparación del motor del ventilador.	Unidad	EVENTO	1			541.666	541.666
3.3		Termostato.	Unidad	EVENTO	1			427.084	427.084
3.4		Mano de obra ítem 3.3.	Unidad	EVENTO	1			187.500	187.500
3.5		Relay del motor.	Unidad	EVENTO	1			356.250	356.250
3.6		Mano de obra ítem 3.5.	Unidad	EVENTO	1			133.334	133.334
3.7		Ruleman de motor ventilador.	Unidad	EVENTO	1			410.416	410.416
3.8		Mano de obra ítem 3.7.	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000
3.9		Capacitor del motor.	Unidad	EVENTO	1			337.500	337.500
3.10		Mano de obra ítem 3.9.	Unidad	EVENTO	1			133.334	133.334
3.11		Filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1			304.166	304.166
3.12		Mano de obra ítem 3.11.	Unidad	EVENTO	1			133.334	133.334
3.13		Capacitores.	Unidad	EVENTO	1			291.666	291.666
3.14		Mano de obra ítem 3.13.	Unidad	EVENTO	1			129.166	129.166
TOTAL									22.734.584

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS