MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE KO´EJU

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				GER.COM INGENIERO Y ASOCIADOS		A.E. CONSTRUCCIONES		CONSTRUCCIONES SAN LUIS		JOB CONSTRUCCIONES	
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	Marcado y replanteo	1	GL	500.000	500.000	850.500	850.500	45.439	45.439	1.000.000	1.000.000
2	Preparacion de terreno para empedrado	567	M2	2.000	1.134.000	1.400	793.800	3.600	2.041.200	2.550	1.445.850
3	Provisión y colocación de cordon Hº: altura de cordon 40 cm, longitud 50 Cm, espesor 8 cm. Dosaje 1:3:5	162	ML	12.000	1.944.000	8.000	1.296.000	15.000	2.430.000	4.875	789.750
4	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm	567	M2	6.400	3.628.800	6.000	3.402.000	6.000	3.402.000	3.850	2.182.950
5	Construccion de pavimento tipo empedrado (MO)	567	M2	6.500	3.685.500	9.000	5.103.000	7.000	3.969.000	15.575	8.831.025
6	Piedra bruta libre de descomposición	567	M2	9.200	5.216.400	6.000	3.402.000	7.183	4.072.761	2.350	1.332.450
7	Relleno y Compactación	170	m3	29.500	5.015.000	1.500	255.000	1.800	306.000	3.550	603.500
8	Respaldo de Cordon	49	m3	24.000	1.176.000	2.500	122.500	1.500	73.500	1.255	61.495
9	Compactacion mecanica con plancha vibro compactadora	567	m2	2.000	1.134.000	3.000	1.701.000	1.300	737.100	1.850	1.048.950
10	Limpieza final y retiro de escombro	1	GL	450.000	450.000	737.100	737.100	500.000	500.000	500.000	500.000
					23.883.700		**17.662.900**		**17.577.000**		**17.795.970**