Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANÁ"
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay
Correo Electrónico: municipalidadsanpe@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DEMOLICIÓN DEL ÁREA INCIENDIADA CONSTRUCCIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA (COCINA, BAÑOS, DIRECCIÓN, SALA DE REUNIONES) CON TECHOS DE TEJAS - COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA con ID: 413463

					CONSTRUPAR S.R.L. RUC 80061065-2		PRECIO REFERENCIAL	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA INCLUIDO)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA INCLUIDO)**
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	15.742.500	15.742.500	15.742.500	15.742.500
1.1		CARTEL DE OBRA - 2.00 x 1.00 MTS.	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
1.2		DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA A CAUSA DEL INCENDIO CON RECUPERACION DE MATERIALES	Metros cuadrados	120	35.000	4.200.000	35.000	4.200.000
1.3		LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrados	120	5.000	600.000	5.000	600.000
1.4		REPLANTEO	Metros cuadrados	120	5.000	600.000	5.000	600.000
1.5		EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 40 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. BASE PARA PAREDES PARA BASE DE MAMPOSTERIA NIVELACION.	Metros cúbicos	19	460.000	8.740.000	460.000	8.740.000
1.6		EXCAVACION PARA 03 - ZAPATAS EN GALERIA DIMENSIONES: 1,50 X 1,00 X 0,60	Metros cúbicos	3	65.000	195.000	65.000	195.000
1.7		EXCAVACION PARA 09 - ZAPATAS PARA SECTOR AREA ADMINISTRATIVA. DIMENSIONES: 1,0 X 1,0 X 0,60	Metros cúbicos	5,5	65.000	357.500	65.000	357.500
2	72131601-004	Estructura de hormigon armado	Unidad Medida Global	1	38.197.000	38.197.000	38.197.000	38.197.000
2.1		ZAPATAS DE Ho. Ao. 1,50 X 1,0 X 0.50 X 3 EN GALERIA	Metros cúbicos	2,25	2.035.000	4.578.750	2.035.000	4.578.750
2.2		ZAPATAS DE Ho. Ao. 1 X 1 X 0.50 X 9 SECTOR AREA ADMINISTRATIVA	Metros cúbicos	4,5	2.035.000	9.157.500	2.035.000	9.157.500
2.3		09 COLUMNAS DE Ho. Ao. 20 x 25 CM X 3,50 ALT.	Metros cúbicos	1,6	2.695.000	4.312.000	2.695.000	4.312.000
2.4		03 COLUMNAS DE Ho. Ao. 20 x 25 X 5 MT EN COLUMNAS PARA CUMBRERA	Metros cúbicos	0,75	2.695.000	2.021.250	2.695.000	2.021.250
2.5		ENCADENADO DE Ho. Ao. INFERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,30. ENCAJONADO CON MAMPOSTERIA DE LADRILLOS TIPO PANDERETE	Metros cúbicos	2,7	2.850.000	7.695.000	2.850.000	7.695.000
2.6		ENCADENADO DE Ho. Ao. SUPERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,30.	Metros cúbicos	3,5	2.850.000	9.975.000	2.850.000	9.975.000
2.7		DADOS DE Ho. 1,00 X 0,30 X 0,20 X 4 SOBRE PAREDES BASE PARA ASIENTO DE VIGA CUMBRERA METALICA	Metros cúbicos	0,15	3.050.000	457.500	3.050.000	457.500
3	72131601-005	Mamposteria de Nivelación	Unidad Medida Global	1	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000
3.1		MAMPOSTERIA DE 0,30 PARA PAREDES DE 0,15 (20 CM ALTURA)	Metros cuadrados	12	198.000	2.376.000	198.000	2.376.000
4	72131601-006	Aislacion Asfaltica en Muros	Unidad Medida Global	1	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
4.1		AISLACION HORIZONTAL 0,15	Metros cuadrados	9	165.000	1.485.000	165.000	1.485.000
5	72131601-005	Mamposteria de Elevación	Unidad Medida Global	1	25.741.750	25.741.750	25.741.750	25.741.750

5.1		VISTO DE 0,15 VISTO UN LADO CON LADRILLO COMUN HASTA BASE DE ENCADENADO SUPERIOR ALT. 2,35 MTS.	Metros cuadrados	62	130.000	8.060.000	130.000	8.060.000
5.2		PARA REVOCAR DE 0,15 LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	113	101.750	11.497.750	101.750	11.497.750
5.3		ENVARILLADO BAJO y SOBRE ABERTURAS 2 @ 6 POR HILADA (3 HILADAS)	Metro lineal	215	26.000	5.590.000	26.000	5.590.000
5.4		MAMPOSTERIA CON LADRILLO CONVOCO EN GALERIA (2.0 X 1.5) DEPOSITO (UNA HILADA DE 1.50 MTS LARGO SOBRE ENCADENADO ALTO 20 CM)	Metros cuadrados	3,3	180.000	594.000	180.000	594.000
6	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	54.160.000	54.160.000	54.160.000	54.160.000
6.1		DE TEJAS ROMANAS (SIMILAR AL EXISTENTE) SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA INCLUYE CABALLETES CUMBRERA SUPERIOR	Metros cuadrados	143	345.000	49.335.000	345.000	49.335.000
6.2		ENCADENADO Ho. Ao. 0,15 X 0,30 CUMBRERA	Metros cúbicos	0,5	2.450.000	1.225.000	2.450.000	1.225.000
6.3		CANALETAS AEREAS + BAJADAS DE CHAPA	Metro lineal	36	100.000	3.600.000	100.000	3.600.000
7	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	42.204.600	42.204.600	42.204.600	42.204.600
7.1		INTERIOR - EXTERIOR: INCLUYE COLUMNAS Y ENCADENADOS DE HORMIGON.	Metros cuadrados	332	66.000	21.912.000	66.000	21.912.000
7.2		SOBRE VIGA DE CUMBRERA DE HORMIGON EN GALERIA	Metros cuadrados	2,7	66.000	178.200	66.000	178.200
7.3		SOBRE VIGA DE HORMIGON EN GALERIA	Metros cuadrados	5	66.000	330.000	66.000	330.000
7.4		REVOQUE DE COLUMNAS LADO EXTERIOR	Metros cuadrados	5	45.000	225.000	45.000	225.000
7.5		CONTRAPISO DE CASCOTE	Metros cuadrados	106	46.200	4.897.200	46.200	4.897.200
7.6		CARPETA PARA PISO CERAMICO	Metros cuadrados	106	30.800	3.264.800	30.800	3.264.800
7.7		PISO CERAMICO	Metros cuadrados	106	75.900	8.045.400	75.900	8.045.400
7.8		ZOCALO CERAMICO	Metro lineal	84	33.000	2.772.000	33.000	2.772.000
7.9		ALFEIZAR DE VENTANAS 1:3 (CEMENTO-ARENA)	Metro lineal	29	20.000	580.000	20.000	580.000
8	72102508-999	Revestimientos y Accesorios	Unidad Medida Global	1	1.659.150	1.659.150	1.659.150	1.659.150
8.1		INSTALACION DE AGUA FRIA PARA PILETA DE KITCHINETT. INCLUYE PILETA 1 BACHA	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.2		DESAGUE DE PILETA HASTA CAMARA SEPTICA	Unidad	1	260.000	260.000	260.000	260.000
8.3		REVESTIDO CERAMICO SOBRE MESADA (DIMENSIONES 1.75 X 0.50) KITCHINETT	Metros cuadrados	0,87	45.000	39.150	45.000	39.150
8.4		REVESTIDO CERAMICO ALTURA 2,00 MTS EN BAÑO	Metros cuadrados	9	40.000	360.000	40.000	360.000
9	72131601-011	Instalación sanitaria	Unidad Medida Global	1	6.485.000	6.485.000	6.485.000	6.485.000
9.1		CONSTRUCCION DE CAMARA SEPTICA DIMENSIONES (1,00 X 1,50 X 1,00)	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
9.2		CONSTRUCCION DE POZO CIEGO. DIAMETRO 1,50 - PROFUNDIDAD 2,50 MTS)	Unidad	1	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
9.3		INSTALACION SANITARIA	Unidad	1	350.000	350.000	350.000	350.000
9.4		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS: LAVATORIO CON PEDESTAL + INODORO CON CISTERNA ALTA + JABONERA + PORTARROLLO + BOTIQUIN PLASTICO	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9.5		DESAGUE CLOACAL DE BAÑO HASTA CAMARA SEPTICA Y POZO CIEGO	Unidad	1	385.000	385.000	385.000	385.000
10	72131601-010	Aberturas Metalicas - Puertas	Unidad Medida Global	1	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
10.1		PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1,2 0x 2,15 - (02 HOJAS DE 60 CM) INCLUYE HERRAJES	Unidad	2	2.200.000	4.400.000	2.200.000	4.400.000

10.2		PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0,80 x 2,10 - INCLUYE HERRAJES PARA DEPOSITO	Unidad	1	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
11	72131601-010	Aberturas de Maderas - Puertas	Unidad	1	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
11.1		PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA CON MARCOS HOJA 0,70 X 2,10. INCLUYE HERRAJES	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11.2		PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA CON MARCOS HOJA 0,80 X 2,10. INCLUYE HERRAJES	Unidad	2	1.950.000	3.900.000	1.950.000	3.900.000
12	72131601-010	Aberturas Metalicas - Ventanas	Unidad Medida Global	1	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000
12.1		VENTANAS TIPO BALANCIN CON VIDRIOS TRANSPARENTES	Metros cuadrados	8	725.000	5.800.000	725.000	5.800.000
12.2		REJAS METALICAS PARA VENTANAS CON VARILLAS LISAS DE 8 MM SEPARACION 20 CM: MARCO DE CAÑO CUADRADO.	Metros cuadrados	12	450.000	5.400.000	450.000	5.400.000
13	72131601-008	Alfeizar de Ventanas	Unidad Medida Global	1	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
13.1		MOCHETA TIPO MOLDURA ANCHO 10 CM - EN VENTANAS Y PUERTAS	Metro lineal	50	38.500	1.925.000	38.500	1.925.000
14	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	18.454.950	18.454.950	18.454.950	18.454.950
14.1		SOBRE PAREDES REVOCADAS CON LATEX	Metros cuadrados	332	42.000	13.944.000	42.000	13.944.000
14.2		SOBRE VIGA DE CUMBRERA DE HORMIGON EN GALERIA	Metros cuadrados	2,7	38.500	103.950	38.500	103.950
14.3		SOBRE LADRILLOS VISTOS LADO EXTERIOR	Metros cuadrados	62	45.000	2.790.000	45.000	2.790.000
14.4		SOBRE PUERTAS METALICAS - INCLUYE MARCOS METALICOS + REJAS METALICAS EN VENTANAS	Metros cuadrados	16	22.000	352.000	22.000	352.000
14.5		SOBRE CANALETA Y CAÑOS DE BAJADA DE CHAPA INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO NEGRO MATE	Metro lineal	36	27.500	990.000	27.500	990.000
14.6		PINTURA CON BARNIZ SOBRE ABERTURAS - PUERTAS DE MADERA	Metros cuadrados	11	25.000	275.000	25.000	275.000
15	72131601-001	instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
15.1		VENTILADORES DE TECHO. CAJA METALICA. MOTOR PESADO	Unidad	3	1.250.000	3.750.000	1.250.000	3.750.000
15.2		INSTALACIONES ELECTRICAS PARA TODAS LAS AULAS. INCLUYE REGISTROS ELECTRICOS + CJAS DE PUNTOS Y TOMAS. CANTIDADES VER EN ESPPECIFICACIONES TECNICAS.	Unidad Medida Global	1	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
15.3		ARTEFACTOS ELECTRICOS: EQUIPO DOBLE FLUORESCENTE TIPO LED EN: GALERIA (1) POR DEBAJO DE VIGA CUMBRERA INCLUYE FOTOCELULA + SECRETARIA (2) + SALA DE REUNIONES (2) + DIRECCION (2)	Unidad	7	260.000	1.820.000	260.000	1.820.000
15.4		ARTEFACTOS ELECTRICOS: EQUIPO INDIVIDUAL DE UN FLUORESCENTE TIPO LED EN: KITCHINETT + BAÑO + DEPOSITO + GALERIA INGRESO SALA DE REUNIONES + (02) EXTERIOR CON FOTOCELULA	Unidad	6	230.000	1.380.000	230.000	1.380.000
16	72131601-005	Mobiliarios	Unidad Medida Global	1	3.299.300	3.299.300	3.300.000	3.300.000
16.1		PIZARRAS ACRILICAS CON BORDE DE MADERA ANCHO 10 CM - INCLUYE PORTALAPICES - PINCELES SALA REUNION PROFESORES	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
16.2		PLACA DE INAUGURACION DE OBRAS	Unidad	1	849.300	849.300	850.000	850.000
16.3		LIMPIEZA GENERAL DE ZONA DE OBRAS	Metros cuadrados	120	5.000	600.000	5.000	600.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**246.180.250**		**246.180.950**

Ing. Nolasca V. Venialgo
Encargada de UOC