MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco

Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: munaltos@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS. CONTRATACION DIRECTA N° 15/2022 ID N° 416.148 "CONSTRUCCION DE UN AULA 5,80 x 6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°272 PROFESOR DELFIN CHAMORRO"

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	REINALDO BLANCO AQUINO		EMMANUEL INGENIERIA		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS	
				P.U.	P.T.	P.U.	P.T.	P U	P.T.
1	Cartel de obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados de 50x50mm de sección.	UN	1	1.147.431	1.147.431	1.205.000	1.205.000	1.347.416	1.347.416
2	Limpieza y preparación del terreno	GL	1	916.866	916.866	963.000	963.000	1.076.666	1.076.666
3	Replanteo y marcación	M2	64	5.962	379.204	6.200	394.320	7.002	445.327
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	386.675	5.413.454	430.000	6.020.000	454.069	6.356.966
5	Vigas y dado de H° A°	M3	1	1.948.341	2.396.460	2.045.000	2.515.350	2.287.916	2.814.137
6	Encadenados de H° A° inferior y superior	M3	2	1.874.184	4.066.978	1.960.000	4.253.200	2.200.834	4.775.810
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	496.186	496.186	520.000	520.000	582.666	582.666
8	Muros De nivelacion de 0.45 mts.	M2	4	212.619	765.428	223.000	802.800	249.676	898.834
9	Muros De nivelacion de 0.30 mts.	M2	8	142.601	1.069.506	165.000	1.237.500	167.455	1.255.913
10	Muros de nivelacion de 0,60 mtrs para pilares	M2	1	237.630	142.578	249.673	149.804	279.046	167.428
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	23	80.091	1.866.120	84.000	1.957.200	94.050	2.191.365
12	Aislacion asfaltica de paredes	M2	6	69.979	447.862	73.000	467.200	82.175	525.920
13	Muros de elevacion de 0.15 para revocar de ladrillos comunes	M2	3	89.947	305.820	94.500	321.300	105.624	359.122
14	Muros de elevacion de 0.30 visto ambas caras de ladrillos prensados de 3 agujeros color uniforme	M2	35	154.991	5.347.177	190.000	6.555.000	182.004	6.279.138
15	Muros de elevacion de 0.30 para revocar de ladrillos comunes	M2	14	148.168	2.000.273	175.000	2.362.500	173.993	2.348.906
16	Muros de elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos prensados de 3 agujeros	M2	32	120.393	3.828.496	140.000	4.452.000	141.376	4.495.757
17	Muros de elevacion envarillados bajo aberturas 2 o 8 por	ML	16	22.544	360.710	23.600	377.600	26.474	423.584

MUNICIPALIDAD DE ALTOS U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco

Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: munaltos@gmail.com

	hilada (2 hiladas)								
18	Pilares de 0.45 visto para corredor de ladrillos prensados de 3 agujeros	ML	7	204.677	1.350.868	250.000	1.650.000	240.350	1.586.310
19	Techo Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	M2	91	288.354	26.096.064	330.000	29.865.000	338.611	30.644.296
20	Revoques de paredes interior y exterior a una capa filtrado	M2	61	32.481	1.981.362	34.000	2.074.000	38.143	2.326.723
21	Revoques de viga cumbrera y galeria de H°A°	M2	16	46.976	751.619	49.000	784.000	55.164	882.624
22	Revoques de moldura lineal en balancines	ML	39	25.524	990.329	26.800	1.039.840	29.973	1.162.952
23	Pisos y contrapisos de H° de cascotes 10 cm	M2	58	38.205	2.215.891	40.100	2.325.800	44.864	2.602.112
24	Pisos y contrapisos carpeta alisada base de piso ceramico	M2	58	59.326	3.440.931	62.300	3.613.400	69.666	4.040.628
25	Piso de cerámica esmaltada antideslizante PEI 5	M2	58	110.240	6.393.920	115.800	6.716.400	129.454	7.508.332
26	Zocalo de ceramica esmaltada	ML	34	30.728	1.044.760	32.200	1.094.800	36.084	1.226.856
27	Provision y colocacion de puertas de chapa doblada con marco del mismo material. Dimension 1.20x2.10m con marco y herrajes	UN	1	1.212.151	1.212.151	1.270.000	1.270.000	1.423.416	1.423.416
28	Provision y colocacion de ventanas balancines de 1.50x1.68mtrs	M2	10	375.861	3.871.372	394.000	4.058.200	441.370	4.546.111
29	Alfeizar de ventanas de revoque 1: 3(cemento-arena)	ML	26	25.470	652.026	26.700	683.520	29.909	765.670
30	Pinturas de paredes a la cal base para latex (2 manos y lijado)	M2	61	18.876	1.151.460	19.800	1.207.800	22.166	1.352.126
31	Pinturas de paredes revocadas al latex	M2	61	24.594	1.500.210	25.800	1.573.800	28.880	1.761.680
32	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y siliconado)	M2	12	18.661	222.068	19.600	233.240	21.914	260.777
33	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	M2	16	26.549	424.783	27.800	444.800	31.176	498.816
34	Pintura de balancines con pintura sintetica	M2	10	28.571	294.857	30.000	309.600	33.551	346.246
35	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y	M2	109	18.634	2.031.073	19.500	2.125.500	21.881	2.385.029

MUNICIPALIDAD DE ALTOS U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco

Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: munaltos@gmail.com

	siliconado)								
36	Pintura de tejuelones con barniz	M2	80	24.917	1.993.376	26.100	2.088.000	29.260	2.340.800
37	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	M2	6	33.290	183.097	34.900	191.950	39.093	215.012
38	Pintura de tirantes H°A° al latex	M2	53	24.917	1.330.578	26.100	1.393.740	29.260	1.562.484
39	Pintura de Liston de boca metalico con pintura sintetica	ML	17	19.147	315.919	20.100	331.650	22.484	370.986
40	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	ML	23	27.708	637.290	29.100	669.300	32.538	748.374
41	Provision y colocacion de vidrios incoloro de 4mm para balancines	M2	10	185.585	1.911.521	194.900	2.007.470	217.930	2.244.679
42	Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 40cms	ML	23	82.046	1.887.066	86.000	1.978.000	96.346	2.215.958
43	Guarda Obra de alisado de cemento	M2	19	95.031	1.824.591	99.800	1.916.160	111.594	2.142.605
44	Alimentacion, provision y colocacion de tablero principal, metalico de embutir de llaves TM	UN	1	3.512.409	3.512.409	3.690.000	3.690.000	4.124.584	4.124.584
45	Alimentacion, provision y colocacion de tablero seccional, metalico de embutir de llaves TM	UN	1	602.705	602.705	633.000	633.000	707.750	707.750
46	Alimentacion, provision y colocacion de tablero de comando de ventiladores TCV	UN	1	620.234	620.234	650.000	650.000	728.334	728.334
47	Alimentacion de los circuitos de luces	BOC	8	102.042	816.333	107.200	857.600	119.826	958.608
48	Alimentacion de los circuitos de tomas comunes	BOC	3	10.042	306.125	107.200	321.600	119.826	359.478
49	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	BOC	4	102.042	408.166	107.200	428.800	119.826	479.304
50	Alimentacion de los circuitos de tomas computadoras	BOC	17	102.042	1.734.707	107.200	1.822.400	119.826	2.037.042
51	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 3x40w	UN	6	217.918	1.307.507	228.000	1.368.000	255.899	1.535.394
52	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1x40w c/ fotocelula en galeria	UN	2	124.438	248.876	130.000	260.000	146.126	292.252
53	Rampa peatonal	GL	1	678.893	678.893	712.000	712.000	797.209	797.209
54	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	930.350	930.350	975.000	975.000	1.092.500	1.092.500
					107.826.036		**117.918.144**		**126.619.009**

MUNICIPALIDAD DE ALTOS U.O.C.