MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra c/ San Blas y Tte. Candía

Tel.Fax:0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIV0 DE OFERTAS CD N° 23/15

CONSTRUCCION DE 1 AULAS DE 5. 80 X 6.80 TIPO ANEXAS EN PLANTA BAJA CON TECHO DE Hº Aº EN A ESCUELA INMACULADA CONCEPCION

Aula Tipo Anexas de 5,80 x 6,80 en Panta Baja Utilizando Estructura de Hº Aº					SAN EXPEDITO		SICAN CONSTRUCCIONES		LAS MARIAS	
ITEM	CODIGO DE CATAOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1.		Preparación de la obra :								-
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	59	10.000	590.000	10.000	590.000	8.000	472.000
		c- Replanteo	M2	59	10.000	590.000	10.000	590.000	8.000	472.000
4.		Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	M3	4,65	298.346	1.387.309	500.000	2.325.000	450.000	2.092.500
5.		Estructura de H° A° :				-				-
		a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	3,12	2.100.000	6.552.000	2.050.000	6.396.000	2.200.000	6.864.000
		b1- Pilares de H° A°	M3	0,96	2.100.000	2.016.000	2.050.000	1.968.000	2.200.000	2.112.000
		b2- Vigas de H° A°	M3	4,1	2.100.000	8.610.000	2.050.000	8.405.000	2.200.000	9.020.000
		b3- Losa de H° A°	M3	5,4	2.195.000	11.853.000	2.050.000	11.070.000	2.200.000	11.880.000
6.		Muros de nivelación :				-				-
		b- De 0,30 cm.	M2	2,9	165.000	478.500	150.000	435.000	150.000	435.000
7.		Relleno y apisonado de interiores	M3	22	79.500	1.749.000	50.000	1.100.000	50.000	1.100.000
8.		Aislación asfaltica :				-				-
		a- De paredes	M2	3,8	21.500	81.700	20.000	76.000	20.000	76.000
		c- De techo con membrana asfáltica	M2	59	76.000	4.484.000	75.000	4.425.000	75.000	4.425.000
9.		Muros de elevación :				-				
		a- De 0,30 para revocar	M2	0,71	150.000	106.500	130.000	92.300	125.000	88.750
		b- De 0,15 para revocar	M2	4,6	65.363	300.670	75.000	345.000	75.000	345.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	17,15	96.501	1.654.992	150.000	2.572.500	110.000	1.886.500
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,3	76.363	2.390.162	75.000	2.347.500	75.000	2.347.500
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	25.800	309.600	20.000	240.000	20.000	240.000
13.		Revoques :								-
	72131601-9999	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	47,4	23.800	1.128.120	25.000	1.185.000	25.000	1.185.000
		d- De pilares de H° A°	ML	14,4	23.800	342.720	40.000	576.000	80.000	1.152.000
		e- De losas y vigas de H° A°	M2	71,5	27.800	1.987.700	40.000	2.860.000	40.000	2.860.000
14.		Contrapiso de H° de cascotes	M2	55,5	43.713	2.426.072	25.000	1.387.500	25.000	1.387.500
15.		Piso de baldosa granitico base gris	M2	55,5	68.961	3.827.336	60.000	3.330.000	75.000	4.162.500
16.		Zocalo granitico base gris	ML	31	22.000	682.000	30.000	930.000	30.000	930.000
18.		Aberturas metálicas :								-
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	400.000	2.736.000	350.000	2.394.000	350.000	2.394.000
		b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN.	1	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	918.750	918.750

Municipalidad de Itá
Richard Zaracho
Encargado U.O.C.

19.		Alfeizar de ventanas :								-
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	23.800	119.000	26.000	130.000	25.000	125.000
20.		Pinturas :								-
		a- De paredes a la cal	M2	47,4	8.513	403.516	7.500	355.500	8.000	379.200
		b- De pilares a la cal	M2	7,5	8.513	63.848	7.500	56.250	8.000	60.000
		e- De losas y vigas a la cal	M2	76,8	8.513	653.798	7.500	576.000	8.000	614.400
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	15.580	106.567	15.000	102.600	25.000	171.000
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	77,8	10.032	780.490	15.000	1.167.000	25.000	1.945.000
		i- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	15.580	85.690	15.000	82.500	25.000	137.500
23.		Vidrios dobles	M2	6,84	75.000	513.000	140.000	957.600	170.000	1.162.800
36.		Instalación eléctrica	GL.	1	5.975.000	5.975.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
37.		Artefactos electricos	GL.	1	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
40.		Mobiliarios :				-				-
		a- Pizarrones	UN.	1	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000
41.		Carteles Varios 200 X 100	UN	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000
42.		Limpieza final	M2	60	25.000	1.500.000	25.000	1.500.000	10.000	600.000
		TOTAL GENERAL				**73.484.289**		**73.067.250**		**74.140.900**

Municipalidad de Itá
Richard Zarucho
Encargado U.O.C.