PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIONES ZARZA R.U.C N° 2.296.529-7

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	8.383.370	**8.383.370**
1.1	REPLANTEO GRAL. DE OBRAS	Metros cuadrados	2.510	2.733	6.859.830
1.2	COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	453.540	453.540
1.3	COLOCON LA LEYENDA: DESVIO-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	Unidad	2	535.000	1.070.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1	25.417.560	**25.417.560**
2.1	TERRAPLENADO, VIBROCOMPACTADO Y PERFILADO	Metros cúbicos	840	30.259	25.417.560
3	CORDONES PREFABRICADO DE HORMIGON	Unidad Medida Global	1	23.237.500	**23.237.500**
3.1	CORDON ESCONDIDO. Dimensión 0.15 X 0.30	Metro lineal	715	32.500	23.237.500
4	PAVIMENTO PETREO	Unidad Medida Global	1	94.232.930	**94.232.930**
4.1	EMPEDRADO PIEDRA BASALTICA NEGRA - SOBRE COLCHON DE TIERRA COLORADA INCLUYE EN BOCA CALLES.	Metros cuadrados	2.510	37.543	94.232.930
5	COMPACTACION DE EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1	11.714.170	**11.714.170**
5.1	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRASCOMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL. COMPACTACION FINAL CON CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR	Metros cuadrados	2.510	4.667	11.714.170
6	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	Unidad Medida Global	1	5.514.470	**5.514.470**
6.1	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	2.510	2.197	5.514.470
				Precio Total	**168.500.000**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones
Lic. Yanny Barua
Encargada U.O.C