CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 4845 ACEPAR 4ª LINEA LADO B - PLURIANUAL"
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 17/2019
ID Nº 368619

OFERENTE: SD INGENIERIA SA RUC 80078119-8

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1	1.734.190	1.734.190
1.1		Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	8.500	796.790
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	10.000	937.400
2	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento en galería de PBC	Metros cúbicos	13	510.000	6.630.000
3	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1	14.329.000	14.329.000
3.1		Zapatas pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,2	2.300.000	2.760.000
3.2		Vigas de Galería de H° A°	Metros cúbicos	0,42	2.300.000	966.000
3.3		Viga Cumbrera	Metros cúbicos	1,04	2.300.000	2.392.000
3.4		Encadenado de H° A° - Inferior	Metros cúbicos	1,68	2.300.000	3.864.000
3.5		Encadenado de H° A° - Superior	Metros cúbicos	1,89	2.300.000	4.347.000
4	72131601-001	Muros de Nivelación	Unidad Medida Global	1	2.502.240	2.502.240
4.1		De 0,30 cm Armada	Metros cuadrados	16,04	156.000	2.502.240
5	72131601-013	Relleno y Apisonado de interiores	Metros cúbicos	17,63	125.000	2.203.750
6	72131601-006	Aislación Asfáltica	Unidad Medida Global	1	3.735.576	3.735.576
6.1		De paredes	Metros cuadrados	46,1	81.032	3.735.575

Darminia D. Gonzalez Velazquez
Encargada de la UOC

7	72131601-001	Muro de Elevación	Unidad Medida Global	1	20.702.000	20.702.000
7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	80.000	5.556.800
7.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	84,14	180.000	15.145.200
8	72131601-010	Envarillado bajo Aberturas 2o8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	24.000	1.008.000
9	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	1.320.800	1.320.800
9.1		De 0,35 cm x 0,35 cm visto para comedor	Metro lineal	10,4	127.000	1.320.800
10	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	39.600.000	39.600.000
10.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	120	330.000	39.600.000
11	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	8.349.050	8.349.050
11.1		De paredes interiores y exteriores a una capa	Metros cuadrados	139	35.000	4.865.000
11.2		De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	50,29	65.000	3.268.850
11.3		De pilares de H° A°	Metros cuadrados	5,38	40.000	215.200
12	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	89,74	40.391	3.624.688
13	72131601-009	Piso de baldosas calcárea	Metros cuadrados	89,74	80.000	7.179.200
14	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	55,9	26.000	1.453.400
15	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	1.840.000	1.840.000
15.1		Puerta madera de 1,10 x 2,10 - Tablero	Unidad	1	240.000	240.000
15.2		Puerta de madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	800.000	1.600.000
16	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	4.284.000	4.284.000
16.1		Ventanas Tipo Balancines	Metros cuadrados	12,6	280.000	3.528.000
16.2		Puerta 0,80 x 2,10	Metros cúbicos	1,68	450.000	756.000

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY
U.O.C.

Darminia D. Gonzalez Velazquez
Encargada de la UOC

17	72131601-001	Alfeizar de Ventanas	Unidad Medida Global	1	491.260	491.260
17.1		De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	40,6	12.100	491.260
18	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	1	7.229.072	7.229.072
18.1		De paredes a la cal	Metros cuadrados	139	15.000	2.085.000
18.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	15.600	193.752
18.3		De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal	Metros cuadrados	50,29	18.000	905.220
18.4		De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	Metros cuadrados	14,28	29.000	414.120
18.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	84,14	16.000	1.346.240
18.6		De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	120	18.000	2.160.000
18.7		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	22.000	124.740
19	72131601-001	Revestidos de Azulejos	Metros cuadrados	6,09	80.000	487.200
20	72131601-001	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	12,6	180.000	2.268.000
21	72131601-001	Desagüe Pluvial	Unidad Medida Global	1	2.745.000	2.745.000
21.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 33cm	Metro lineal	36,6	75.000	2.745.000
22	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
23	72131601-001	Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
24	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	5.750.000	5.750.000
24.1		Agua Corriente	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
24.2		Desagüe Cloacal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
24.3		Pileta de Cocina con grifería	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000

Damnia D. Gonzalez Velazquez
Encargada de la UOC

25	72131601-001	Ducto para extractor para cocina industrial con aislación de membrana asfáltica en techo.	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
26	72131601-001	Mesada de Hº 0,08 armado con varilla ? 6 sobre mampostería de o,15 cm revocado.	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
27	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	93,74	6.500	609.310
Precio Total						**158.575.736**

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY
U.O.C.

Darminia Daniela González
Encargada de la UOC