Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: MEJORAS EN LA PLAZA DE SANTA ROSA DEL MONDAY
ID Nº 249525
Modalidad: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS 04/13

		Oferente 01 CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.			
N°	DESIGNACION DE LOS TRABAJOS	UN.	CANT.	P. UNIT.	TOTALES GS.
1	Preparación de obra, replanteo y marcaciones	m2	328,00	3,000	984,000
2	Demolición de baños viejos, y piso frente a palco	Gl.	1,00	700,000	700,000
3	Relleno, corte y compactación del terreno de obras, zona de baños y palco posterior	m3.	2,00	150,000	300,000
4	Enrejado de parque infantil, dimensión 10 x 8, detalle de rejas según dibujo, con portón de acceso	ml	36,00	240,000	8,640,000
5	Arenero 10x10	m3.	4,00	125,000	500,000
6	Reubicación y reparación de juegos infantiles	Gl.	1,00	1,200,000	1,200,000
7	Casita de juegos para niños, según dibujo	Gl.	1,00	2,500,000	2,500,000
8	Pilares cuadrados 0,2 de Hormigón armado entre mamposterías de ladrillos huecos	m3.	0,84	2,800,000	2,532,000
9	Vigas superiores de hormigón Armado resistente de 0,50x0,20	m3.	1,00	2,955,100	2,955,100
10	Mamposterías de nivelación de 0,20 m.	m2.	5,80	130,000	754,000
11	Aislación horizontal de muros para paredes de 0,15 , ladrillo hueco	ml	20,00	32,000	640,000
12	Mamposteria de elevación visto prensado 1 cara de 0,15	m2	94,80	98,000	9,290,400
13	Recogidas y terminación de parapetos hidrofugados con detalles revocado	ml	5,00	170,000	850,000
14	Cobertura metálica resistente de chapa doblada, con chapas de zinc N° 26, sobre estructura metalica de perfiles soldados, area baños y palco posterior	m2.	37,74	260,000	9,812,400
15	Revoque de pilares, vigas de hormigón Armado	m2	28,80	32,000	921,600
16	Revoque de paredes exteriores e interiores c/ azotada previa 1:3	m2	120,80	30,000	3,624,000
17	Revestimiento de azulejos 20 x 20, sector casillas (7 unidades), altura 2,6 m	m2	16,00	89,000	1,424,000
18	Contrapiso de cascotes (area baños y parte posterio palco)	m2	65,00	28,000	1,820,000
19	Pisos ceramica de 1ra (zona baño y parte posterior)	m2	65,00	89,000	5,785,000
20	Zócalos de mosaicos graníticos	ml.	24,00	32,000	768,000
21	Piso de mosaico granítico de alto impacto, pulido, zona frente a palco, y acceso palco	m2	180,00	130,000	23,400,000
22	Pintura de pilares con pintura color gris	m2.	28,80	28,000	806,000
23	Borde de ladrillos comunes entre talud y contrapiso de vereda	ml.	15,00	45,000	675,000
24	Rampa accesos de H° A° con terminación rodillada (pendiente adecuada a personas con capacidad diferente), incluye pasamanos de metal	m2.	12,00	160,000	1,920,000
25	Ventana tipo banderola, con perfil de aluminio anodizado y vidrio templado color humo, sector casillas y baños, medidas 0,60 x0,60	un	2,00	480,000	960,000
26	Puertas metalica c/ marcos incluidos y cerradura para exterior - 5 unidades	m2.	9,45	420,000	3,969,000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

27	Puertas placas c/ marcos incluidos, puertas del tipo vaivén, boxes baño, con una cara laminada plástica	un	3,00	1,450,000	4,350,000
28	Instalación Sanitaria: A- Desagües clocales y de ventilación	ml.	10,00	35,000	350,000
29	B- Registros sanitarios	un.	2,00	480,000	960,000
30	C- Mesada de granito c/ dos lavatorios, canillas y sopapas de descarga, con pollera de 18 cm, con mensulas de apoyo, y divisorias de granito de 2 cm de espesor(Baños)	un.	2,00	1,200,000	2,400,000
31	conexión a Red de Agua con cañería de 1 " de PVC para alimentación	ml.	10,00	50,000	500,000
32	Red de Agua con cañería de 1/2 " de PVC para artefactos	ml.	15,00	45,000	675,000
33	F- Artefactos sanitarios compuestos por 3 inodoros, 2 inodoros para discapacitados c/ barral de 2", 1 minguitorios (marca DECA-RAVENNA, y accesorios DOCOL), incluye dispenser de toallas Melhoramiento,cesto de papeles movil, perchero DECA, griferia FV clasica,valvula de descarga DOCOL	Gl.	1,00	7,500,000	7,500,000
34	Camara Septica	UN	1,00	2,200,000	2,200,000
35	Pozo Absorvente	UN	1,00	3,900,000	3,900,000
36	Registro, con tapa 40 x40, de ladrillos revocado	UN	2,00	420,000	840,000
37	Tablero General para 6 llaves	Boc.	6,00	150,000	900,000
38	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Boc.	4,00	150,000	600,000
39	puntos y tomas s/ artefactos	Boc.	7,00	89,000	623,000
40	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W- reflectores, adosados a estructura de techo, cable preensamblado	un.	4,00	800,000	3,200,000
41	Artefactos Fluorescentes de 1x40 W.	un.	4,00	120,000	480,000
42	Postes de hierro para iluminacion, segun detalle, altura 3 mt, 1 artefactos, - con base de mamposteria y sujetos a el mediante bulones.	un	12,00	800,000	9,600,000
43	Artefactos de iluminacion de colores con focos incandescente de 100 w en reflectores con soporte adosado al suelo, en sector de empastado.	un.	10,00	150,000	1,500,000
44	Canaletas aereas de 55 cm. y bajadas pluviales de chapas de zinc	ml.	14,00	80,000	1,120,000
45	Cielorraso de PVC,con molduras de borde, y soportes	m2	37,74	105,000	3,962,700
46	barandas metálicas de hierro de 2 1/2" en accesos de rampas	ml.	4,00	450,000	1,800,000
47	Gradas de accesos	un.	2,00	550,000	1,100,000
48	Pinturas A- De Aberturas de madera	m2.	30,72	60,000	1,843,000
53	De canaletas aéreas y bajadas pluviales	ml	14,00	45,000	630,000
55	Basureros metalicos basculantes, fijados al suelo	un	10,00	320,000	3,200,000
56	Reparacion de camineros de baldosones de cemento	m2	67,00	60,000	4,020,000
56	Colocacion de monumento bicentenario, segun figura	Gl.	1,00	2,000,000	2,000,000
56	Colocacion de cartel en palco, con mensula artistica s/ plano	Gl.	1,00	1,500,000	1,500,000
57	Limpieza final	m2	328,00	900	295,200
PRECIO TOTAL REFERENCIAL					**149,600,000**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.