Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7082 PROF. MARGARITA FERNÁNDEZ DE BARUJA con ID: 334197

OFERENTES				HTM S.A.		FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS		J.A. CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	93,74	9.000	843.660	8.420	789.291	9.150	857.721
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	93,74	8.000	749.920	7.100	665.554	8.500	796.790
1.3	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	13	370.000	4.810.000	360.000	4.680.000	385.000	5.005.000
2	Estructura de HºAº	Unidad Medida Global	1						
2.1	Zapatas Pilares de HºAº	Metros cúbicos	1,2	3.000.000	3.600.000	3.500.000	4.200.000	3.500.000	4.200.000
2.2	Vigas de Galería de HºAº	Metros cúbicos	0,42	2.200.000	924.000	2.800.000	1.176.000	2.500.000	1.050.000
2.3	Viga cumbrera	Metros cúbicos	1,04	2.200.000	2.288.000	2.400.000	2.496.000	2.500.000	2.600.000
2.4	Encadenados de HºAº -Inferior.	Metros cúbicos	1,68	2.200.000	3.696.000	2.400.000	4.032.000	2.500.000	4.200.000
2.5	Encadenados de HºAº Superior	Metros cúbicos	1,89	2.200.000	4.158.000	2.400.000	4.536.000	2.500.000	4.725.000
3	Muro de nivelacion	Unidad Medida Global	1						
3.1	De 0,30 cm. Armada	Metros cuadrados	16,4	200.000	3.280.000	160.000	2.624.000	205.000	3.362.000
3.2	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	17,63	120.000	2.115.600	100.000	1.763.000	121.500	2.142.045
4	Aislacion asfaltica	Unidad Medida Global	1						
4.1	De Paredes.	Metros cuadrados	46,1	80.000	3.688.000	60.000	2.766.000	80.000	3.688.000

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

5	Muro de elevacion	Unidad Medida Global	1						
5.1	Muro de elevacion	Metros cuadrados	69,46	95.000	6.598.700	95.000	6.598.700	95.000	6.598.700
5.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	84,14	89.000	7.488.460	89.000	7.488.460	89.000	7.488.460
5.3	Envarillado sobre y bajo aberturas de 2 0 8 por hilada 2 hi	Metro lineal	42	21.000	882.000	21.000	882.000	21.000	882.000
6	Pilares	Unidad Medida Global	1						
6.1	De 0,35 x 0,35 visto por corredor.	Metro lineal	10,4	105.000	1.092.000	121.000	1.258.400	105.000	1.092.000
7	Techo	Unidad Medida Global	1						
7.1	De tejas y Tejuelones prensadas a Máquina.	Metros cuadrados	120	240.000	28.800.000	235.000	28.200.000	200.000	24.000.000
8	Revoques	Unidad Medida Global	1						
8.1	De paredes interior y exterior a una capa.	Metros cuadrados	139	35.000	4.865.000	37.000	5.143.000	35.000	4.865.000
8.2	De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	Metros cuadrados	50,29	33.350	1.677.172	33.000	1.659.570	33.350	1.677.172
8.3	De Pilares de HºAº	Metros cuadrados	5,38	29.990	161.346	28.000	150.640	29.990	161.346
8.4	Contrapiso de Hº de Cascotes.	Metros cuadrados	89,74	27.500	2.467.850	28.000	2.512.720	27.500	2.467.850
8.5	Piso de Baldosa calcárea.	Metros cuadrados	89,74	75.000	6.730.500	77.000	6.909.980	75.000	6.730.500
8.6	Zocalo calcareo	Metro lineal	55,9	25.000	1.397.500	25.000	1.397.500	25.000	1.397.500
9	Abertura de madera	Unidad Medida Global	1						
9.1	Puerta madera de 1,10 x 2,10 ? tablero.	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
9.2	Puerta madera de 0,80 x 2,10- placa.	Unidad	2	700.000	1.400.000	685.000	1.370.000	700.000	1.400.000
10	Abertura de metalica	Unidad Medida Global	1						
10.1	Ventanas tipo Balancines.	Metros cuadrados	12,6	330.000	4.158.000	242.000	3.049.200	330.000	4.158.000
10.2	Puerta 0,80 x 2,10	Metros cúbicos	1,68	800.000	1.344.000	444.000	745.920	800.000	1.344.000
11	Alfaizar de ventana	Unidad Medida Global	1						
11.1	De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	40,6	150.000	6.090.000	173.000	7.023.800	150.000	6.090.000
12	Pintura	Unidad Medida Global	1						
12.1	De paredes a la cal.	Metros cuadrados	139	15.000	2.085.000	16.000	2.224.000	16.500	2.293.500

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

12.2	De pilares vistos con anti moho incoloro.	Metros cuadrados	12,42	17.500	217.350	21.000	260.820	17.500	217.350
12.3	De viga Cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal.	Metros cuadrados	50,29	17.500	880.075	21.000	1.056.090	15.000	754.350
12.4	De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica.	Metros cuadrados	14,28	17.500	249.900	27.000	385.560	15.000	214.200
12.5	De ladrillos vistos con anti moho incoloro.	Metros cuadrados	84,14	17.500	1.472.450	21.000	1.766.940	15.000	1.262.100
12.6	De tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	120	17.500	2.100.000	21.000	2.520.000	15.000	1.800.000
12.7	De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,67	17.500	99.225	21.000	119.070	15.000	85.050
13	Revestidos de azulejo	Metros cuadrados	6,09	115.000	700.350	115.000	700.350	115.000	700.350
14	Vidrios doble	Metros cuadrados	12,6	100.000	1.260.000	100.000	1.260.000	100.000	1.260.000
15	Desague pluvial	Unidad Medida Global	1						
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº26- desarrollo 33 cms.	Metro lineal	36,6	65.000	2.379.000	41.000	1.500.600	90.000	3.294.000
16	Instalaciones electrica	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000
17	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000
18	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		0				
18.1	agua corriente	Unidad Medida Glo	1	700.000	700.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
18.2	Desague clocal	Unidad Medida Glo	1	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
18.3	pileta de cocina con grifería	Unidad Medida Glo	1	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
19	Limpieza final	Metros cuadrados	93,74	7.000	656.180	10.000	937.400	7.135	668.835
TOTAL				**Precio Total**	**125.705.238**	**Precio Total**	**125.948.565**	**Precio Total**	**128.028.819**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI • Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. •

Cinthia E. Velazquez. E.

Lic. Cinthia Velázquez

Encargada de la UOC