ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA (LCO) Nº 02/2020, "CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 3 AULAS TIPO 5,80x6,80m CON TECHO DE CHAPAS EN ESCUELA BÁSICA Nº 7.465 "SANTA ELENA" DEL ASENTAMIENTO LA AMISTAD, DISTRITO DE ALTO VERÁ" ID. 379577

				CONSTRUCCIONES ZARZA DE CEFERIANO ZARZA		OFERENTE: NAHIARA CONSTRUCCIONES	
Item	Descripción de Rubros	Un	Cant	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	**Preparación de la obra**						
	a- Trabajos preliminares, instalación de equipos	gl	1,00	2.525.800	2.525.800	2.172.188	2.172.188
	b- Cartel de obra	gl	1,00	788.900	788.900	678.531	678.531
	c- Limpieza y preparación del terreno	m2	186,00	4.554	847.044	3.916	728.376
	d- Replanteo	m2	186,00	5.202	967.572	4.474	832.164
	e- Vallado de obra con red sintética h=1m, parantes de madera 2"x2"	ml	80,00	7.631	610.480	6.563	525.040
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	m3	22,00	428.878	9.435.316	368.835	8.114.370
3	**Estructura de Hº Aº :**			-		-	-
	a- Viga y dado de HºAº	m3	2,15	3.151.200	6.775.080	2.790.488	5.999.549
	b- Encadenados de HºAº	m3	5,27	2.113.500	11.138.145	1.892.768	9.974.887
	c- Viga de Hº Aº en galería 20x25	m3	1,12	2.427.614	2.718.928	2.087.748	2.338.278
4	**Muros de nivelación**			-		-	-
	a- 0,45 cm	m2	14,00	269.830	3.777.620	232.054	3.248.756
	b- 0.30 cm	m2	24,00	198.185	4.756.440	170.439	4.090.536
	c- 0.60 cm	m2	2,00	328.725	657.450	282.704	565.408
5	**Relleno y apisonado de interiores**	m3	50,00	108.282	5.414.100	93.123	4.656.150
6	**Aislación asfaltica:**			-		-	-
	a- De paredes	m2	15,00	81.250	1.218.750	69.875	1.048.125
7	**Muros de elevación:**			-		-	-
	a- De 0,30m con ladrillos comunes, para revocar	m2	60,00	183.306	10.998.360	157.643	9.458.580
	b- De 0,15m con ladrillos comunes, para revocar	m2	17,92	104.657	1.875.453	90.005	1.612.890
	c- De 0,30m par, con ladrillos prensados, una cara vista y ladrillos comunes una cara para revocar	m2	36,50	224.192	8.183.008	192.805	7.037.383
	d- De 0,15m con ladrillos prensados, una cara vista	m2	110,00	151.109	16.621.990	129.954	14.294.940
	e- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ml	36,00	20.119	724.284	17.302	622.872
	f- Rampa terminación piso, alisado de cemento	gl	1,00	906.530	906.530	779.616	779.616
	g- Guarda obra, ancho 0,60m, contrapiso de cascotes y alisado de cemento. Borde de mampostería de ladrillos comunes	m2	36,00	78.024	2.808.864	67.101	2.415.636
8	**Pilares:**			-		-	-
	a- De 0,45 x 0,45 m, de ladrillo prensado a la vista para corredor con capitel de HºAº revocado	ml	15,40	263.830	4.062.982	226.894	3.494.168
9	**Techo:**			-		-	-
	a- De chapa de zinc símil teja. Aislación con membrana de Lámina de espuma de polietileno, con film aluminizado en una de sus caras, tipo TBA de 5mm. Machimbre de madera. Pend. 35%	m2	235,00	310.200	72.897.000	272.807	64.109.645
10	**Revoques**			-		-	-
	a- De paredes azotada impermeable Dosif. 1:3 con 10% Hidrófugo	m2	90,00	16.483	1.483.470	14.175	1.275.750
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	303,00	34.435	10.433.805	29.614	8.973.042
	b- De viga cumbrera de HºAº (en altura)	m2	26,00	65.645	1.706.770	56.455	1.467.830
	c- De viga de HºAº en galería	m2	15,00	65.645	984.675	56.455	846.825
11	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m2	172,50	46.814	8.075.415	40.260	6.944.850
12	**Piso baldosa calcárea**	m2	172,50	94.128	16.237.080	80.950	13.963.875
13	**Zócalo calcáreo**	ml	100,00	31.209	3.120.900	26.840	2.684.000
14	**Aberturas metálicas**			-		-	-
	a- Marco y Puerta de 1,20x2,10m. (dos hojas)	un	3,00	2.625.800	7.877.400	2.258.188	6.774.564

Ricardo A. Villalba

Escaneado con CamScanner

	b- Metálica: ventana tipo balancines	m2	21,60	316.296	6.831.994	272.015	5.875.524
15	**Alféizar de ventanas**: De revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	86,00	24.858	2.137.788	21.378	1.838.508
16	**Pinturas :**			-		-	-
	a- De paredes al látex - blanco o color	m2	303,00	26.358	7.986.474	22.668	6.868.404
	b- De pilares vistos con silicona	m2	27,80	21.089	586.274	18.137	504.209
	c- De viga cumbrera y viga de galería al látex	m2	41,00	26.358	1.080.678	22.668	929.388
	d- De aberturas metálicas al sintético (balancines)	m2	22,00	38.937	856.614	33.486	736.692
	e- De ladrillos vistos con silicona	m2	146,50	25.158	3.685.647	21.636	3.169.674
	f- De maderamen y machimbre con barniz	m2	238,30	38.937	9.278.687	33.486	7.979.714
	g- De puerta metálica al sintético	m2	15,10	41.572	627.737	35.752	539.855
	g- De canaletas y bajadas al sintético	m2	64,00	34.501	2.208.064	29.671	1.898.944
17	**Vidrios dobles**	m2	20,50	158.148	3.242.034	136.007	2.788.144
18	**Desagüe pluvial**			-		-	-
	a- Canaleta y caño de bajada de chapa N°26, des. 40cm	ml	64,00	92.253	5.904.192	79.338	5.077.632
19	**Instalación eléctrica**			-		-	-
	a- Cable NYY de 2 x 6mm	ml	40,00	39.537	1.581.480	34.002	1.360.080
	b- boca de luces con placa y punto Conatel	un	15,00	123.700	1.855.500	106.382	1.595.730
	c- Boca de toma corriente con placa y toma Conatel	un	9,00	123.700	1.113.300	106.382	957.438
	d- Boca de ventilador	un	6,00	184.506	1.107.036	158.675	952.050
20	**Artefactos eléctricos**			-		-	-
	a- Artefactos fluorescentes de 3 x 40W	un	12,00	171.327	2.055.924	147.341	1.768.092
	b- Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	un	3,00	59.305	177.915	51.002	153.006
	c- Tablero TS con TM	un	4,00	395.370	1.581.480	340.018	1.360.072
	d- Tablero TCV con TM	un	3,00	237.222	711.666	204.011	612.033
	e- Ventilador de techo de 56" de 7 velocidades, con colgante rígido	un	6,00	523.910	3.143.460	450.563	2.703.378
21	**Mobiliarios :**			-			-
	a- Pizarrón de 3,50x1,20 m	un	3,00	917.000	2.751.000	816.166	2.448.498
22	**Limpieza final**	gl	1,00	865.445	865.445	749.045	749.045
	TOTAL				**282.000.000**		**244.594.932**
				Total Guaraníes: Doscientos ochenta y dos millones.-		***Total Guaraníes: Doscientos cuarenta y cuatro millones quinientos noventa y cuatro mil***	

Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA - ITAPUA
U.O.C

Ricardo A. Villalba
Responsable de UOC

Escaneado con CamScanner