**MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA**
**LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:**
**ANEXO B- 02-09**

| LOTE: | DESCRIPCION: | EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RUC: 859999-8 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CRUCE MBARACAYÚ ACCESOR SUR | Unidad de Medida | Cantidad: | Precio Unitario ( IVA Incluido si corresponde) | Precio Total ( precio unitario por cantidad) |
| 1 | **Construcción de empedrado** | **Unidad** | **1** | **403.430.650** | **403.430.650** |
| 1.1 | Replanteo: Levantamiento planiamétrico y Marcación | Metros cuadrados | 4.850 | 9.300 | 45.105.000 |
| 1.2 | Preparación, Cargamento y acarreo de tierra | Metros cuadrados | 4.850 | 7.300 | 35.405.000 |
| 1.3 | Colchón de tierra colorada | Metros cuadrados | 4.781 | 7.300 | 34.901.300 |
| 1.4 | Piedra bruta basáltica | Metros cuadrados | 4.781 | 28.330 | 135.445.730 |
| 1.5 | Enripiado Triturada Tipo VI | Metros cuadrados | 4.781 | 9.300 | 44.463.300 |
| 1.6 | Compactación | Metros cuadrados | 4.781 | 8.800 | 42.072.800 |
| 1.7 | Cordòn de H° A° de 10 x 30 | Metro lineal | 1.468 | 41.640 | 61.127.520 |
| 1.8 | Cartel de Obra | Unidad | 2 | 1.480.000 | 2.960.000 |
| 1.9 | Limpieza final | Unidad | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| | **TOTALES:** | | | | **403.430.650** |

Abog. Edgar Manuel Lezcano
Comité de Evaluación
Abogado
Mat. 9852

Cristaine Pressi
Comité de Evaluación

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
TESORERIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Mbaracayú

Lic. Fernando Berwanger
UOC Institucional

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÙ- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

ADJUDICADO: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

R.U.C: 859999-8

ID: 384.800

| LOTE: 1 | CODIGO DE CATALOGO: | DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE CRUCE MBARACAYÚ ACCESO SUR - DISTRITO DE MBARACAYÚ | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD: | PRECIO UNITARIO ( Iva incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL ( Iva incluido si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Unidad | 1 | 403.430.650 | 403.430.650 |
| 1.1 | | Replanteo: Levantamiento planiamétrico y Marcación | Metros cuadrados | 4.850 | 9.300 | 45.105.000 |
| 1.2 | | Preparación, Cargamento y acarreo de tierra | Metros cuadrados | 4.850 | 7.300 | 35.405.000 |
| 1.3 | | Colchón de tierra colorada | Metros cuadrados | 4.781 | 7.300 | 34.901.300 |
| 1.4 | | Piedra bruta basáltica | Metros cuadrados | 4.781 | 28.330 | 135.445.730 |
| 1.5 | | Enripiado Triturada Tipo VI | Metros cuadrados | 4.781 | 9.300 | 44.463.300 |
| 1.6 | | Compactación | Metros cuadrados | 4.781 | 8.800 | 42.072.800 |
| 1.7 | | Cordòn de H° A° de 10 x 30 | Metro lineal | 1.468 | 41.640 | 61.127.520 |
| 1.8 | | Cartel de Obra | Unidad | 2 | 1.480.000 | 2.960.000 |
| 1.9 | | Limpieza final | Unidad | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| | | TOTAL: | | | | 403.430.650 |

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Mbaracayu-Py.

Lic. Fernando Berwanger - UOC