MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

uoc.guarambare@hotmail.com

Guarambare-Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 05/2015 "Construccion de empedrados" ID Nº 294769

Porvenir e/ Tte. Leandro Pineda y Mcal. Estigarribia					R&W Constructora Consultora Emprendimientos SA	
Nº	Código de Catalogo	Descripción	UN	CANT.	P. Unitario (IVA Incluido si corresponde)	P. Total (IVA Incluido si corresponde)
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m²	2.623,10	709	1.859.778
2		Construcción de Pavimento tipo Empedrado con piedra, sobre colchón de arena (Movimiento de Suelo-Excavación y Perfilado con motoniveladora, Provisión y Colocación de Cordón de Hormigón, Compactación de empedrado; previo relleno de espacio con arena lavada de rio y piedra triturada 6ta.)	m²	2.623,10	31.369	82.284.024
3		Relleno con arena	m^3	350	16.225	5.678.750
4		Compactación de terreno	m^2			
5		Construcción de muro de piedra bruta colocada para contención paralela a la longitud de la calle de 0,50m x 1,00m x 86,80m	m^3	43,4	142.530	6.185.802
6		Construcción de Drenaje	Gl	1	1.297.527	1.297.527
7		Limpieza final de la Obra	Gl	1	320.831	320.831
SUB TOTAL						97.626.712
14 de Mayo e/ Tte. Herrero y Manuel Domínguez						
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m²	1072	709	760.048
2		Construcción de Pavimento tipo Empedrado con piedras obre colchón de arena (Movimiento de Suelo-Excavación y Perfilado con motoniveladora, Provisión y Colocación de Cordón de Hormigón, Compactación del empedrado; previo relleno de espacio con arena lavada de rio y piedra triturada 6ta.)	m²	857,6	31.369	26.902.054
3		Construcción de Cordón Cuneta de 0,80 m de ancho y 0,20 de espesor	ml	268	18.000	4.824.000
4		Relleno con arena	m^3	250	16.225	4.056.250
5		Compactación del terreno	m^2	440	554	243.760
6		Construcción de muro perpendicular a la pendiente del terreno de piedra bruta colocada para contención de 0,50 m x 0,70 m x 8,00 m, cada 10,00 m de distancia	m^3	39,2	142.530	5.587.176
SUB TOTAL						42.373.288
TOTAL						140.000.000

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

CP. Elizabeth Lorena Sanchez de Vera

Encargada de la UOC

Municipalidad de Guarambare