República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
EN EL AÑO DE SU CENTENARIO
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa..

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

			LAPACHO CONSTRUCCIONES	
DESCRIPCION	CANTIDAD	U. M.	PRECIO UNIT.	PREC. TOTAL
Replanteo General y Fijación de Cotas.-	**2.931,00**	**m2**	250	732.750
Movimiento de suelo, hasta la subrasante, con moto niveladora	**2.931,00**	**m2**	1000	2.931.000
Construcción de cordón cuneta según detalle. Hº: 1:2:4	**459,00**	**ml**	45000	20.655.000
Badén de Hº Aº. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm Hº=1:2:4	**23,00**	**m2**	125218	2.880.014
Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de Hº simple y sin tapa de HºAº hasta 0,60m de profundidad(incluye acceso vehicular)	**136,00**	**ml**	147200	20.019.200
Empedrado de piedra negra basáltica, sobre arena lavada, rejunte de polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7000 kg. Mínimo.	**2.931,00**	**m2**	33000	96.723.000
Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	**1,00**	**gl**	467786	467.786
				144.408.750

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Carlos Adrian Bareiro
Encargado U.O.C.