Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Anexo I -"Cuadro Comparativo de Ofertas"

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 3 DE FEBRERO con ID: 374025						
Oferta de la única empresa oferente CONSTRUCTORA O.R de OSCAR RODAS con Ruc.:1683567-0						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.750	3.000	5.250.000
2	72131701-002	Pavimento pétreo, incluye colchón de arena lavada de río (Piedra blanca, arenisca -Emboscada)	Metros cuadrados	1.750	64.000	112.000.000
3	72131701-002	Enripiado con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica	Metros cuadrados	1.750	1.800	3.150.000
4	72131701-002	Cordón de Hormigón Simple. Largo 50 cm; Altura 40 cm; Espesor 10 cm	Metro lineal	500	28.000	14.000.000
5	72131701-002	Construcción de puentes en acceso a viviendas, con caños de hormigón Ø 60 cm y losa de H°A° e=12 cm sobre caños, según diseño.	Metros cuadrados	18	340.000	6.120.000
6	72131701-002	Limpieza de canal en puente existente en acceso a viviendas	Metro lineal	14	70.000	980.000
7	72131701-002	Cartel de obra 2m*1,5m	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
8	72131701-002	Retiro de escombro y limpieza	Unidad Medida Global	1	905.000	905.000
Precio Total						143.805.000