MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO
XVI Departamento – Alto Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA POR CONCURSO DE OFERTAS NO. 02/2017 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS CON TECHO ZINC Esc. Básica Nº 4710 - LOCALIDAD DE RIACHO MOSQUITO Municipio: Puerto Casado. ID.

					SAN JOSE INGENIERIA		G-SIL		RAB CONSTRUCCIONES	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	6	7
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72141510-001	a- Demolición de Estructura existente	Gl	1,00	₲ 10.000.000	₲ 10.000.000	₲ 12.526.800	₲ 12.526.800	₲ 16.850.000	₲ 16.850.000
2	72131601-002	b- Limpieza y preparación del terreno	M²	201,48	₲ 17.000	₲ 3.425.160	₲ 12.646	₲ 2.547.916	₲ 12.000	₲ 2.417.760
3	72131601-002	c- Replanteo	M²	183,18	₲ 17.000	₲ 3.114.060	₲ 12.646	₲ 2.316.494	₲ 12.000	₲ 2.198.160
4	72131601-002	d- Cartel de Obra	UN	1,00	₲ 1.500.000	₲ 1.500.000	₲ 1.717.573	₲ 1.717.573	₲ 1.600.000	₲ 1.600.000
5	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	27,60	₲ 530.000	₲ 14.628.000	₲ 391.471	₲ 10.804.600	₲ 450.000	₲ 12.420.000
6	72131601-003	a- Zapata de Hº Aº	M³	3,54	₲ 2.670.000	₲ 9.451.800	₲ 2.031.744	₲ 7.192.374	₲ 1.950.000	₲ 6.903.000
7	72131601-003	b- Pilar de Hº Aº	M³	2,13	₲ 2.860.000	₲ 6.091.800	₲ 2.178.963	₲ 4.641.191	₲ 1.950.000	₲ 4.153.500
8	72131601-003	c- Encadenados de H° A° Superior e inferior	M³	10,86	₲ 3.600.000	₲ 39.096.000	₲ 2.610.823	₲ 28.353.538	₲ 2.650.000	₲ 28.779.000
9	72131601-003	d- Losa de H° A° sobre puerta	M³	0,21	₲ 2.640.000	₲ 554.400	₲ 2.009.865	₲ 422.072	₲ 1.950.000	₲ 409.500
10	72131601-005	Muros de nivelación De 0,30 cms.	M²	39,87	₲ 233.000	₲ 9.289.710	₲ 177.476	₲ 7.075.968	₲ 190.000	₲ 7.575.300
11	72131601-003	Relleno y apisonado de interiores	M³	72,42	₲ 289.000	₲ 20.929.380	₲ 214.572	₲ 15.539.304	₲ 220.000	₲ 15.932.400
12	72131601-006	Aislación asfáltica- De paredes 0,15 cms.	Ml	77,40	₲ 48.000	₲ 3.715.200	₲ 36.959	₲ 2.860.627	₲ 45.000	₲ 3.483.000
13	72131601-005	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara	M²	258,12	₲ 143.000	₲ 36.911.160	₲ 104.849	₲ 27.063.624	₲ 120.000	₲ 30.974.400
14	72131601-005	Muros de elevación De ladrillo sardinel(ladrillos laminados)	ML	77,40	₲ 120.000	₲ 9.288.000	₲ 92.593	₲ 7.166.698	₲ 110.000	₲ 8.514.000
15	72131601-005	Muros de elevaciónDe ladrillos convocó	M²	1,50	₲ 250.000	₲ 375.000	₲ 192.693	₲ 289.040	₲ 110.000	₲ 165.000
16	72131601-015	Pilares De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Ml.	25,20	₲ 150.000	₲ 3.780.000	₲ 121.294	₲ 3.056.609	₲ 130.000	₲ 3.276.000
17	72131601-015	Pilares Escalones de acceso en galeria	Ud	3,00	₲ 390.000	₲ 1.170.000	₲ 304.948	₲ 914.844	₲ 415.000	₲ 1.245.000
18	72131601-003	Envarillado Bajo Aberturas 2 hileras de 3 varillas del 8	Ml	24,00	₲ 61.000	₲ 1.464.000	₲ 47.253	₲ 1.134.072	₲ 55.000	₲ 1.320.000
19	72131601-007	Techo De chapas con estructura metalica	M²	240,81	₲ 320.000	₲ 77.059.200	₲ 234.413	₲ 56.448.995	₲ 200.000	₲ 48.162.000
20	72131601-008	Revoques Azotada 1:3 en mamposteria,vigas y pilares	M²	329,70	₲ 17.000	₲ 5.604.900	₲ 13.907	₲ 4.585.138	₲ 15.000	₲ 4.945.500
21	72131601-008	Revoques De paredes interior,ext. ,pilares y vigas a una capa	M²	329,70	₲ 48.000	₲ 15.825.600	₲ 35.929	₲ 11.845.791	₲ 45.000	₲ 14.836.500
22	72131601-008	Revoques De mochetas	Ml	82,20	₲ 18.000	₲ 1.479.600	₲ 13.881	₲ 1.141.018	₲ 15.000	₲ 1.233.000
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M²	35,70	₲ 50.000	₲ 1.785.000	₲ 39.218	₲ 1.400.083	₲ 50.000	₲ 1.785.000
24	72131601-005	a.- Piso de baldosa granitico base gris	M²	218,88	₲ 162.000	₲ 35.458.560	₲ 123.409	₲ 27.011.762	₲ 150.000	₲ 32.832.000
25	72131601-005	a-Zocalo granitico base gris	Ml	77,40	₲ 38.000	₲ 2.941.200	₲ 29.029	₲ 2.246.845	₲ 35.000	₲ 2.709.000
26	72131601-010	a- Ventanas tipo proyectante	M²	22,50	₲ 521.000	₲ 11.722.500	₲ 398.327	₲ 8.962.358	₲ 540.000	₲ 12.150.000

27	72131601-010	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Ud.	3,00	₲ 2.190.000	₲ 6.570.000	₲ 1.671.027	₲ 5.013.081	₲ 2.180.000	₲ 6.540.000
28	72131601-012	Pinturas De paredes al agua	M²	329,70	₲ 28.000	₲ 9.231.600	₲ 20.959	₲ 6.910.182	₲ 26.000	₲ 8.572.200
29	72131601-012	Pinturas De ladrillo vistos con silicona	M²	258,00	₲ 38.000	₲ 9.804.000	₲ 29.825	₲ 7.694.850	₲ 38.000	₲ 9.804.000
30	72131601-012	Pinturas De estructura de techo con pintura sintética	M²	120,39	₲ 38.000	₲ 4.574.820	₲ 29.253	₲ 3.521.769	₲ 38.000	₲ 4.574.820
31	72131601-012	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	46,74	₲ 38.000	₲ 1.776.120	₲ 29.253	₲ 1.367.285	₲ 38.000	₲ 1.776.120
32	72131601-012	Pinturas De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	78,60	₲ 38.000	₲ 2.986.800	₲ 29.253	₲ 2.299.286	₲ 38.000	₲ 2.986.800
33	72131601-010	Vidrios dobles	M²	22,50	₲ 130.000	₲ 2.925.000	₲ 99.242	₲ 2.232.945	₲ 120.000	₲ 2.700.000
34	72131601-011	a-Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	78,60	₲ 226.000	₲ 17.763.600	₲ 173.102	₲ 13.605.817	₲ 190.000	₲ 14.934.000
35	72131601-001	a-Bocas de luces, tomas y ventiladores	Ud.	30,00	₲ 118.000	₲ 3.540.000	₲ 88.947	₲ 2.668.410	₲ 120.000	₲ 3.600.000
36	72131601-001	b-Tablero comando luces y tomas	Ud.	3,00	₲ 455.000	₲ 1.365.000	₲ 348.277	₲ 1.044.831	₲ 450.000	₲ 1.350.000
37	72131601-001	c-Tablero comando ventiladores	Ud.	3,00	₲ 106.000	₲ 318.000	₲ 81.939	₲ 245.817	₲ 110.000	₲ 330.000
38	72131601-001	d-Artefactos fluorescentes de 3 x 40W	Ud.	12,00	₲ 265.000	₲ 3.180.000	₲ 199.843	₲ 2.398.116	₲ 220.000	₲ 2.640.000
39	72131601-001	e-Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	Ud.	3,00	₲ 106.000	₲ 318.000	₲ 81.939	₲ 245.817	₲ 110.000	₲ 330.000
40	72131601-001	f-Ventiladores de techo	Ud.	3,00	₲ 650.000	₲ 1.950.000	₲ 498.059	₲ 1.494.177	₲ 450.000	₲ 1.350.000
41	72131601-001	g-Tablero seccional	Ud	3,00	₲ 540.000	₲ 1.620.000	₲ 413.699	₲ 1.241.097	₲ 530.000	₲ 1.590.000
42	72131601-006	Cielorraso	M2	123,54	₲ 150.000	₲ 18.531.000	₲ 118.047	₲ 14.583.526	₲ 150.000	₲ 18.531.000
43	72131601-005	a- Pizarrones incluye pintura	Ud.	3,00	₲ 2.400.000	₲ 7.200.000	₲ 1.880.093	₲ 5.640.279	₲ 1.920.000	₲ 5.760.000
44	72131601-013	Limpieza final	M²	540,00	₲ 17.000	₲ 9.180.000	₲ 12.529	₲ 6.765.660	₲ 15.000	₲ 8.100.000
					TOTAL	₲ 429.494.170		₲ 328.238.277		₲ 362.337.960

Luis Alejandro Gastaldi
JEFE UOC

Luis Alejandro Gastaldi Ripoli
Jefe de U.O.C.
Municipalidad de Puerto Casado

Dr. Marcelo Miers
ADMINISTRADOR

Abog. VICTOR MARCELO MIERS
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Puerto Casado