Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: ARQ. NERY RIVEROS					Empresa 2:				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad
1	**CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA BASICA N° 5.184 RAUL PEÑA**										
	Preparacion de la obra										
1	a- limpieza y preparacion del terreno	ANR	Nac.	63,70	2.000	127.400					
2	b- Replanteo	ANR	Nac.	63,70	2.000	127.400					
3	Excavacion y carga de cimiento de PBC	ANR	Nac.	14,00	250.000	3.500.000					
	ESTRUCTURA DE H° A°					-					
4	Vigas y dado de H°A°	ANR	Nac.	0,82	1.750.000	1.435.000					
5	Encadenado de H° A°	ANR	Nac.	2,17	1.750.000	3.797.500					
	MAMPOSTERIA DE NIVELACION					-					
6	a- de 0,45 cm	ANR	Nac.	3,60	130.000	468.000					
7	b- de 0,30 cm	ANR	Nac.	7,50	120.000	900.000					
8	c- de 0,60 cm	ANR	Nac.	0,60	150.000	90.000					
9	Relleno y apisonado de interior	ANR	Nac.	23,30	50.000	1.165.000					
	Aislacion asfaltica en muros					-					
10	a- De paredes	ANR	Nac.	6,40	60.000	384.000					
	Muro de elevacion					-					
11	b- de 0,15 para revocar	ANR	Nac.	34,50	110.000	3.795.000					
12	d- de 0,30 visto a ambas caras de ladrillos comunes	ANR	Nac.	34,50	100.000	3.450.000					
13	e- de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	ANR	Nac.	13,50	140.000	1.890.000					
14	f- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	ANR	Nac.	34,30	120.000	4.116.000					
15	Envarillado dos hiladas con 3 var de 8 mm	ANR	Nac.	12,00	12.000	144.000					
	Pilares					-					
16	a- De 0,30 x0,45 para revocar	ANR	Nac.	6,60	250.000	1.650.000					
	TECHO					-					
17	De teja española y tejuelon con tirante de ybyrapyta	ANR	Nac.	90,50	185.000	16.742.500					
18	viga de madera y planchuela en galeria	ANR	Nac.	1,00	500.000	500.000					
	Revoque					-					
19	Interior - exterior a 1 capa	ANR	Nac.	64,30	35.000	2.250.500					
20	De viga cumbrera H°A°	ANR	Nac.	10,30	35.000	360.500					
21	Contrapiso de cascote	ANR	Nac.	58,00	25.000	1.450.000					
22	Piso de baldosa carcarea en aula, galeria y SSHH	ANR	Nac.	58,00	65.000	3.770.000					
23	**Zócalo:** ceramico	ANR	Nac.	34,00	35.000	1.190.000					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná

	Colocacion de aberturas de madera					-					
24	Puerta madera de 1,20x2,10	ANR	Nac.	1,00	1.497.060	**1.497.060**					
	Colocacion de aberturas de metalicas					-					
25	Ventana tipo balancin	ANR	Nac.	6,84	350.000	**2.394.000**					
	Alfeizar de ventana					-					
26	De revoque 1:3(cemento/arena)	ANR	Nac.	5,00	20.000	**100.000**					
	Pinturas					-					
27	De paredes a la cal	ANR	Nac.	64,30	12.000	**771.600**					
28	De pilares visto con antimoho incoloro	ANR	Nac.	11,90	25.000	**297.500**					
29	De viga cumbrera a la cal	ANR	Nac.	10,30	12.000	**123.600**					
30	De aberturas metalicas con pintura sintetica	ANR	Nac.	6,84	35.000	**239.400**					
31	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	ANR	Nac.	111,30	25.000	**2.782.500**					
32	De maderamen y tejuelones con barniz	ANR	Nac.	90,50	35.000	**3.167.500**					
33	De abertura de madera con barniz	ANR	Nac.	5,50	35.000	**192.500**					
34	Vidrios dobles	ANR	Nac.	6,84	85.000	**581.400**					
	Desague pluvial					-					
35	Canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 33 cms	ANR	Nac.	23,00	50.000	**1.150.000**					
36	Instalacion electrica	ANR	Nac.	1,00	1.500.000	**1.500.000**					
37	Artefactos electricos	ANR	Nac.	1,00	1.250.000	**1.250.000**					
	Mobiliarios					-					
38	Pizarron	ANR	Nac.	1,00	400.000	**400.000**					
39	Limpieza	ANR	Nac.	66,76	1.500	**100.140**					
TOTAL IVA INCLUIDO			-			**69.850.000**					

Rubén Galeano Mussi
UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones