Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

Cuadro Comparativo de Ofertas del Rubro 520 Contratacion Directa 45/14 Construccion de Pavimento Rigido Hormigonado

LOTE N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO
LUGAR: BARRIO MARIA AUXILIADORA KM 4 ½ MONDAY
SUPERFICIE A CONSTRUIR 889 m2

CODIGO DE CATALOGO Nº 72131701-002

N°	ITEMS	UNID	CANT.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1,1	Replanteo de obra	m2	889	2.500	2.222.500
1,2	Cartel de Obra 2x1.5 m. de metal pintado (con letras y color a definir)	m2	1	1.500.000	1.500.000
1,3	Preparación de terreno p/ empedrado	m2	889	3.200	2.844.800
1,4	Cordón prefabricado de Hº	ml	274	22.500	6.165.000
1,5	Pavimento tipo empedrado	m2	889	26.000	23.114.000
1,6	Compactación de empedrado	m2	889	3.000	2.667.000
1,7	Enripiado de empedrado con triturada sexta	m2	889	3.000	2.667.000
1,8	Limpieza final de obra	gl	1	800.000	800.000
Total General IVA Incluido) Cuarenta y Un Millones, Novecientos Ochenta Mil, Trescientos					41.980.300

LOTE N° 2

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO
LUGAR: KM 5.5 MONDAY
SUPERFICIE A CONSTRUIR 1162M2

CODIGO DE CATALOGO Nº 72131701-002

N°	ITEMS	UNID	CANT.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1,1	Replanteo de obra	m2	1.162	2.500	2.905.000
1,2	Cartel de Obra 2x1.5 m. de metal pintado (con letras y color a definir)	m2	1	1.500.000	1.500.000
1,3	Preparación de terreno p/ empedrado	m2	1.162	3.200	3.718.400
1,4	Cordón prefabricado de Hº	ml	280	22.500	6.300.000
1,5	Pavimento tipo empedrado	m2	1.162	26.000	30.212.000
1,6	Compactación de empedrado	m2	1.162	3.000	3.486.000
1,7	Enripiado de empedrado con triturada sexta	m2	1.162	3.000	3.486.000
1,8	Limpieza final de obra	gl	1	2.000.000	2.000.000
Total General (IVA Incluido) Cincuenta y Tres Millones, Seiscientos Siete Mil, Cuatrocientos					53.607.400

LOTE N° 3

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO
LUGAR: BARRIO SAN JOSE OBRERO
SUPEFICIE A CONSTRIR: 540 m2

CODIGO DE CATALOGO Nº 72131701-002

N°	ITEMS	UNID	CANT.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1,1	Replanteo de obra	m2	540	2.500	1.350.000
1,2	Cartel de Obra 2x1.5 m. de metal pintado (con letras y color a definir)	m2	1	1.500.000	1.500.000
1,3	Preparación de terreno p/ empedrado	m2	540	3.200	1.728.000
1,4	Cordón prefabricado de Hº	ml	140	22.500	3.150.000
1,5	Pavimento tipo empedrado	m2	540	26.000	14.040.000
1,6	Compactación de empedrado	m2	540	3.000	1.620.000
1,7	Baden de Hormigon in situ	M3	16,33	1.200.000	19.596.000
1,8	Limpieza final de obra	gl	1	500.000	500.000
Total General (Iva Incluido) Cuarenta y Tres Millones, Cuatrocientos Ochenta y Cuatro					43.484.000

ABG. LUIS GALLARDO
COORDINADOR DE LA U.O.C.