ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YBYTYMI

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 A.E. Construcciones			Empresa 2 Consultora Gimenez e Hijos			Empresa 3 Arq. Manuel Esquivel Coronel		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
I	CONTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL CON BAÑO SEXADO PARA LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE LA CÑIA TUCUMAN PYA									
1.	TRABAJOS PRELIMINARES.									
1.1	Limpieza de terreno.	80,84	3.920	316.893	80,84	4.500	363.780	80,84	4.000	323.360
1,2	Replanteo	80,84	2.800	226.352	80,84	3.000	242.520	80,84	2.500	202.100
1,3	Letrero de obra 1,50 x 1,00 m .	1,00	1.344.000	1.344.000	1,00	1.400.000	1.400.000	1,00	1.500.000	1.500.000
2	MOVIMIENTOS DE SUELOS Y CIMENTACIONES			0			0			
2,1	Excavación y carga de cimiento de PBC	12,00	338.240	4.058.880	12,00	350.000	4.200.000	12,00	340.000	4.080.000
2,2	Relleno y Compactación de suelo	18,00	56.000	1.008.000	18,00	60.000	1.080.000	18,00	55.000	990.000
3	ESTRUCTURA DE H°A°.			0			0			
3,1	Zapatas para Pilares de H°A°	5,00	1.568.000	7.840.000	5,00	1.600.000	8.000.000	5,00	1.800.000	9.000.000
3,2	Fustes y Pilares de H° A°	18,00	184.800	3.326.400	18,00	185.000	3.330.000	18,00	190.000	3.420.000
3,3	Viga Cadena de Galeria de H°A°	3,20	179.200	573.440	3,20	180.000	576.000	3,20	180.000	576.000
3,4	Viga Cadena Inferior de H°A°	46,00	179.200	8.243.200	46,00	180.000	8.280.000	46,00	180.000	8.280.000
3,5	Viga Cadena Superior de H°A°	46,00	190.400	8.758.400	46,00	210.000	9.660.000	46,00	200.000	9.200.000
3,6	Viga Cumbrera de H°A°	10,40	207.200	2.154.880	10,40	210.000	2.184.000	10,40	210.000	2.184.000
4	AISLACIONES.			0			0			0
4,1	Aislación horizontal de mamposterías.	45,95	28.000	1.286.600	45,95	30.000	1.378.500	45,95	30.000	1.378.500
4,2	Aislación vertical de pared interior y exterior	116,19	28.000	3.253.320	116,19	30.000	3.485.700	116,19	30.000	3.485.700
5.	MAMPOSTERÍA.			0			0			0

C.P. Gloria E. Capli G.
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Ybytymi

MUNICIPALIDAD DE YBYTYMI
REPUBLICA DEL PARAGUAY

5,1	Nivelación 0,30 m armada	15,00	134.400	2.016.000	15,00	150.000	2.250.000	15,00	150.000	2.250.000
5,2	De elevación 0,15 común para revocar	80,00	72.800	5.824.000	80,00	80.000	6.400.000	80,00	80.000	6.400.000
5,3	De elevación 0,15 visto una cara lad. Común	89,40	80.640	7.209.216	89,40	85.000	7.599.000	89,40	90.000	8.046.000
5,4	Envarillado perimetral, bajo y sobre vent. 2&8 x hilada	10,00	16.800	168.000	10,00	22.000	220.000	10,00	18.000	180.000
6	PILARES			0			0			0
6,1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor s/detalle	4,00	470.400	1.881.600	4,00	550.000	2.200.000	4,00	500.000	2.000.000
7.	TECHO			0			0			0
7,1	Maderamen y Techo de tejuelones y tejas tipo español presando, canal pintado con asfalto.	94,00	240.800	22.635.200	94,00	210.000	19.740.000	94,00	250.000	23.500.000
7,2	Viga de madera y planchuela en galeria s/detalle	1,00	780.000	780.000	1,00	800.000	800.000	1,00	770.000	770.000
8.	REVOQUES			0			0			0
7,1	De pared interior y exterior, fieltrado.	235,00	22.400	5.264.000	235,00	27.000	6.345.000	235,00	25.000	5.875.000
8,2	De cumbrera encadenado de H °H°	49,50	28.000	1.386.000	49,50	32.000	1.584.000	49,50	30.000	1.485.000
9.	CONTRAPISO.			0			0			0
9,1	Contrapiso hormigón de cascotes sobre terreno natural. Para colocación de piso.	80,00	28.000	2.240.000	80,00	32.000	2.560.000	80,00	30.000	2.400.000
10.	PISOS.			0			0			0
10,1	Piso mosaico calcareos, Medidas 30x30cm.	80,00	64.960	5.196.800	80,00	70.000	5.600.000	80,00	70.000	5.600.000
11.	ZÓCALOS.			0			0			0
11,1	Zócalo de mosaicos calcareo.	66,00	23.520	1.552.320	66,00	26.000	1.716.000	66,00	25.000	1.650.000
12	CARPINTERÍA DE MADERA			0			0			
12,1	Puerta Tablero doble hoja c/ marco de madera 1,08x2,50	1,00	1.375.000	1.375.000	1,00	1.450.000	1.450.000	1,00	1.400.000	1.40[illegible]
12,2	Puerta Placa con marco de madera 0,80x2,10	1,00	604.800	604.800	1,00	650.000	650.000	1,00	700.000	70[illegible]
13	CARPINTERÍA METÁLICA			0			0			
13,1	Ventana Tipo Ventiluz de angulos y T metálico, terminación pintura antioxido 1.50x1.00 y 1.50x1.70, s/plano.	7,00	576.540	4.035.780	7,00	650.000	4.550.000	7,00	600.000	4.200.000
14	ALFEIZAR DE VENTANAS			0			0			0
14,1	De revoque 1:3 (Cemento-Arena)	40,60	11.200	454.720	40,60	22.000	893.200	40,60	15.000	609.000
15	PINTURAS.			0			0			0
15,1	Latex interior en pared y vigas revocadas.	278,00	19.040	5.293.120	278,00	24.000	6.672.000	278,00	20.000	5.560.000
15,2	Ladrillos vistos (pared y pilares) antimoho incoloro	101,82	19.040	1.938.653	101,82	24.000	2.443.680	101,82	20.000	2.036.400
15,3	Pintura de puertas: hoja y marco de madera con tratamiento barniz.	14,80	19.040	281.792	14,80	24.000	355.200	14,80	20.000	296.000
15,4	Tratamiento antióxido y terminación con pintura en balancines y pueta metálicas c/marco.	33,54	22.400	751.296	33,54	25.000	838.500	33,54	20.000	670.800

MUNICIPALIDAD DE YBYTYMI
Lic. Gloria E. Capli G.
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Ybytymi

15,5	Pintura de maderamen y tejuelones	94,00	19.040	1.789.760	94,00	24.000	2.256.000	94,00	20.000	1.880.000
16	CRISTALES.			0			0			0
16,1	Vidrios dobles en Balancines	16,77	152.320	2.554.406	16,77	170.000	2.850.900	16,77	160.000	2.683.200
17	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.			0			0			0
17,1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	40,00	40.320	1.612.800	40,00	52.000	2.080.000	40,00	40.000	1.600.000
18	INSTALACIÓN SANITARIA.			0			0			0
18,1	Instalación de agua corrientes s/plano	1,00	890.140	890.140	1,00	980.000	980.000	1,00	900.000	900.000
18,2	Desagüe cloacal s/plano	1,00	2.767.620	2.767.620	1,00	3.100.000	3.100.000	1,00	2.900.000	2.900.000
18,3	Cámara septica y pozo ciego s/plano	1,00	1.298.200	1.298.200	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.450.000	1.450.000
18,4	Pileta de cocina doble bacha con griferia de 1a	1,00	490.520	490.520	1,00	700.000	700.000	1,00	520.000	520.000
19	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.			0			0			0
19,1	Instalación Eléctricas s/planos	1,00	2.317.000	2.317.000	1,00	2.200.000	2.200.000	1,00	2.500.000	2.500.000
20	ARTEFACTOS ELECTRICOS			0			0			0
19,1	Artefactos eléctricos s/plano	1,00	1.250.000	1.250.000	1,00	1.750.000	1.750.000	1,00	1.600.000	1.600.000
21	VARIOS			0			0			0
21,1	Construcción de mesada de hormigón 1,80x0,50x0,70	1,00	298.300	298.300	1,00	320.000	320.000	1,00	400.000	400.000
21,2	Revestido con azulejo y colocación de bachas s/plano	1,00	987.600	987.600	1,00	890.000	890.000	1,00	1.120.000	1.120.000
21,3	Revestido Azulejos	19,50	42.500	828.750	19,50	56.000	1.092.000	19,50	45.000	[illegible]
21,4	Limpieza a la finalización de obra.	93,74	17.800	1.668.572	93,74	10.000	937.400	93,74	15.000	[illegible]
	Totales			**132.032.330**			**139.703.380**			**140.084.660**

Gloria Elizabet Capli
ENCARGADA DE LA U.O.C.

C.P. Gloria E. Capli G.
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Ybytymi