MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DENTRO DEL DISTRITO DE EDELIRA con ID: 413606

LOTE NRO: 1

Construcción de Pavimento Tipo Empelordón Cuneta. Calle Sin Nombre - Barrio Ministerio., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				C.A CONSTRUCTORA		HM CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.090	501	546.090	502	547.180
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.090	643	700.870	663	722.670
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038	1.231.998	1.231.998
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	286.150	572.300	295.000	590.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.090	2.360	2.572.400	2.400	2.616.000
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.090	2.409	2.625.810	2.400	2.616.000
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.090	2.457	2.678.130	2.533	2.760.970
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón des 0,40m alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,30 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados s/ piedra triturada	Metro lineal	343,5	54.643	18.769.871	56.333	19.350.386
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	12	44.297	531.564	45.667	548.004
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	905,5	38.878	35.204.029	40.080	36.292.440
11	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	Metro lineal	24	193.030	4.632.720	199.000	4.776.000
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	905,5	2.619	2.371.505	2.700	2.444.850
13	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	905,5	2.457	2.224.814	2.400	2.173.200
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	48	29.747	1.427.856	30.667	1.472.016
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.090	501	546.090	517	563.530

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contrataciones
MUNICIPALIDAD DE EDE
Ing. Bartolo Edel G
Responsable de UOC

				Precio Total	76.599.086		78.968.465

LOTE NRO: 2

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta en Calle Sin Nombre - Barrio Obrero., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				C.A CONSTRUCTORA		HM CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	926	501	463.926	502	464.852
2	Replanteo y marcación de obra, con equipo topográfico.	Metros cuadrados	926	643	595.418	663	613.938
3	adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038	1.231.998	1.231.998
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24 (0,30 x 0,80).	Unidad	2	286.150	572.300	295.000	590.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	926	2.360	2.185.360	2.400	2.222.400
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	926	2.409	2.230.734	2.400	2.222.400
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	926	2.457	2.275.182	2.533	2.345.558
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados s/ piedra triturada.\	Costo por Mil	249	54.643	13.606.107	56.333	14.026.917
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	19	44.297	841.643	45.667	867.673
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	735,5	38.878	28.594.769	40.080	29.478.840
11	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.	Metro lineal	24	193.030	4.632.720	199.000	4.776.000
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	735,5	2.619	1.926.275	2.700	1.985.850
13	Compactación inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	735,5	2.457	1.807.124	2.400	1.765.200
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	34,5	29.747	1.026.272	30.667	1.058.012
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	926	501	463.926	517	478.742
				Precio Total	62.416.793		62.417.640

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Abog. Bartolo Edel Gómez
Responsable de UOC

LOTE NRO: 3

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta en Calle Sin Nombre - Barrio Perpetuo Socorro - Edelira km 28., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				C.A CONSTRUCTORA		HM CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.422	501	712.422	502	713.844
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.422	643	914.346	663	942.786
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038	1.231.998	1.231.998
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	286.150	572.300	295.000	590.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.422	2.360	3.355.920	2.400	3.412.800
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.422	2.409	3.425.598	2.400	3.412.800
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.422	2.457	3.493.854	2.533	3.601.926
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,30 m, espesor mín de 0,12m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados s/ piedra triturada	Metro lineal	454	54.643	24.807.922	56.333	25.575.182
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	18	44.297	797.346	45.667	822.006
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	1.145	38.878	44.515.310	40.080	45.891.600
11	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	Metro lineal	24	193.030	4.632.720	199.000	4.776.000
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.145	2.619	2.998.755	2.700	3.091.500
13	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	1.145	2.457	2.813.265	2.533	2.900.285
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	34,5	29.747	1.026.272	30.667	1.058.012
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.422	501	712.422	517	735.174
				Precio Total	**95.973.490**		**98.755.913**

LOTE NRO: 4

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Escondido en Calle Sin Nombre - Barrio Nuestra Sra. de la Asunción - Edelira km 28, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contrataciones
Ing. Bartolo Edel Gó
Responsable de UOC

				C.A CONSTRUCTORA		HM CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	450	501	225.450	502	225.900
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	450	643	289.350	663	298.350
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038	1.231.998	1.231.998
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	286.150	572.300	295.000	590.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	450	2.360	1.062.000	2.400	1.080.000
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	450	2.409	1.084.050	2.400	1.080.000
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	450	2.457	1.105.650	2.533	1.139.850
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.12 m, cargado in situ.	Metro lineal	150	44.297	6.644.550	45.667	6.850.050
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	6	41.839	251.034	43.133	258.798
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	430,85	38.878	16.750.586	40.080	17.268.468
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	430,85	2.619	1.128.396	2.700	1.163.295
12	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	730,85	2.457	1.795.698	2.533	1.851.243
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	15	29.747	446.205	30.667	460.005
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	450	501	225.450	500	225.000
				Precio Total	32.775.758		33.722.957

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Abog. Bartolo Edel Gómez
Responsable de UOC

LOTE NRO: 5

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta en Calle Sin Nombre - Barrio San Isidro - Pirapey Km 45, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				C.A CONSTRUCTORA		HM CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.475	501	738.975	502	740.450
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.475	643	948.425	663	977.925
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038	1.230.500	1.230.500
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	286.150	572.300	286.979	573.958
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.475	2.360	3.481.000	2.400	3.540.000
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.475	2.409	3.553.275	2.400	3.540.000
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.475	2.457	3.624.075	249.000	3.672.750
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,30 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados s/ piedra triturada	Metro lineal	475	54.643	25.955.425	56.330	26.756.750
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	6	44.297	265.782	45.667	274.002
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	1.235	38.878	48.014.330	40.000	49.400.000
11	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	Metro lineal	24	193.030	4.632.720	199.000	4.776.000
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.235	2.619	3.234.465	2.619	3.234.465
13	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	1.235	2.457	3.034.395	2.400	2.964.000
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	47,5	29.747	1.412.983	29.600	1.406.000
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.475,5	501	739.226	510	752.505
				Precio Total	101.402.413		103.839.305

LOTE NRO: 6

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con cordón cuneta y cordón escondido en Pirapey km. 45., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA • Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Abog. Bartolo Edel
Responsable de UOC

				C.A CONSTRUCTORA		HM CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.148,75	501	575.524	510	585.863
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.148,75	643	738.646	645	740.944
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038	1.220.998	1.220.998
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	4	286.150	1.144.600	286.979	1.147.916
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.148,75	2.360	2.711.050	2.300	2.642.125
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.035,6	2.409	2.494.760	2.419	2.505.116
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.035,6	2.457	2.544.469	2.495	2.583.822
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados s/ piedra triturada	Metro lineal	150	54.643	8.196.450	56.333	8.449.950
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.12 m. cargado in situ.	Metro lineal	156,85	44.297	6.947.984	45.660	7.161.771
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	21	41.839	878.619	42.297	894.537
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	1.035,6	38.878	40.262.057	40.080	41.506.848
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.035,6	2.619	2.712.236	2.500	2.589.000
13	Compactación inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.035,6	2.457	2.544.469	2.450	2.537.220
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metros cúbicos	28,5	29.747	847.790	28.900	823.650
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.148,75	501	575.524	510	585.863
				Precio Total	74.369.217		75.975.623

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Abog. Bartolo Edel Gómez
Responsable de UOC

LOTE NRO: 7

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Escondido en Edelira km. 65., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				C.A CONSTRUCTORA		HM CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	624	501	312.624	506	315.744
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	624	643	401.232	645	402.480
3	adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038	1.220.998	1.220.998
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	286.150	572.300	286.979	573.958
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	624	2.360	1.472.640	2.400	1.497.600
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	597,9	2.409	1.440.341	2.410	1.440.939
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	597,9	2.457	1.469.040	2.500	1.494.750
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.12 m. cargado in situ .	Metro lineal	208	44.297	9.213.776	45.667	9.498.736
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	6	41.839	251.034	45.667	274.002
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	597,9	38.878	23.245.156	40.080	23.963.832
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	597,9	2.619	1.565.900	2.480	1.482.792
12	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	597,9	2.457	1.469.040	2.410	1.440.939
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metros cúbicos	28,5	29.747	847.790	30.660	873.810
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	624	501	312.624	506	315.744
				Precio Total	43.768.536		44.796.324

LOTE NRO: 8

Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón escondido de H° y construcción de pavimento tipo entoscado en Bº Clavel desde Pavimento tipo empedrado existente hasta la Ruta exproyecto 14-18., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				C.A CONSTRUCTORA		HM CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	433,75	501	217.309	502	217.743
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	433,75	643	278.901	663	287.576

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contrataciones
Abog. Bartolo Edel Gómez
Responsable de UOC

3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038	1.231.998	1.231.998
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	286.150	572.300	295.000	590.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	309	2.360	729.240	2.400	741.600
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	309	2.409	744.381	2.400	741.600
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	295,5	2.457	726.044	2.533	748.502
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.12 m. cargado in situ	Metro lineal	103	44.297	4.562.591	45.667	4.703.701
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	6	41.839	251.034	43.133	258.798
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	295,5	38.878	11.488.449	40.080	11.843.640
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	295,5	2.619	773.915	2.700	797.850
12	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	295,5	2.457	726.044	2.400	709.200
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro lineal	103	29.747	3.063.941	30.667	3.158.701
14	Pavimento Tipo entoscado h= 20 cm con relleno de suelo mezclado con ripio, con terminación de compactación final. (Ancho de camino: 7,00 m.)	Metros cuadrados	124,75	9.444	1.178.139	9.736	1.214.566
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	433,75	501	217.309	517	224.249
				Precio Total	26.724.633		26.721.222

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Abog. Bartolo Edel Gómez
Responsable de UOC