MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO CD 04/2023 ID 422861

Item	Descripción	MARIA LIZ FLEITAS				ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN				NO APLICA			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	a-Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	15,7	4.000	62.800	Metros cuadrados	15,7	4.000	62.800				
2	b-Replanteo	Metros cuadrados	15,7	10.000	157.000	Metros cuadrados	15,7	10.000	157.000				
3	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	500.000	2.000.000	Metros cúbicos	4	500.000	2.000.000				
4	a-Encadenado HºAº superior de (13 x 27)	Metros cúbicos	0,75	2.500.000	1.875.000	Metros cúbicos	0,75	2.500.000	1.875.000				
5	a- De 0,30 m. armada con 4 * 6 mm.	Metros cuadrados	7,9	161.400	1.275.060	Metros cuadrados	7,9	162.400	1.282.960				
6	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	93.900	389.685	Metros cúbicos	4,15	93.900	389.685				
7	a-0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	77.444	727.974	Metros cuadrados	9,4	77.444	727.974				
8	a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	110.000	3.135.000	Metros cuadrados	28,5	110.000	3.135.000				
9	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	40,8	130.000	5.304.000	Metros cuadrados	40,8	130.000	5.304.000				
10	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2 x 6 con liston de boca.	Metros cuadrados	26	250.000	6.500.000	Metros cuadrados	26	250.000	6.500.000				
11	a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	39.000	3.627.000	Metros cuadrados	93	39.000	3.627.000				
12	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	35.000	154.000	Metro lineal	4,4	35.000	154.000				
13	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	45.000	648.000	Metros cuadrados	14,4	45.000	648.000				
14	Piso baldosa calcarea	Metros cuadrados	14,4	100.000	1.440.000	Metros cuadrados	14,4	100.000	1.440.000				
15	a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 metal	Metros cuadrados	3,36	656.622	2.206.250	Metros cuadrados	3,36	656.622	2.206.250				
16	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,50	Unidad	3	750.000	2.250.000	Unidad	3	750.000	2.250.000				
17	a- Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	350.000	175.000	Metros cuadrados	0,5	350.000	175.000				
18	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	11.150	44.600	Metro lineal	4	12.000	48.000				
19	a- De paredes a la Latex	Metros cuadrados	85,8	15.000	1.287.000	Metros cuadrados	85,8	15.000	1.287.000				
20	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	28.000	2.402.400	Metros cuadrados	85,8	28.000	2.402.400				
21	c- De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	2,7	43.604	117.731	Metros cuadrados	2,7	43.604	117.731				
22	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,1	33.110	201.971	Metros cuadrados	6,1	33.110	201.971				
23	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico	Metros cuadrados	40,8	29.000	1.183.200	Metros cuadrados	40,8	29.000	1.183.200				
24	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	32.000	665.600	Metros cuadrados	20,8	32.000	665.600				
25	g- De tirantes y listón de boca de Hº Aº sintética	Metros cuadrados	16,3	20.200	329.260	Metros cuadrados	16,3	21.000	342.300				
26	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	14	35.000	490.000	Metro lineal	14	35.000	490.000				
27	a- De azulejos de 0,30 x 0,15 m.	Metros cuadrados	29	95.000	2.755.000	Metros cuadrados	29	95.000	2.755.000				
28	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	190.000	95.000	Metros cuadrados	0,5	190.000	95.000				

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO CD 04/2023 ID 422861

Item	Descripción	MARIA LIZ FLEITAS				ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN				NO APLICA			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
29	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	70.000	980.000	Metro lineal	14	70.000	980.000				
30	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	85.000	773.500	Metros cuadrados	9,1	85.000	773.500				
31	Instalacion electrica completa	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000				
32	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	36.000	900.000	Metros	25	36.000	900.000				
33	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	360.000	1.080.000	Unidad	3	360.000	1.080.000				
34	a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspeccion - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000				
35	b- Camara Septica 1,35 x 1,95 x 1,20	Unidad Medida Global	1	6.786.969	6.786.969	Unidad Medida Global	1	6.786.969	6.786.969				
36	c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000				
37	Limpieza final	Metros cuadrados	15,7	1.700	26.690	Metros cuadrados	15,7	2.000	31.400				
38	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000				
	TOTALES				**66.445.689**				**66.474.739**				

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO U.O.C.

C.P. María Lourdes Ocampos
Responsable U.O.C.