RESOLUCIÓN N° 316 /2018.

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, REFACCION DE VIVIENDA Y AMPLIACION DEL TALLER DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA - PLURIANUAL, ID N° 350.808, EN LA MODALIDAD LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2018. ----------

Encarnación, 16 de Noviembre de 2018.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 29/2018 referente a la **Construcción de Cercado Perimetral, Refacción de Vivienda y Ampliación del Taller de la Gobernación del Departamento de Itapúa**, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, es necesaria la construcción de referencia a los efectos de dotar de una mejor infraestructura al Taller de la Gobernación de Itapúa para el resguardo debido de los vehículos y maquinarias de la Institución.----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 21.909/2003. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994. "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone deberes y atribuciones del Gobernador, en su Art. 17) Inc. d): Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, conforme a las prescripciones de la Constitución de la República del Paraguay y la Carta Orgánica del Gobierno Departamental;

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2018 para la CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, REFACCION DE VIVIENDA Y AMPLIACION DEL TALLER DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA – PLURIANUAL, ID N° 350.808; por la suma total de Gs.474.179.662 (cuatrocientos setenta y cuatro millones ciento setenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos guaraníes), al ARQ. ALBERTO CAYETANO ARRUA TORREANI,** conforme a las especificaciones técnicas que se anexa a la presente y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 29/2018 del Comité de Evaluación.----------

ARTÍCULO 2°: SUSCRIBIR el **CONTRATO** por un monto total de **Gs.474.179.662 (cuatrocientos setenta y cuatro millones ciento setenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos guaraníes),** con el **ARQ. ALBERTO CAYETANO ARRUA TORREANI,** en tres ejemplares de un mismo tenor.----------

ARTÍCULO 3°: COMUNICAR, a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar. ----------

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko Palacios
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ANEXO A LA RESOLUCIÓN Nº 316 /2018

Construcción de Cercado Perimetral, Refacción de Vivienda y Ampliación del Taller de la Gobernación del Departamento de Itapúa- Plurianual con ID: 350808

					ARQ. ALBERTO ARRUA TORREANI	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra- Vivienda Oficina	Unidad	1	6.612.500	6.612.500
1.1		Preparación de Obra	Metros cuadrados	50	5.750	287.500
1.2		Cartel de Obra	Unidad	1	575.000	575.000
1.3		Instalación de Obrador	Unidad	1	5.750.000	5.750.000
2	72131601-005	Mamposteria de Ladrillo común y junta de 2 cm de 0,15 cm	Metros cuadrados	16,54	74.750	1.236.365
3	72131601-004	Colocación de hormigón armado-Encadenado superior 13x20cm	Metro lineal	82,7	69.000	5.706.300
4	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado-De techo de Chapa de Zinc, galvanizada n°24 acanalada prepintada, color cerámico sobre estructura metálica y machimbre. Membrana de aluminio de espuma termoplástica aluminizada a 1 cara 10mm. (a incluir cenefa).	Metros cuadrados	154,56	161.000	24.884.160
5	72101603-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada-Canaletas y Bajadas de Chapa Nº 24 (con desarrollo 40cm)	Metro lineal	61,6	51.750	3.187.800
6	72131601-008	Revoques a 1 capa, espesor 1.5cm (1:4:16) con hidrófugo	Metros cuadrados	85	34.500	2.932.500
7	72102508-003	Revestimiento de azulejos- Azulejado Blanco 20x30cm	Metros cuadrados	14	57.500	805.000
8	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas-Puerta tablero (2 hojas) (0.80x2.10cm) sin marco	Unidad	1	690.000	690.000
9	72131601-012	Servicio de pintura- Pintura al látex exterior	Metros cuadrados	240	18.400	4.416.000
10	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas-Instalación de ducha eléctrica	Unidad	1	253.000	253.000
11	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas-instalación eléctrica: Instalación de artefactos LED 24W 6500W cuadrado 29,4x29,4x3,6	Unidad	6	103.500	621.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

12	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado-Incluye Chapa lisa de cerramiento n°24 Aberturas de Aluminio, Vidrio templado/incoloro 8MM y Techo Estruc. Metálica y Cielo Raso P.V.C E instalación eléctrica. Piso antideslizante.c/escalera de acceso- Caseta de Vigilancia	Metros cuadrados	6	1.495.000	8.970.000
13	72131601-002	Preparación de obra- Demolición de cerca existente Cercado Perimetral	Metro lineal	920	5.750	5.290.000
14	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS- Cerca PERIMETRAL A)Malla de alambre tejido romboidal 2", galvanizado, poste curvo de H°A°Prefabricado, tipo olímpico de 2,80. c/ tensores de alambre liso galvanizado n°12 y 3 tensores superiores de alambre de púas.	Metro lineal	953	155.000	147.715.000
15	72131601-004	Colocación de hormigón armado-Columnas de H°A° 0,20x0,20 m cada 25m, con dados de 0,40x0,40 y h=2,80	Metros cúbicos	7,74	1.610.000	12.461.400
16	73121602-008	Portón de Acceso corredizo de 8x1,80m c/ pilar H°A°.	Metros cuadrados	14,4	416.667	6.000.005
17	72101607-005	Colocación de zócalo de ladrillo común 4 hiladas	Metros cuadrados	285	126.000	35.910.000
18	73121602-008	Portón frontal de 1,20x1,80m	Metros cuadrados	2,16	460.000	993.600
19	73121602-008	Portón lateral corredizo de 4,00x1,80m	Metros cuadrados	7,2	416.667	3.000.002
20	72131601-001	Instalaciones eléctricas- Lámpara V.M. HALOG. 400W E40 TUBULAR	Unidad	10	130.500	1.305.000
21	72131601-001	Instalaciones eléctricas- REACTOR V.MERCURIO HALOG.V sodio 400W 230V IGO51 HSI -SAPI.	Unidad	10	156.000	1.560.000
22	72131601-001	Instalaciones eléctricas- CAPACITOR 30MF 50/60HZ 250V	Unidad	10	51.350	513.500
23	72131601-004	Colocación de hormigón armado- Zapata de Fundación de H°A° 1,20X1,20m de base (de acuerdo a cálculo de contratista)- Pabellón de Taller	Metros cúbicos	6	1.610.000	9.660.000
24	72131601-004	Colocación de hormigón armado-Encadenado de fundación a los 1 Mts.	Metro lineal	65	93.150	6.054.750
25	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado-Estructura metálica, chapa galvanizada n°24 sobre estructura de varillas torsionadas.	Metros cuadrados	400	184.000	73.600.000
26	72101603-001	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y cano de bajada-Canaletas de Chapa Nº 24 con desarrollo 40cm.- Bajada de Chapa N° 24	Metro lineal	100	51.750	5.175.000
27	72131601-007	Paredes laterales de chapa n°22	Metros cuadrados	140	103.500	14.490.000
28	72131601-009	Colocación contrapisos de cascote 0.10cm	Metros cuadrados	375	29.900	11.212.500
29	72131601-009	Colocación de pisos - Piso de H°A° ESPESOR: 10cm varilla Ø8 c/15cm (con verificación de calculo de contratista).	Metros cuadrados	375	103.500	38.812.500

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

30	72131601-001	Instalaciones eléctricas colgante industrial de policarbonato de 41cm más boca.	Unidad	28	264.500	7.406.000
31	72131601-001	instalaciones eléctricas- Lámpara Led ultra 65W E40 41cm	Unidad	28	147.200	4.121.600
32	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Toma corriente 10A	Unidad	15	11.500	172.500
33	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Placa de 1 punto	Unidad	15	287.500	4.312.500
34	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Colocación de Tablero TSI	Unidad	1	287.500	287.500
35	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Ducha eléctrica p/baño taller	Unidad	4	115.000	460.000
36	72131601-011	Instalaciones sanitarias- Cisterna p/baño	Unidad	4	60.000	240.000
37	72131601-011	Instalaciones sanitarias- Canilla p/ baño	Unidad	5	80.500	402.500
38	72152705-001	Servicio de rampas- Reparación de Rampas n°1 de H°A°	Metros cuadrados	9,5	805.000	7.647.500
39	72152705-001	Servicio de rampas- Reparación de Rampas n°2 de H°A°	Unidad Medida Global	4,4	805.000	3.542.000
40	72131601-005	Mamposteria de ladrillo común 0.15cm para topeador de rampa.	Metros	0,28	74.750	20.930
41	72131601-011	Instalaciones sanitarias- Tanque de Agua de 1000 lt.con soporte metálico de 3m de altura.	Unidad	1	2.300.000	2.300.000
42	72131601-011	Instalaciones sanitarias- Cañerias de conexión de tanque a lavadero	Unidad Medida Global	1	200.000	200.000
43	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas- Equipamiento completo de Lavadero (compresor de 2,5HP ? 100lt; Hidrolavadora de 1900W ? 130BAR; Aspiradora polvo líquido 30lt; Manguera de 3 capas ½? x 20cm).	Unidad Medida Global	1	6.842.500	6.842.500
44	72102508-003	Revestimiento de azulejos- Azulejado blanco 20x30cm	Metros cuadrados	37,5	57.500	2.156.250
		Precio Total				**474.179.662**

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py