MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY

R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"

INTENDENCIA MUNICIPAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 20/2018 "CONSTRUCCION DE SANITARIO DE 2.55 x 4.00 EN COLEGIO NACIONAL VIRGEN DE CAACUPE, CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA BASICA Nº 5929 PERPETUO SOCORRO Y REPARACIONES DE AULAS EN ESCUELA BASICA Nº 5920 TAVARORY" - ID Nº352131

LOTE III "REPARACIONES DE AULAS EN ESCUELA BASICA Nº 5920 TAVARORY"

ANEXO B - 02 - 08

			GOMEZ HNOS CONSTRUCCIONES			
Ítem	**Cod. Cat.**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	72102802-003	Replanteo	Metros cuadrados	58,77	6.664	391.643
2	72102802-003	Desmonte de techo existente	Metros cuadrados	76,88	19.500	1.499.160
3	72102802-003	Techo de tejas con tejuelones y tirante de H°A°	Metros cuadrados	76,88	254.800	19.589.024
4	72102802-003	Pilar de H°A° 15x30 con zapata	Metros cúbicos	1,755	2.286.196	4.012.274
5	72102802-003	Viga Principal cumbrera de 20x45	Metros cúbicos	0,7065	2.152.800	1.520.953
6	72102802-003	Viga cadena 15x30 en galeria sobre pilares existente	Metros cúbicos	1,05975	2.152.800	2.281.430
7	72102802-003	Revoque de paredes exteriores	Metros cuadrados	55,79	37.000	2.064.230
8	72102802-003	Revoque de paredes interiores a una capa	Metros cuadrados	7,2	37.000	266.400

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY U.O.C.

9	72102802-003	Revoque de viga cumbrera de H°A°	Metros cuadrados	9,35	43.000	402.050
10	72102802-003	Revoque de pilares de H°A°	Metros cuadrados	8,7	43.000	374.100
11	72102802-003	Piso ceramico faltante en galeria con reparacion de carpeta	Metros cuadrados	18,2	92.500	1.683.500
12	72102802-003	Zocalo ceramico en galeria	Metro lineal	8,28	25.000	207.000
13	72102802-003	Rampa para discapacitados - 1,20x1,50m	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
14	72102802-003	Guarda obra de baldoson de H°	Metros cuadrados	15,78	80.000	1.262.400
15	72102802-003	Readecuación de Instalación eléctrica (cambio de cables y 4 artefactos de 2 x40w - 2 de 1x40, provision de 1 ventilador, 2 Tomas y 1 tablerito	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
16	72102802-003	Arreglo de Revoque de Pared, fisuras	Metros cuadrados	5	27.440	137.200
17	72102802-003	Pizarron- revoque,enduido y pintura	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
18	72102802-003	Pintura de Paredes interior y exterior	Metros cuadrados	208,58	19.500	4.067.310
19	72102802-003	Pinturas de aberturas (ventanas balancin)	Metros cuadrados	16,2	21.560	349.272
20	72102802-003	Pinturas de aberturas (puertas)	Metros cuadrados	4,3	24.500	105.350
21	72102802-003	Pintura de techo	Metros cuadrados	76,88	24.500	1.883.560
22	72102802-003	Provision y colocacion de vidrios	Metros cuadrados	1,8	110.000	198.000
23	72102802-003	Limpieza Final	Metros cuadrados	1	784.000	784.000
					Precio Total	**48.328.856**

LOTE II "CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA BASICA Nº 5929 PERPETUO SOCORRO"

ANEXO B - 02 - 08

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY • U.O.C. •

			GOMEZ HNOS CONSTRUCCIONES			
Ítem	Cod. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti dad	Precio unitario	Precio total
1	72101703-007	Mamposteria de ladrillo comun de 0,30 dos hiladas como cimiento	Metro lineal	145	25.000	3.625.000
2	72101703-007	Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15 - visto H= 25 cm (145 ml	Metros cuadrados	36,25	78.500	2.845.625
3	72101703-007	Provision y colocacion de Tejido de 2" calibre 14 de 1,20 de ancho con 3 hiladas de alambre liso	Metros cuadrados	174	42.000	7.308.000
4	72101703-007	Poste de Hº con dado de H° como cimiento - colocado de 2,20 m	Unidad	61	108.500	6.618.500
5	72101703-007	Pilares de H°A° 20x20 refuerzo cada 30 mts - colocado de 2,20 m con zapata 60x60	Unidad	5	428.000	2.140.000
6	72101703-007	Porton metalico (4,50 m x 1,40) corredizo pintado	Unidad	1	1.764.000	1.764.000
					Precio Total	24.301.125

LOTE I "CONSTRUCCION DE SANITARIO DE 2.55 x 4.00 EN COLEGIO NACIONAL VIRGEN DE CAACUPE"

ANEXO B - 02 - 08

			CONSTRUCTORAESCOBAR HNOS			
Ítem	Cod. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti dad	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	8,6	4.875	41.925
2	72131601-003	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C.	Metros cúbicos	2,2	388.000	853.600
3	72131601-003	Encadenado HºAº superior 11x27	Metros cúbicos	0,54	1.940.000	1.047.600
4	72131601-004	De 0,30 armado con 4 Ø 6	Metros cuadrados	5,5	145.500	800.250
5	72131601-004	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	1,5	145.500	218.250
6	72131601-006	De 0,15 - Horizontal	Metros cuadrados	8,23	27.160	223.527

7	72131601-006	De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	20,5	97.350	1.995.675
8	72131601-006	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	Metros cuadrados	35,6	115.400	4.108.240
9	72131601-007	De tejas con tejuelones y tirantes de H°	Metros cuadrados	17	320.100	5.441.700
10	72131601-008	Interior - Exterior a 1 capa	Metros cuadrados	75	27.160	2.037.000
11	72131601-009	Contrapiso de Hº cascote	Metros cuadrados	16,6	46.560	772.896
12	72131601-009	Tipo Baldosa Calcárea	Metros cuadrados	16,6	86.330	1.433.078
13	72131601-009	Guarda obra de alisada de cemento de 0,50 de ancho	Metros cuadrados	14	73.500	1.029.000
14	72131601-010	De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	2	1.309.500	2.619.000
15	72131601-010	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	776.000	2.328.000
16	72131601-010	Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	Unidad	2	430.000	860.000
17	72131601-010	Mocheta de revoque en aberturas	Metro lineal	12,5	27.160	339.500
18	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1x20 watts	Unidad	3	86.000	258.000
19	72131601-001	Caño corrugado 5/8"	Metro lineal	25	2.000	50.000
20	72131601-001	Electroducto de 1"	Metro lineal	25	5.000	125.000
21	72131601-001	Caja de conexión	Unidad	3	11.500	34.500
22	72131601-001	caja de llaves	Unidad	3	11.500	34.500
23	72131601-001	Cable de 2mm	Metro lineal	40	3.250	130.000
24	72131601-001	Cable NYY de 2x6 mm	Metro lineal	20	16.800	336.000
25	72131601-001	Llave TM rielera de 1x25 A	Unidad	1	45.000	45.000
26	72131601-001	Llave de 1 punto	Unidad	3	12.000	36.000
27	72131601-001	Tablero Seccional TS de 3 agujeros	Unidad	1	125.000	125.000

MUNICIPALIDAD DE ... U.O.C.

28	72131601-011	Instalacion de agua corriente en baño con 3 inodoros, 2 lavatorios y mingitorios	Unidad Medida Global	1	940.000	940.000
29	72131601-011	Desague cloacal de 1 baño con 3 inodoros dos lavatorios y mingitorio colectivo, con registro con tapa de H°A°	Unidad Medida Global	1	1.535.000	1.535.000
30	72131601-011	Cámara séptica (0,75 x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50)	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
31	72131601-011	Provision y Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	Unidad Medida Global	1	1.885.000	1.885.000
32	72131601-012	De paredes revocadas interior a la cal- blanco o color	Metros cuadrados	40	18.430	737.200
33	72131601-012	De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	8,5	21.340	181.390
34	72131601-012	De techo, maderamen y tejuelones al barniz	Metros cuadrados	17	31.040	527.680
35	72131601-012	Pintura exterior con silicona	Metros cuadrados	35,6	21.340	759.704
36	72131601-012	Balancines	Unidad	2	24.250	48.500
37	72131601-005	azulejos blanco 15x15 h=1,20m	Metros cuadrados	23	86.330	1.985.590
38	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	7,6	120.000	912.000
					Precio Total	**39.585.305**

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
U.O.C.