CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARTATIVO DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 17/2020 ADQUISICION DE PARARRAYOS PARA LA DIMABEL
ID N° 377.300

DIRECCION DE MATERIAL BELICO			AXION + TEGNOLOGIA Y PROYECTOS de Amilcar H. Ovando R.				
Item	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**39121613-001**	**PARARRAYOS**	**Unidad**	**Unidad**	**2**	**39.000.000**	**78.000.000**
1.1		Provisión de Pararrayo Desionizador de Carga Electroestática para zona Polvorines - Dimabel Piribebuy. Los pararrayos deben tener una garantía mínima de 5 años, con servicios de mantenimiento, incluido todos los materiales (repuestos y mano de obras) por lo menos 1 año, desde su puesta en marcha. Producto asegurado en Garantía: valor de daños cubiertos hasta un minimo de USD 450.000.	Unidad	Unidad	2	15.000.000	30.000.000
1.2		Provisión e Instalación de torre tipo mástil (con riostras), de 25 metros. Garantia mínima de 1 año.	Unidad	Unidad	2	9.000.000	18.000.000
1.3		Instalación de Pararrayos Desionizante, bajada de puesta a tierra del pararrayos, cable de cobre desnudo de 50 mm, implementación de caño galvanizado 1"1/2" de pared gruesa, para bajada de puesta a tierra.	Unidad	Unidad	2	5.000.000	10.000.000
1.4		Implementación de sistema de puesta a tierra para bajante de Pararrayos tipo malla, con jabalinas de 2.40 metros de 5/8" (en números 9 a 10 unidades) y cable de cobre desnudo de 35mm, malla de 6*6. Extracción de Puntas Franklin existente y desmontaje de pararrayos.	Unidad	Unidad	2	10.000.000	20.000.000
2	**39121613-001**	**PARARRAYOS**	**Unidad**	**Unidad**	**1**	**42.000.000**	**42.000.000**
2.1		Provisión de Pararrayo Desionizador de Carga Electroestática para zona Oficina de Comandancia-Dormitorios - Dimabel Piribebuy. Los pararrayos deben tener una garantía mínima de 5 años, con servicios de mantenimiento, incluido todos los materiales (repuestos y mano de obras) por lo menos 1 año, desde su puesta en marcha. Producto asegurado en Garantía: valor de daños cubiertos hasta un minimo de USD 450.000.	Unidad	Unidad	1	15.000.000	15.000.000
2.2		Provisión e instalación de torre tipo mástil (con riostras), de 30 metros. Garantia de 1 año.	Unidad	Unidad	1	11.400.000	11.400.000

2.3		Instalación de Pararrayos Desionizante, bajada de puesta a tierra del pararrayos, cable de cobre desnudo de 35 mm, implementación de caño galvanizado 1"1/2" de pared gruesa, para bajada de puesta a tierra.	Unidad	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
2.4		Implementación de sistema de puesta a tierra para bajante de Pararrayos tipo malla, con jabalinas de 2.40 metros de 5/8" (en números 9 a 10 unidades) y cable de cobre desnudo de 25mm, malla de 6*6.	Unidad	Unidad	1	10.600.000	10.600.000
		TOTAL					**120.000.000**

VIVIANA VILLAGRA LEZCANO
SGTO 1° JM- MIEMBRO DEL COMITE DE EVALUACION

CARLOS VELAZQUEZ FROMHERZ
SO MB - MIEMBRO DEL COMITE DE EVALUACION

MARIO BARRIOS ROA
SOP MAM - SECRETARIO DEL COMITE DE EVALUACION

SUSANA MABEL MIRANDA
TTE 1° AVL - PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACION