RESOLUCIÓN N° 805 /2022

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO CON LA EMPRESA RENOVATIO PARAGUAY S.R.L. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE INTERNACIÓN Y CONSULTORIOS EN EL DISTRITO DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN - ID N° 415.491. ----------

Encarnación, 23 de noviembre de 2022.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 73 /2022 referente a la Construcción de Área de Internación y Consultorios en el Distrito de San Cosme y San Damián, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria la construcción de aulas para el fortalecimiento del sistema educativo en el Departamento de Itapúa. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/2019. ----------

Que, la misma se encuentra enmarcada dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 3 "Salud y Bienestar". ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE INTERNACIÓN Y CONSULTORIOS EN EL DISTRITO DE SAN COSME Y SAN DAMIAN con ID N° 415.491; a favor de la EMPRESA del RENOVATIO PARAGUAY S.R.L. con RUC 8009090173 -8, representado por el ING. GUSTAVO HIROSHI LUCERO SUZUKI,** por el monto de Gs. 708.770.836 (Setecientos ocho millones setecientos setenta mil ochocientos treinta y seis), y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 73 /2022 del Comité Evaluador. ----------

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					Renovatio Paraguay S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra - Trabajos Preliminares	Unidad	1		
1.1		Limpieza y preparación del terreno y la zona de obra.	Metros cuadrados	450	6.694	3.012.300
1.2		Desmonte y destronque de arboles	Unidad	1	680.656	680.656
1.3		Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.095.936	1.095.936
1.4		Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	340,28	5.813	1.978.048
1.5		Vallado de obra 1,80 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Metro lineal	75	89.457	6.709.275
1.6		Excavación (para nivelación, viga cadena y zapata).	Metros cúbicos	60	51.930	3.115.800

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

1.7		Relleno de tierra y compactación	Metros cúbicos	160	53.619	8.579.040
1.8		Demolición de bloque de existente con recuperación	Unidad Medida Global	1	2.084.349	2.084.349
1.9		Desmonte de tanque de agua existente	Unidad Medida Global	1	2.564.584	2.564.584
1.10		Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad	1	1.199.228	1.199.228
1.11		Obrador	Unidad Medida Global	1	3.064.638	3.064.638
2	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		
2.1		Zapata de Hº Aº. (detalles en planos).	Metros cúbicos	13,55	2.086.674	28.274.433
2.2		Encadenado inferior de HºAº 0,15x0,30 cm (detalles en planos).	Metros cúbicos	10,8	2.073.492	22.393.714
2.3		Columnas de HºAº de 0,15x0,30 cm (detalles en planos).	Metros cúbicos	9,5	2.333.115	22.164.593
2.4		Encadenado superior de HºAº 0,13x0,30 cm (detalles en planos).	Metros cúbicos	9,55	2.227.690	21.274.440
2.5		Losa de HºAº de10cm de espesor, incluye vigas de de HºAº	Metros cúbicos	1,65	2.037.444	3.361.783
2.6		Losa de HºAº de 10cm de espesor, en rampa conector	Metros cúbicos	1,2	2.119.979	2.543.975
3	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1		
3.1		Mampostería de nivelación de 0,30 cm ladrillos prensados	Metros cuadrados	65	142.937	9.290.905
3.2		Aislación asfáltica de paredes.	Metro lineal	164	34.336	5.631.104
3.3		Mamposteria de ladrillos laminados de 21 agujeros de 1ra visto	Metros cuadrados	165	166.761	27.515.565
3.4		Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m para revocar.	Metros cuadrados	440	74.499	32.779.560
3.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	230	31.895	7.335.850

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

4	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado y canaletas	Unidad	1		
4.1		Techo de chapa trapezoidal prepintada N° 26 sobre membrana aluminizada de 10cm y estructura metálica reticulada 10x25cm. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales tipo cenefa de chapa doblada Nº 26.	Metros cuadrados	363,6	313.801	114.098.044
4.2		Canaleta de chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética	Metro lineal	72,2	81.510	5.885.022
4.3		Bajada de chapa Nº 26 incluye base antioxido y pintura sintética.	Metro lineal	57	185.016	10.545.912
5	72131601-008	Revoques	Unidad	1		
5.1		De pared exterior a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo incluye azotada	Metros cuadrados	155,45	45.404	7.058.052
5.2		De pared interior a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo incluye azotada	Metros cuadrados	860	42.203	36.294.580
5.3		De losas y vigas a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo, incluye azotada	Metros cuadrados	12,5	45.558	569.475
6	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		
6.1		Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm en interior	Metros cuadrados	290	41.395	12.004.550
6.2		Carpeta hidrofuga de cemento de 2 cm (1:3)	Metros cuadrados	297,7	38.374	11.423.940
6.3		Piso cerámica esmaltada PI5	Metros cuadrados	286	106.097	30.343.742
6.4		Piso de goma antideslizante en rampa interior	Metros cuadrados	7,7	69.173	532.632
6.5		Zócalo de cerámica esmaltada h: 8cm.	Metro lineal	221,25	30.023	6.642.589
7	72102508-003	Revestimiento de azulejos - REVESTIMIENTOS Y CIELORRASOS	Unidad	1		
7.1		Revestido de cerámica en baños h: 2,10 m.	Metros cuadrados	95	88.218	8.380.710
7.2		Cielorraso suspendido de placas de durlock	Metros cuadrados	283	95.135	26.923.205

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

7.3		Pared divisoria de placas de durlock de 10 cm esp. Altura 2,30 m	Metros cuadrados	11,9	133.243	1.585.592
8	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad	1		
8.1		puerta tipo placa con marco y contra marco 0,70x210.	Unidad	3	1.078.213	3.234.639
8.2		puerta tipo placa con marco y contra marco 0,80x210.	Unidad	7	1.021.623	7.151.361
8.3		puerta tipo placa con marco y contra marco 0,90x210.	Unidad	10	1.037.632	10.376.320
8.4		puerta doble hoja tipo placa con marco y contra marco 1,30x210m con visor. Ver detalle	Unidad	4	1.694.031	6.776.124
8.5		puerta doble hoja tipo placa con marco y contra marco 1,60x210m.	Unidad	1	1.894.497	1.894.497
9	72131601-010	Aberturas de Vidrio	Unidad	1		
9.1		Provisión y colocación de puerta corrediza de vidrio templado de 10 mm de 1,20x2,10m.	Unidad	2	1.640.748	3.281.496
9.2		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,30x1,00m.	Unidad	12	948.861	11.386.332
9.3		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,40x0,50m.	Unidad	7	897.564	6.282.948
9.4		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,20x0,50m.	Unidad	5	660.387	3.301.935
9.5		Provisión y colocación de ventanas proyectantes de vidrios blindex templado de 8 mm de 0,70x1,70m.	Unidad	6	960.649	5.763.894
9.6		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,00x1,00m.	Unidad	1	867.680	867.680
9.7		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,00x0,50m	Unidad	1	566.871	566.871
9.8		Provisión y colocación de vidrios blindex templado de 8 mm paño fijo con estructura de aluminio, sector atención consultorios (1,50x1,00m)	Metros cuadrados	1,5	955.714	1.433.571
10	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		
10.1		Pared exterior al látex acrílico con enduido, color arenado (mínimo 2 manos)	Metros cuadrados	155,45	45.412	7.059.295
10.2		De losa al látex acrílico con enduido, color blanco (mínimo 2 manos)	Metros cuadrados	12,5	40.283	503.538

Telefono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electronico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapua - Paraguay
www.itapua.gov.py

10.3		Pared interior al látex acrílico con enduido, color arenado (mínimo 2 manos) altura 3,00m	Metros cuadrados	680	35.004	23.802.720
10.4		De cielorraso suspendido con pintura al látex acrílico con enduido. Color blanco hielo.	Metros cuadrados	294	43.107	12.673.458
10.5		De ladrillos visto, con patinal D	Metros cuadrados	165	30.600	5.049.000
10.6		De aberturas de madera con barniz, base sellador (puertas).	Unidad	96,5	33.796	3.261.314
11	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		
11.1		Instalación de tablero general - metálico trifásico con barras RST, capacidad para 18 llaves.	Unidad	1	1.554.072	1.554.072
11.2		Instalación de tablero seccional - metálico con capacidad para 18 llaves.	Unidad	2	1.527.195	3.054.390
11.3		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	1	334.286	334.286
11.4		Puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	Unidad	1	454.862	454.862
11.5		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	1	281.027	281.027
11.6		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	223.914	223.914
11.7		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	27	133.898	3.615.246
11.8		Alimentación de circuitos de luces.	Unidad	69	103.035	7.109.415
11.9		Alimentación de circuitos de tomas.	Unidad	77	104.797	8.069.369
11.10		Alimentación de tablero general con cables NYY de 4x10mm de línea principal al TG.	Unidad	70	67.452	4.721.640
11.11		Alimentación de circuitos de aire acondicionado.	Unidad	9	368.414	3.315.726
12	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1		
12.1		Luces LED tipo plafon en aplique a la pared 18w	Unidad	9	161.768	1.455.912
12.2		Luces LED de adosar 60x60 de 48w.	Unidad	24	315.087	7.562.088
12.3		Luces LED de adosar de 24w cuadrado	Unidad	36	178.149	6.413.364
12.4		Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	3	131.724	395.172
12.5		Suministro e instalación de ducha eléctrica	Unidad	5	261.301	1.306.505

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

13	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		
13.1		Agua corriente; incluye conexión a la red de suministro, 3 llave de paso de 3/4" - y 8 llaves de paso de 1/2", griferias de agua fria. Tuberías roscable según plano de instalaciones.	Unidad Medida Global	1	2.140.876	2.140.876
13.2		Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe hasta cámara séptica para 7 inodoros, 7 lavatorios, 5 duchas eléctricas, 11 RPS de 15 cm, desengrasador de cocina)	Unidad Medida Global	1	4.920.899	4.920.899
13.3		Artefactos sanitarios, suministro e instalación de (4 inodoros con cisterna alta, 3 inodoros con cisterna baja, 7 lavatorios con pedestal)	Unidad Medida Global	1	11.277.988	11.277.988
13.4		Accesorios (7 jaboneras de adosar, 7 portarrollos de adosar, 7 porta toallas)	Unidad Medida Global	1	1.241.441	1.241.441
13.5		Juego de Barra metálica fija y rebatible para baño inclusivo	Unidad	3	732.003	2.196.009
13.6		Registro pluvial de 30x30cm, con rejilla metalica	Unidad	2	300.944	601.888
13.7		Registros cloacales de 45x45cm, con tapa de hormigón	Unidad	4	386.295	1.545.180
13.8		Registros cloacales de 60x60cm, con tapa de hormigón	Unidad	4	553.481	2.213.924
13.9		Cámara séptica de 1,40x2,20m según detalles en planos.	Unidad	1	1.964.412	1.964.412
13.10		Pozo absorbente de 2,50x3,00m según detalles en planos.	Unidad	1	2.996.916	2.996.916
14	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal - varios	Unidad	1		
14.1		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	44	61.826	2.720.344
14.2		Rampa peatonal en acceso, incluye hormigón de 5cm y carpeta hidrófuga rodillado de 2cm	Unidad	1	2.179.751	2.179.751
14.3		Escalera de acceso de ladrillos comunes, incluye carpeta hidrofuga de 2cm.	Unidad	1	800.474	800.474
14.4		Barandas metálicas de caños 40x40mm y pasamanos de caños rodondos, pintura antioxido y esmalte sintético - Atura 1,00m	Metros cuadrados	13	1.064.066	13.832.858
14.5		Extintor PQS ABC de 6 kilos	Unidad	3	281.438	844.314

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

14.6		Señalización; carteles indicadores	Unidad Medida Global	1	2.040.844	2.040.844
15	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1		
15.1		Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.-	Unidad Medida Global	1	1.780.920	1.780.920
					Precio Total	708.770.836

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO,** con la **EMPRESA del RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.,** con RUC N° 80090173-8, por un monto de 708.770.836 (setecientos ocho millones setecientos setenta mil ochocientos) en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.

Sra. Mirtha Lucila Scheid
Secretaria General Adjunta
Gobernación de Itapúa

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py