Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2017 - IDNº 321.679

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LAS CALLES ASUNCIÓN E/ 14 DE MAYO Y MCAL. LÓPEZ - CARLOS A. LÓPEZ Y ASUNCIÓN DEL BARRIO SAN JORGE DE VILLETA."

OFERENTES				Consultora San Miguel RUC Nº: 422628-3		RC SERVICIOS GENERALES RUC Nº: 1482653-4	
ítems	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Replanteo y marcación	gl	1	500.000	500.000	435.600	435.600
2	Preparación de terreno para empedrado	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.263.240	1.263.240
3	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. Dosaje 1:3:5	ml	794,8	14.290	11.357.692	25.229	20.052.009
4	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	m2	2.771	6.500	18.011.500	5.190	14.381.490
5	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	2.771	11.300	31.312.300	11.616	32.187.936
6	Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición	m2	2.771	15.200	42.119.200	11.754	32.570.334
7	Relleno para compactacion triturada 7a	m2	2.771	1.200	3.325.200	1.113	3.084.123
8	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	m2	2.771	700	1.939.700	605	1.676.455
9	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	500.000	500.000	348.480	348.480
			TOTAL:		**110.565.592**		**105.999.667**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA GIMÉNEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE VILLETA