MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE OMBU COMPAÑÍA 7 YBYRARO BARRIO SAN JOSE; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE NARCISO GARCETE COMPAÑÍA 5TA YATAITY - ID Nº 377.554

OFERENTE			**SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC 1361240-9**			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE OMBU COMPAÑÍA 7 YBYRARO BARRIO SAN JOSE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**85.989.250**	**85.989.250**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.408	1.000	1.408.000
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	600.000	600.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	310	30.000	9.300.000
1.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS (TERMINACION RECTO) DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 (COLOCACION CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	70	30.000	2.100.000
1.5		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.408	46.500	65.472.000
1.6		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.408	2.500	3.520.000
1.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	77,5	7.500	581.250
1.8		RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (VER DETALLES CONSTRUCTIVOS)	Unidad	2	800.000	1.600.000
1.9		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.408	1.000	1.408.000
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE NARCISO GARCETE COMPAÑÍA 5TA YATAITY**	**Unidad Medida Global**	**1**	**51.117.000**	**51.117.000**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	822	1.000	822.000
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	600.000	600.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar…

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE OMBU COMPAÑÍA 7 YBYRARO BARRIO SAN JOSE; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE NARCISO GARCETE COMPAÑÍA 5TA YATAITY - ID Nº 377.554

OFERENTE			**SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC 1361240-9**			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACION RECTO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	74	30.000	2.220.000
2.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	200	30.000	6.000.000
2.5		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	822	46.500	38.223.000
2.6		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	822	2.500	2.055.000
2.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	50	7.500	375.000
2.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	822	1.000	822.000
Precio Total						**137.106.250**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY LACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones