CUADRO DE OFERTA DEL RUBRO 520 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS 02/2017 "CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD (PLURIANUAL)"

			NSA CONSTRUCTORA S.A.			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD						
UBICACION: KM 5 1/2 BARRIO SAN MIGUEL DE CIUDAD DE PDTE. FRANCO						
Item	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	82101502-004	Trab prelim cartel de obra	1,00	gl	2.500.000	2.500.000
2	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	103,00	m2	2.750	283.250
3	72131601-002	Mov suelo excavación	103,00	m3	35.000	3.605.000
4	72131601-002	Mov suelo relleno y compactación	20,00	m3	27.000	540.000
5	72131601-002	Mov suelo tierra para relleno	22,00	m3	82.500	1.815.000
6	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	22,50	m3	419.700	9.443.250
7	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	21,50	m2	131.500	2.827.250
8	72131601-004	Est H° de regularización	0,40	m3	143.500	57.400
9	72131601-004	Est H°A° zapata	0,80	m3	1.650.000	1.320.000
10	72131601-015	Est H°A° pilar	0,90	m3	1.650.000	1.485.000
11	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,20	m3	1.650.000	3.630.000
12	72131601-004	Est H°A° Viga superior	4,00	m3	2.320.000	9.280.000
13	72131601-006	Aislación horizontal/vert mamposteria	36,00	m2	92.500	3.330.000
14	72131601-005	Mamp elev ladrillo común 0,15 m	238,00	m2	78.300	18.635.400
15	72131601-005	Mampost nivel ladrillo laminado 0,15 cm	17,00	m2	128.000	2.176.000
16	72131601-015	Pilar de ladrillo laminado de 0,30	6,50	ml	113.000	734.500
17	72131601-004	Envarillado sobre aberturas	60,00	ml	13.500	810.000
18	72131601-006	Aisante termico isoland	103,00	m2	32.800	3.378.400
19	72131601-007	Techo de Chapa Zinc sobre tijeras de maderas y machimbre	103,00	m2	331.500	34.144.500
20	72131601-007	Mocheta de techo en sardinel	16,00	ml	74.500	1.192.000
21	72131601-009	Contrapiso hormigón de cascotes esp 10	110,00	m2	54.820	6.030.200
22	72131601-009	Piso cerámico Tipo A	110,00	m2	133.500	14.685.000
23	72131601-009	Zócalo cerámico	65,00	ml	28.000	1.820.000
24	72131601-009	Cordón de borde terminación de piso	18,00	ml	16.000	288.000
25	72131601-009	Guarda obra	32,00	m2	93.870	3.003.840
26	72131601-008	Revoque int 2capa c/hidrófugo filtrado	364,00	m2	24.800	9.027.200
27	72131601-008	Revoque ext2capa c/hidrófugo filtrado	116,00	m2	27.000	3.132.000
28	72131601-009	Revestido azulejo color "tipo A"	48,00	m2	75.000	3.600.000
29	72131601-010	Carp madera puerta placa	8,50	m2	972.000	8.262.000
30	72131601-010	Carp metálica puerta doble enchapada	5,50	m2	819.000	4.504.500
31	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	8,50	m2	332.000	2.822.000
32	72131601-010	Vidrio Doble de 3 mm	7,50	m2	91.000	682.500
33	72131601-010	Vidrio Ingles incoloro	1,00	m2	80.000	80.000
34	72131601-012	Pintura Interior pared látex sellador	364,00	m2	24.000	8.736.000
35	72131601-012	Pintura Exterior al látex	116,00	m2	24.000	2.784.000
36	72131601-012	Pintura de tejuelones al barniz	123	m2	15.000	1.845.000
37	72131601-012	Pintura Abertura Madera al barniz	17,00	m2	15.000	255.000
38	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	28,00	m2	27.000	756.000
39	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada	42,00	ml	27.000	1.134.000
40	72131601-005	Inst. des pluv canal chapa#26 D:33cm	28,00	ml	28.000	784.000
41	72131601-005	Inst. des pluv bajada chapa#26	13,36	ml	35.000	467.600
42	72131601-005	Inst. des pluv Registro 30x30	6,00	un	134.000	804.000
43	72131601-005	Inst. des pluv caño PVC 100mm	100,00	ml	52.000	5.200.000
44	72131601-005	Inst. agua cte Caño PVC3/4"/conex.	45,00	ml	19.500	877.500
45	72131601-005	Inst. agua cte canilla cromada ø½"	3,00	un	40.000	120.000
46	72131601-005	Inst. agua canilla pico móvil	1,00	un	156.000	156.000
47	72131601-005	Inst. agua cte Llave paso ø1"exclusa	1,00	un	112.000	112.000
48	72131601-005	Inst. agua cte Llave paso ø¾"válvula	4,00	un	68.000	272.000
49	72131601-005	Inst. agua cte Registro 30x30cm tapa H°	2,00	un	134.000	268.000
50	72131601-007	Inst. Des cloac Caño PVC 100mm conexión	22,00	ml	52.000	1.144.000
51	72131601-007	Inst. Des cloac Caño PVC 75mm conex.	8,00	ml	98.000	784.000
52	72131601-007	Inst. Des cloac Caño PVC 50mm conex.	3,00	ml	18.000	54.000
53	72131601-007	Inst. Des cloac Caño PVC 40mm conex.	6,00	ml	12.500	75.000
54	72131601-007	Inst. Des cloac Rejilla piso sifón	3,00	un	89.000	267.000
55	72131601-007	Inst. Des cloac Desengrasador PVC	1,00	un	82.000	82.000
56	72131601-007	Inst. Des cloac Registro 0,60 x 0,60 m	4,00	un	335.000	1.340.000
57	72131601-007	Inst. Des/cloac/Cám/séptica2,4x1,5x1,5	1,00	un	1.864.000	1.864.000
58	72131601-007	Inst. Des/cloac/Pozo absorb 2,00x3,00 m	1,00	un	1.795.000	1.795.000
59	72131601-011	Artef sanit mesada azulejada	1,20	m2	345.000	414.000
60	72131601-011	Artef sanit Pileta acero inox. 1 bacha	1,00	un	625.000	625.000
61	72131601-011	Artef sanit Lavatorio c/pedestal color	3,00	un	492.000	1.476.000
62	72131601-011	Artef sanit mingitorio sifonado color	1,00	un	675.000	675.000
63	72131601-011	Artef sanit inodoro c/tapa/cisterna alta	2,00	un	380.000	760.000
64	72131601-011	Artef sanit Jabonera color	2,00	un	33.000	66.000
65	72131601-011	Artef sanit Portarrollos color	2,00	un	35.000	70.000

Municipalidad de Pdte. Franco - Intendencia - Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

66	72131601-011	Artef sanit Toallero color	2,00	un	32.000	64.000
67	72131601-011	Artef sanit Perchero	2,00	un	30.000	60.000
68	72131601-011	Artef sanit Espejo (Float de 3 mm)	3,60	m2	193.500	696.600
69	72131601-001	Puesto de medición eléctrica	1,00	gl	1.978.000	1.978.000
70	72131601-001	Inst. Eléct Línea subt 2 x 6 mm² 1" NYY	40,00	ml	21.800	872.000
71	72131601-001	Inst. Eléct Tablero met p/12disyuntor	1,00	un	260.000	260.000
72	72131601-001	Inst. Eléct Inst. disyuntor en tablero	6,00	un	68.000	408.000
73	72131601-001	Inst. Eléct Disyuntor termomag 30A	2,00	un	158.850	317.700
74	72131601-001	Inst. Eléct Disyuntor termomag 20A	1,00	un	35.000	35.000
75	72131601-001	Inst. Eléct Disyuntor termomag 15A	7,00	un	28.000	196.000
76	72131601-001	Inst. Eléct toma p/ computador	2,00	un	174.000	348.000
77	72131601-001	Inst. Eléct Línea para tomacorriente	14,00	un	85.500	1.197.000
78	72131601-001	Inst. Eléct Línea para iluminación	20,00	un	80.000	1.600.000
79	72131601-001	Inst. Eléct Línea p/ventilador	3,00	un	58.000	174.000
80	72131601-001	Inst. Eléct Lumin fluorescente 1x40W	11,00	un	123.000	1.353.000
81	72131601-001	Inst. Eléct Línea para red informática	2,00	un	202.000	404.000
82	72131601-001	Inst. Eléct Línea para red telefónica	1,00	un	85.000	85.000
83	72131601-001	Inst. Eléct Lumin fluorescente 2x40W	5,00	un	188.000	940.000
84	72131601-001	Inst. Eléct Registro 40x40cm c/t Hº	2,00	un	65.000	130.000
85	72131601-001	Inst. Eléct Ventilador techo 56"	3,00	un	541.000	1.623.000
86	72131601-001	Ductos y cajas para teléfonos	1,00	un	94.000	94.000
87	72131601-011	Trab complementario alacena p/cocina	3,00	ml	890.000	2.670.000
88	72131601-013	Trab complementario limpieza final	1,00	gl	1.600.000	1.600.000
					Precio Total	**212.291.590**

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE LA UOC